

Položkový rozpočet

Zakázka : **MOJ14213** **Oprava hydroizolace skladu 05 - Autobusy Hranečnick** 2. etapa

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									612 087,13 Kč	116 047,62	496 039,50	0,00	0,00	143,64	0,00
P	1			965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 <small>"Podlahy"0,22*(19,8+14,0+21,9+23,9+50,0+19,5+40,0+36,1) "Schodiště u vstupu"1,5*(0,3*0,17+0,3*0,34+0,3*0,51)</small>	50,003	m3	xxx	xxx		xxx				21 %
U	2			997013501	Odvoz suti na skládku nebo meziskládku se složením do 1 km	110,007	t	xxx	xxx		xxx				21 %
U	3			997013509	Odvoz suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 5 km	440,026	t	xxx	xxx		xxx				21 %
U	4			979082120	Poplatek na skládce - beton znečištěný oleji a ropnými látkami	110,007	t	xxx	xxx		xxx				21 %
099	O			HSV	přesun hmot				xxx	0,00	xxx	0,00	0,00	0,000	xxx
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
U	1			998018001	Přesun hmot pro budovy ruční (bez mechanizace) vodorovně do 100 m, svisle do 6m	141,360	t	xxx	xxx		xxx				21 %
711	O			PSV	izolace proti vodě				xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	1,715	xxx
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1			711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním <small>(19,8+14,0+21,9+23,9+50,0+19,5+40,0+36,1) 225,2*0,0003</small>	225,200	m2	xxx	xxx		xxx				21 %
S	2			11163149	LAK ASFALT PENETRAL ALP- M 9 KG A <small>225,2*0,0003</small>	0,068	t	xxx	xxx	xxx				1,000	21 %
P	3			711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním <small>"M.č.0,01*0,42*2"(2,1+9,4)-0,42*1,5 "M.č.0,02*0,42*2"(2,4+5,825+1,1+2,7+1,1+2,7)-0,42*0,9*6 "M.č.0,03*0,42*2"(4,375+5,0)-0,42*0,9 "M.č.0,04*0,42*2"(5,825+4,1)-0,42*0,9*2 "M.č.0,05*0,42*2"(6,325+9,4)-0,42*(0,9+1,1) "M.č.0,06*0,42*2"(4,02+5,7+1,9)-0,42*(1,1+0,8+1,0) "M.č.0,07*0,42*2"(5,825+8,1+2,1)-0,42*(0,9*2+1,0+1,4) "M.č.0,08*0,42*2"(4,025+9,4+0,5*2)-0,42*0,9</small>	79,481	m2	xxx	xxx		xxx			0,000	21 %
S	4			11163149	LAK ASFALT PENETRAL ALP- M 9 KG A <small>79,481*0,00035</small>	0,028	t	xxx	xxx	xxx				1,000	21 %
P	5			711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	225,200	m2	xxx	xxx		xxx			0,000	21 %
S	6			628R01	Izolační pás z modifikovaného asfaltu <small>225,2*1,15</small>	258,980	m2	xxx	xxx	xxx				0,004	21 %
P	7			711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	79,481	m2	xxx	xxx		xxx			0,001	21 %
S	8			628R01	Izolační pás z modifikovaného asfaltu <small>79,481*1,2</small>	95,377	m2	xxx	xxx	xxx				0,004	21 %
P	9			711792610	Izolace proti zemní vlhkosti profilovaná lišta pro překrytí okraje izolace z pozink. plechu <small>"M.č.0,01*2"(2,1+9,4)-1,5 "M.č.0,02*2"(2,4+5,825+1,1+2,7+1,1+2,7)-0,9*6 "M.č.0,03*2"(4,375+5,0)-0,9 "M.č.0,04*2"(5,825+4,1)-0,9*2 "M.č.0,05*2"(6,325+9,4)-0,9+1,1) "M.č.0,06*2"(4,02+5,7+1,9)-0,9+1,1) "M.č.0,07*2"(5,825+8,1+2,1)-0,9*2+1,0+1,4) "M.č.0,08*2"(4,025+9,4+0,5*2)-0,9</small>	189,240	m	xxx	xxx		xxx			0,000	21 %
U	10			998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	1 530,000	%	xxx	xxx		xxx				21 %
771	O			PSV	podlahy z dlaždic				xxx	xxx	xxx	0,00	0,00	0,326	xxx
<i>Seznam položek pro oddíl :</i>															
P	1			771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 <small>"M.č.0,03*21,9</small>	21,900	m2	xxx	xxx		xxx			0,004	21 %
S	2			771R01	Keramická dlažba 300/300 <small>21,9*1,07</small>	23,433	m2	xxx	xxx	xxx				0,004	21 %
P	3			77147116R	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 350 mm <small>"M.č.0,03*(2*(4,375+5,0)-0,9)</small>	17,850	m	xxx	xxx		xxx			0,008	21 %
S	4			771R01	Keramická dlažba 300/300 <small>17,85*0,35*1,07</small>	6,685	m2	xxx	xxx	xxx				0,004	21 %
U	5			998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	199,000	%	xxx	xxx		xxx				21 %
777	O			PSV	podlahy ze syntetic. hmot				xxx	0,00	xxx	0,00	0,00	0,237	xxx

Položkový rozpočet

Zakázka : **MOJ14213** **Oprava hydroizolace skladu 05 - Autobusy Hranečnick** 2. etapa

Cenové a technické podmínky katalogů jsou přístupné na stránce www.cs-urs.cz.															
Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]/Mj	% Dph
									612 087,13 Kč	116 047,62	496 039,50	0,00	0,00	143,64	0,00

Seznam položek pro oddíl :

P	1	777615117	Nátěry epoxidové podlah betonových jednonásobné			263,287	m2	xxx	xxx		xxx			0,001	21 %
			Podlaha(19,8+14,0+23,9+50,0+19,5+40,0+36,1)			203,300									
			M.č.0.01 bet.moniérka(0,35*2*(2,1+9,4)-0,35*1,5)			7,525									
			M.č.0.02(0,35*2*(2,4+5,825+1,1+2,7+1,1+2,7)-0,35*0,9*6)			9,188									
			M.č.0.04(0,35*2*(5,825+4,1)-0,35*0,9*2)			6,318									
			M.č.0.05(0,35*2*(6,325+9,4)-0,35*(0,9+1,1))			10,308									
			M.č.0.06(0,35*2*(4,02+5,7+1,9)-0,35*(1,1+0,8+1,0))			7,119									
			M.č.0.07(0,35*2*(5,825+8,1+2,1)-0,35*(0,9*2+1,0+1,4))			9,748									
			M.č.0.08(0,35*2*(4,025+9,4+0,5*2)-0,35*0,9)			9,783									
U	2	99877201	Přesun hmot pro podlahy lité v objektech v do 6 m			960,000	%	xxx	xxx		xxx				21 %