


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Česká Lípa, U Vodního hradu 57	JKSO :		
Objekt :	Červený dům - lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu	SKP :		
Zpracovatel :	Jiří Sedláček - PROPOS	Počet měrných jednotek :	272,62	
Objednatel :	Vlastivědné muzeum a galerie Náměstí Osvoboditelů 297/1 Česká Lípa	Náklady na MJ :	5 452,20	
Počet listů :	3 +	7	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	RE, s.r.o. / Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Rozpočtové náklady</b>				
Z R N		0,0	zařízení staveniště	34 663,7
	Restaurátorské výkony	1 222 910,0	ztiž. podmínky výstavby	13 865,5
	HSV práce celkem	142 932,7	geodetická činnost	20 798,2
	PSV práce celkem	20 703,6	koordináční činnost VDS	30 504,0
PRÁCE CELKEM	1 386 546,3	zkoušky a revize	0,0	
ZRN celkem (práce+dodávka)	1 386 546,3	ostatní		
HZS	0,0	VRN celkem	99 831,3	
Rozpočtové náklady RN	1 386 546,3			
			stroje, zař., inventář	0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ	1 486 377,7		ostatní	0,0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jiří Sedláček	Jméno : Marek Brož, ak. mal.	Jméno :	
Datum :	05/2017	Datum : 2.8.2017	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
				
Základ pro DPH		21,00 % činí :	1 486 377,7	
DPH		21,00 % činí :	312 139,3	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 798 517,0</b>	

### Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Přirážka	CENA (Kč)			
	individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1. zařízení staveniště		2,50%	1 386 546,3	34 663,7
2. ztlž. podmínky výstavby		1,00%	1 386 546,3	13 865,5
3. geodetická činnost zhotovitele		1,50%	1 386 546,3	20 798,2
4. koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů		2,20%	1 386 546,3	30 504,0
<b>Celkem</b>				<b>99 831,3</b>

Rekapitulace nákladů

Stavební díl	HSV	PSV	Ostatní	Celkem
Lešení	127 200,00			127 200,00
Dokončující konstrukce a práce	15 732,70			15 732,70
Konstrukce klempířské		20 703,62		20 703,62
Restaurátorské práce a výkony			1 222 910,00	1 222 910,00
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>142 933 Kč</b>	<b>20 704 Kč</b>	<b>1 222 910 Kč</b>	<b>1 386 546 Kč</b>

Položka č.	Stavba	HMOTNOST										database
		Číslo položky		měrná jedin.	výměra	dodávka - montáž		pro přesun hmot		suť		
		1	2			jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	t/m j.	celkem	
0		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>PODKLADY</b>	<b>Výměry jsou uvedeny v příloze, plochy měřeny digitálně ze zaměření zpracovaného s.r.o. INDESS v dubnu 2017</b>										
		<b>Podklady pro zpracování rozpočtu:</b>										
		- restaurátorský průzkum sgrafitové výzdoby - MgA. Josef Červinka, 30. 9. 2015										
		- restaurátorský záměr - MgA. Josef Červinka, 2015										
		- zaměření fasád - INDESS s.r.o., duben 2017										
		- konzultace s objednatel										
		- fotodokumentace stávajícího stavu - objednatel, INDESS s.r.o., duben 2017										
		- Rozhodnutí MÚ Česká Lípa ve věci "Restaurování vnějších omítek objektu občanského vybavení č. p. 57" - 1. 3. 2016										
	<b>ROZPOČET</b>											
1	94	<b>Lešení</b>										
2	C-941112131-0			m2	341,00	75,00	25 575,00					URS 2017/I
3		Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m =7,5*25,2*7,6*20										
4	C-941112231-0			m2	30 690,00	1,50	46 035,00					URS 2017/I
5		Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému bez podlah š 1,5 m v 10m za první a zkd den použití 90 dnů										
6	C-941112831-0			m2	341,00	45,00	15 345,00					URS 2017/I
7	C-94471112-0			m	4,00	600,00	2 400,00					URS 2017/I
8		Montáž záchytné stříšky š do 2 m =1*1,5+1*2,5										
9	C-944711212-0			m	360,00	4,00	1 440,00					URS 2017/I
10		Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a zkd den použití 90 dnů										
11	C-944711812-0			m	4,00	150,00	600,00					URS 2017/I
12	C-94451111-0			m2	341,00	35,00	11 935,00					URS 2017/I
13	C-944511211-0			m2	30 690,00	0,60	18 414,00					URS 2017/I
14		Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití 90 dnů										
15	C-944511811-0			m2	341,00	16,00	5 456,00					URS 2017/I
16		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken										
17		<b>Lešení celkem</b>										
18		<b>127 200,00</b>										
19	9	<b>Dokončující konstrukce a práce</b>										
20	C-619996111-0			m2	3,85	420,00	1 617,00	0,009	0,036			URS 2017/I
21		Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním předložení schodiště pro montáž lešení - 3,5 x 1,1 m										
22	C-619996121-0			m2	3,85	150,00	577,50					URS 2017/I
		Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním										

číslo položky	stavba	měrná	HMOTNOST				databáze				
			dodávka - montáž		pro přesun hmot			sůl'			
			jedn.	výměra	jednotková	celkem		t/m. j.	celkem	t/m. j.	celkem
0	Česká Lípa, U Vodního hradu 57		3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Objekt Cerveny dům - lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu	m2	40,99	45,00	1 826,55	0,000	0,019				URS 2017/I
24	Číslo položky text pod základním textem položky je doplnkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací										
25	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	90,87	55,00	4 998,03	0,001	0,063				URS 2017/I
26	Výplně otvorů - 5,58+5,54+1,44+5,4+5,32+5,24 +2,9+1,27+1,07+1,53+0,95*2+3,4										
27	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	5,68	60,00	340,80	0,000	0,000				URS 2017/I
28	postupné zakryvání opravených ploch proti potřísení a povětrnostním vívům - 1/3 plochy - 272,62/3										
29	čistění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m2	m2	1,53	60,00	91,80	0,000	0,000				URS 2017/I
30	1,44+1,27+1,07+0,95*2										
31	čistění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	33,38	60,00	2 002,80	0,000	0,000				URS 2017/I
32	5,58+5,54+5,4+5,32+5,24+2,9+3,4										
33	čistění budov omytí drsných podlah	m2	56,25	75,00	4 218,75	0,000	0,001				URS 2017/I
34	podlaha ochozu jižní fasáda 22,5*2,5										
35	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,12	500,00	59,47						URS 2017/I
36											
37	Dokončující konstrukce a práce celkem				15 732,70						
38											
39	764 Konstrukce klempířské										
40	C-764004863-0 Demontáž svodu k dalšímu použití	m	31,80	55,00	1 749,00		0,004			0,125	URS 2017/I
41	=2*(7,7+8,2)*délka vč. kolen a odskoků										
42	C-764004803-0 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	42,70	55,00	2 348,50		0,003			0,111	URS 2017/I
43	=19,71+22,99										
44	C-764508131-0 Montáž kruhového svodu	m	28,06	240,00	6 734,40						URS 2017/I
45	=(6,71+7,32)*2										
46	C-764508134-0 Montáž horního dvojitého kolena kruhového svodu	kus	4,00	145,00	580,00						URS 2017/I
47	C-764508135-0 Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	4,00	145,00	580,00						URS 2017/I
48	C-764508136-0 Montáž odskoku kruhového svodu	kus	4,00	145,00	580,00						URS 2017/I
49	C-764501103-0 Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	42,70	160,00	6 832,00						URS 2017/I
50	C-997002511-0 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,24	1 900,00	448,99						URS 2017/I
51	C-997002519-0 Připlátek zkd 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	0,95	900,00	850,72						URS 2017/I


číslo položky	Stavba	Objekt	Číslo položky	měrná jedn.	výměra	dodávka - montáž		pro přesun hmot		HMOJNOST		database
						jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	sůl		
										t/m. j.	celkem	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
52	Ceská Lípa, U Vodního hradu 57	Cerveny dům - lovecký zámeček	Název položky									
53		obnova severní a jižní fasády objektu	text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací									
54		4x										
55			Konstrukce klempířské celkem					20 703,62				
56			Restaurátorské práce a výkony									
57	IK 01	sokl			10,41		2 670,00	27 794,70				IK
58			otlučení stávajících omítek, vyčištění spár				260,00					
59			nahození, porézni omítky, na bázi NHL, trassu, pucolánu apod.				1 700,00					
60			povrchová úprava, lazurní nátěr na minerální bázi				710,00					
61												
62	IK 02	pilif u schodiště		m2	16,95		4 060,00	68 817,00				IK
63			otlučení nesoudržných omítek, vyčištění spár				260,00					
64			zhotovení doplňků sgrafit, v technologii totožné s dochovanými sgrafitovými omítkami				2 800,00					
65			barevné retuše, akrylátová disperze, anorganické pigmenty				450,00					
66			hydrofobizace, prostředky na bázi silanů, siloxanů nebo silikonů				550,00					
67												
68	IK 03	omítka parter		m2	35,00		2 460,00	86 100,00				IK
69			očistění, tlaková voda/ pára, mechanické dočištění špachlemi				260,00					
70			odstranění nesoudržných omítek				270,00					
71			doplnění chybějících partií v technologii totožné s dochovanými sgrafitovými omítkami				1 500,00					
72			nátěr, fasádní vápennou nebo jinou minerální barvou				430,00					
73												
74	IK 04	psaníčkové sgrafito		m2	126,61		4 320,00	546 955,20				IK
75			předzpevnění zpevňovačem na bázi organokřemičitanů				210,00					
76			očistění, voda s detergentem, pára, mechanické dočištění špachlemi a skalpely				400,00					
77			zpevnění zpevňovačem na bázi organokřemičitanů				230,00					
78			doplnění chybějících partií v technologii totožné s dochovanými sgrafitovými omítkami				2 500,00					
79			barevné retuše, akrylátová disperze, anorganické pigmenty				420,00					

Polozka P.	Stavba	Objekt	Číslo položky	měrná jedn.	výměra	dodávka - montáž		pro přesun hmot		HMOTNOST		sulf	databáze
						jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	t/m j.	celkem		
0	Česká Lípa, U Vodního hradu 57	Cervený dům - lovecký zámeček	obnova severní a jižní fasády objektu										
			Název položky										
			text pod základním textem položky je doplněný pro orientaci s. ohledem na charakter prováděných prací										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
80			hydrofobizace, prostředky na bázi silanů, siloxanů nebo silikonů			560,00							IK
81	IK 05		oblouky parter	m2	5,03	3 430,00	17 252,90						
82			očistění, tlaková voda/ pára, mechanické dočištění špachlemi			450,00							
83			odstranění nesoudržných omítek			320,00							
84			doplnění chybějících partií v technologii totožné s			2 200,00							
85			dochovanými sgrafitovými omítkami			460,00							
86			nátěr, fasádní vápennou nebo jinou minerální barvou										IK
87					10,78	3 000,00	32 340,00						
88	IK 06		hladký vlys	m2									
89			očistění, tlaková voda/ pára, mechanické dočištění špachlemi			250,00							
90			odstranění nesoudržných omítek			300,00							
91			doplnění chybějících partií v technologii totožné s			2 000,00							
92			dochovanými sgrafitovými omítkami			450,00							
93			nátěr, fasádní vápennou nebo jinou minerální barvou										IK
94	IK 07		sgrafito nad vlysem	m2	13,68	8 770,00	119 973,60						
95			předzpevnění nejvíce degradovaných partií zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			250,00							
96			očistění, voda s detergentem, pára, mechanické dočištění špachlemi a skalpely			430,00							
97			odstranění nevhodných doplňků			300,00							
98			obtírnění omítkových ker vápenným štukem			250,00							
99			zpevnění zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			250,00							
100			injekce dutin minerální směsí			420,00							
101			doplnění sgrafit omítkami obdobnými s dochovaným originálem ve formě určené NPÚ			5 900,00							
102			barevné retuše, akrylátová disperze, anorganické pigmenty			420,00							
103			hydrofobizace, prostředky na bázi silanů, siloxanů nebo silikonů			550,00							
104	IK 08		římسا pod pilíř	m2	7,10	4 020,00	28 542,00						IK
105			očistění tlakovou vodou/párou a mechanicky			250,00							
106													

Číslo položky	Stavba	Česká Lípa, U Vodního hradu 57 Červený dům - lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu	měrná	výměra	dodávka - montáž		pro přesun hmot		HMOTNOST		database		
					jedn.	výměra	jednotková	celkem	t/m. j.	celkem		suť	
												t/m. j.	celkem
0	1	text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací	3	4		5	6	7	8	9	10	11	
107		zpevnění zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			250,00								
108		vyklínování a vyplnění trhlín			320,00								
109		doplnění plastických defektů omítkou na vápenné bázi			2 200,00								
110		barevné retuše, akrylátová disperze, anorganické pigmenty			450,00								
111		hydrofobizace, prostředky na bázi silanů, siloxanů nebo silikonů			550,00								
112													
113													
114	IK 09	plocha obloek 1. patra	m2	6,12	4 010,00	24 541,20						IK	
115		očistění, tlaková voda/ pára, mechanické dočištění špachlemi			260,00								
116		odstranění nesoudržných omítek			300,00								
117		doplnění chybějících partií v technologii totožné s dochovanými sgrafitovými omítkami			3 000,00								
118		nátěr, fasádní vápennou nebo jinou minerální barvou			450,00								
119													
120	IK 10	sgraffito v obloek 1. patra	m2	14,94	8 610,00	128 633,40						IK	
121		předzpevnění nejvíce degradovaných partií zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			230,00								
122		očistění, voda s detergentem, pára, mechanické dočištění špachlemi a skalpely			240,00								
123		odstranění nevhodných doplňků			300,00								
124		obtmelení omítkových ker vápenným štukem			300,00								
125		zpevnění zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			240,00								
126		injekcež dutin minerální směsí			410,00								
127		doplnění sgrafit omítkami obdobnými s dochovaným originálem ve formě určené NPÚ			5 900,00								
128		barevné retuše, akrylátová disperze, anorganické pigmenty			440,00								
129		hydrofobizace, prostředky na bázi silanů, siloxanů nebo silikonů			550,00								
130													
131	IK 11	římsa	m2	26,00	5 460,00	141 960,00						IK	
132		předzpevnění nejvíce degradovaných partií zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			210,00								



Položka č.	Stavba	Objekt	Číslo položky	měrná jedh.	výměra	dodávka - montáž		pro přesun hmot		HMO TNOST		database
						jednotková	celkem	t/m. j.	celkem	sůt		
										t/m. j.	celkem	
0				3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Ceská Lipa, U Vodního hradu 57	Cerveny dům - lovecký zámeček	Název položky									
		obnova severní a jižní fasády objektu	<u>text pod základním textem položky je doplňkový pro orientaci s ohledem na charakter prováděných prací</u>									
134			očištění, voda s detergentem, pára, mechanické dočištění špachlemi a skalpely			240,00						
135			odstranění nevhodných doplňků			210,00						
136			obtřelení omítkových ker vápenným štukem			230,00						
137			zpevnění zpevňovačem na bázi organokřemičitanů			230,00						
138			injekce dutin minerální směsí			390,00						
			doplnění sgrait omítkami obdobnými s dochovaným originálem ve formě určené NPÚ			3 000,00						
139			barevné retuše, akrylátová disperze, anorganické pigmenty			440,00						
140			hydrofobizace, prostředky na bázi silanů, siloxanů nebo silikonů			510,00						
141												
142			Restaurátorské práce a výkony celkem									
143												
											1 222 910,00	
144			Jenotkové ceny položek označených IK (individuální kalkulace) jsou sestaveny z dílčích cen za jednotlivé úkony nutné k restaurování každého druhu povrchu. Dílčí ceny jsou stanoveny na základě zkušenosti zpracovatele rozpočtu z obdobných akcí, vycházejí z archívních materiálů zpracovatele a z konzultací s restaurovateli.									

A	B	C	D	E	F
1	<b>ZÁKLADNÍ VYMĚRY DLE PŘÍLOHY</b>	<i>M.J.</i>	<i>JIŽNÍ F.</i>	<i>SEVERNÍ F.</i>	<i>CELKEM</i>
2					
3	<b>celková pohledová plocha</b>	<b>m2</b>	<b>189,50</b>	<b>152,99</b>	<b>342,49</b>
4					
5	<b>PODKLADY</b>	m2	5,28	5,13	10,41
6	pilíř u schodiště	m2	16,95		16,95
7	omítka parter	m2		35,00	35,00
8	psaníčkové sgrafito	m2	33,42	93,19	126,61
9	oblouky parter	m2	5,03		5,03
10	hladký vlys	m2	5,13	5,65	10,78
11	sgrafito nad vlysem	fotodokument ace stávajícího stavu - objednatel, INDESS s.r.o., duben 2017	13,68		13,68
12	římša pod pilíři	m2	7,10		7,10
13	<b>ROZPOČET</b>	m2	6,12		6,12
14	sgrafito v obloucích 1. patro	m2	14,94		14,94
15	římša	m2	13,80	12,20	26,00
16					
17	<b>celková plocha upravovaná</b>	<b>m2</b>	<b>121,45</b>	<b>151,17</b>	<b>272,62</b>
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					