

Dodatek č.1
ke smlouvě o dílo
Prodloužení vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace Přáslavice

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Přáslavice

Přáslavice 23, 783 54 Přáslavice

zastoupená: Ing. Čestmírem Rochovanským, starostou obce

IČO: 00576255

DIČ: CZ00576255

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s č.ú: 1801727319/0800

Zhotovitel:

VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.o.

Na Zákopě 581 Olomouc - Chválkovice

779 00 Olomouc

zastoupen: **Ing Roman Papica, jednatel společnosti**

ve věcech technických: **Ing. Roman Papica, jednatel společnosti**

Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s,

č.ú.: 521669009/2700

IČO: **25371878**

DIČ: **CZ 25371878**

Zapsaná v OR v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Předmětem tohoto dodatku je změna v bodě **4. Doba plnění**


Z důvodu rozšíření předmětu díla o zhotovení plynovodu a pokládky kabelu VO se termín konečného zhotovení díla stanovuje na **22.12.2017**.

a dále změna v bodě **5. Cena díla**

Vodovod	359 434,-Kč bez DPH
Dešťová kanalizace	612 933,-Kč bez DPH
Splásková kanalizace	632 258,-Kč bez DPH
Plynovod	356 603,-Kč bez DPH
VO	194 837,-Kč bez DPH
Dešťová kanalizace – rozšíření	67 769,-Kč bez DPH
Cena celkem bez DPH	2 223 834,-Kč
DPH	467 005,-Kč
Cena včetně DPH	2 690 839,-Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a dva zhotovitel.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn platnosti.

V Olomouci dne : 18.10.2017

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):
OBEC PŘÁSLAVICE Přáslavice 23, 783 54 IČ: 00576255 DIČ: CZ00576255 (1) 	VK - AQUA OLMOUC <i>spol. s r.o.</i> Na Zákopě 581, 779 01 Olomouc - Chválkovice IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878 tel./fax: 585 386 776 
Ing. Čestmír Rochovanský Ssarosta obce	Ing. Roman Papica jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Práslavice_site
 Stavba: Vodovod a kanalizace Práslavice Drondlík

JKSO:
 Místo: Práslavice Drondlík

CC-CZ:
 Datum: 09.06.2017

Objednatel: Obec Práslavice

IČ: 00576255
 DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
 DIČ:

Projektant: Ing. Ivan Mička

IČ: 46612157
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 2 223 834,40
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 223 834,40

DPH	základní	21,00%	ze	2 223 834,40	467 005,22
	snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 690 839,62

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
OBEC PŘÁSLAVICE
 Práslavice 23, 783 54
 IČ: 00576255
 DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
VK - AQUA OLMOUC
 spol. s r.o.
 Na Zákopě 581, 779 03 Olomouc - Chválkovice
 IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
 tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Praslavice_site

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel: Obec Přáslavice

Projektant: Ing. Ivan Mička

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 223 834,40	2 690 839,62
Přáslavice_s ítě	Vodovod	359 433,97	434 915,10
Přáslavice- sítě	Dešťová kanalizace	612 933,05	741 648,99
Přáslavice:sí tě	Splašková kanalizace	632 258,32	765 032,57
Přáslavice:sí tě	Plynovod	356 603,47	431 490,20
Přáslavice:sí tě	VO	194 836,95	235 752,71
Přáslavice:sí tě	Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace rozšíření o 43 m	67 768,64	82 000,05
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 223 834,40	2 690 839,62

OBEC PŘÁSLAVICE

Přáslavice 23, 783 54

IČ: 00576255

DIC: CZ00576255 (1)

VK - AQUA PLOMOUC

spol. s r.o.

Na Zákopě 581, 779 03 Plomouč - Chválkovice

IČ: 253 71 878, DIC: CZ25371878

tel./fax: 585 386 776

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice_sítě - Vodovod

JKSO:

Místo: Přáslavice Drondlík

Objednatel: Obec Přáslavice

Zhotovitel:

Projektant: Ing. Ivan Mička

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.06.2017

IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255

IČ:

DIČ:

IČ: 46612157

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	359 433,97
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	359 433,97
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	359 433,97	75 481,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	434 915,10
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE

Přáslavice 23, 783 54

IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VK - AQUA DLOMOUC

spol. s r.o.

Na Zákopě 581. 779 00 Dlouhý - Chvátkovice

IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878

tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice_sítě - Vodovod

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 359 433,97

HSV - Práce a dodávky HSV 331 635,97

1 - Zemní práce 145 309,85

4 - Vodorovné konstrukce 45 869,88

8 - Trubní vedení 129 100,00

998 - Přesun hmot 11 356,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 27 798,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 27 798,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 359 433,97

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice_sítě - Vodovod

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 359 433,97

HSV - Práce a dodávky HSV 331 635,97

1 - Zemní práce 145 309,85

46	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	219,849	145,00	31 878,11
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	164,887	35,00	5 771,04
51	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	219,849	38,00	8 354,26
11	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	219,849	25,00	5 496,23
52	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	164,887	10,00	1 648,87
53	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	263,819	100,00	26 381,88
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze šterkopísku	m3	12,180	680,00	8 282,40
14	M	A-583373030	šterkopísek frakce 0-8 tř.C	T	19,488	200,00	3 897,60
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí šterkopísek frakce 0-8	m3	47,126	145,00	6 833,34
14	M	B-583373030	šterkopísek frakce 0-8 tř.C	T	75,402	200,00	15 080,46
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	85,869	110,00	9 445,59
14	M	A-583373030	Zemina vhodná k zásypu (zhutnění) frakce 0-63	T	120,217	185,00	22 240,07

4 - Vodorovné konstrukce 45 869,88

15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	121,800	28,00	3 410,40
14	M	583373030	šterkopísek frakce 0-8 tř.C	T	9,744	200,00	1 948,80
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	121,800	59,00	7 186,20
14	M	A-583373030	šterkodrt' 32/63	T	38,976	215,00	8 379,84
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	121,800	60,00	7 308,00
14	M	583373030	kamenivo MZK 0-32	T	29,232	225,00	6 577,20
15	K	583373030	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	T	121,800	60,00	7 308,00
14	M	583373030	asfaltový recyklát 0-32	T	34,104	110,00	3 751,44

8 - Trubní vedení 129 100,00

47	K	871251101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 110 x 4,2 mm	m	203,000	68,00	13 804,00
48	M	286102050	Trubka PE SUPERPIPE 100 RC voda SDR11 110x10 12m tyče	m	204,000	247,00	50 388,00
27	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	580,00	1 160,00
28	K	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	610,00	1 220,00
49	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	203,000	15,00	3 045,00
50	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	203,000	14,00	2 842,00

31	K	892372111	Zabezpečení vodovod. potrubí DN do 300	kus	1,000	200,00	200,00
33	K	899401112	Osazení poklopů litin šoupátkových	kus	2,000	354,00	708,00
34	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	640,00	1 280,00
22	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	3,000	395,00	1 185,00
35	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	213,000	18,00	3 834,00
36	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	203,000	9,00	1 827,00
NP	K	00	Montáž vodoměrné šachty	ks	1,000	4 800,00	4 800,00
NP	M	00	Vodoměrná šachta	ks	1,000	22 518,00	22 518,00
40	M	2	Šrouby nerezové M 16 x 70	ks	40,000	69,00	2 760,00
55	M	1	Odbočka hrdlo příruba MMA č. 8525 110/80	ks	1,000	3 449,00	3 449,00
56	M	3	EZ šoupě HAWLE č. 4041EZ 110/100	kus	1,000	7 237,00	7 237,00
57	M	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	kus	1,000	3 663,00	3 663,00
58	M	552598150	přechod přírubový RP tvárná litina DN100/80 L200 mm	kus	2,000	771,00	1 542,00
59	M	552506420	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	2,000	819,00	1 638,00
998 - Přesun hmot							11 356,24
60	K	998276101	Přesun hmot tr. plast a sklolam. otevř.výkop	t	206,477	55,00	11 356,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							27 798,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							27 798,00
43	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
54	M	950A08000003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ A/E1-1,3 -1,8 DN 80 A/65-80 E1 (1,3-1,8m)	KS	2,000	1 399,00	2 798,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík
Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace

JKSO:
Místo: Přáslavice Drondlík
Objednatel: Obec Přáslavice

CC-CZ:
Datum: 09.06.2017
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Ivan Mička

IČ: 46612157
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				612 933,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				612 933,05
DPH	základní	21,00%	ze	612 933,05
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				741 648,99

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

VK - AQUA OLMOUC
s.p.a.
Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	612 933,05
HSV - Práce a dodávky HSV	612 933,05
1 - Zemní práce	286 721,21
4 - Vodorovné konstrukce	75 247,69
8 - Trubní vedení	232 440,92
99 - Přesun hmot	18 523,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	612 933,05

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 612 933,05

HSV - Práce a dodávky HSV 612 933,05

1 - Zemní práce 286 721,21

37	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	426,590	145,00	61 855,56
39	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	319,943	35,00	11 197,99
40	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	426,590	38,00	16 210,42
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	426,590	25,00	10 664,75
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	319,943	10,00	3 199,43
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	511,908	100,00	51 190,81
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	19,981	680,00	13 586,94
14	M	A-583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	31,969	200,00	6 393,86
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	77,660	145,00	11 260,66
14	M	B-583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	124,256	200,00	24 851,12
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	206,801	110,00	22 748,14
14	M	A-583373030	Zemlina vhodná k zásypu (zhutnění) frakce 0-63	T	289,522	185,00	53 561,53

4 - Vodorovné konstrukce 75 247,69

15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	199,808	28,00	5 594,62
14	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	15,985	200,00	3 196,93
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	199,808	59,00	11 788,67
14	M	A-583373030	Štěrkodrt' 32/63	T	63,939	215,00	13 746,79
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	199,808	60,00	11 988,48
14	M	583373030	kamenivo MZK 0-32	T	47,954	225,00	10 789,63
15	K	583373030	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	T	199,808	60,00	11 988,48
14	M	583373030	asfaltový recyklát 0-32	T	55,946	110,00	6 154,09

8 - Trubní vedení 232 440,92

41	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	249,760	392,00	97 905,92
48	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	7,000	150,00	1 050,00
42	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	5,000	5 485,00	27 425,00
43	K	894812322	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	3,000	5 516,00	16 548,00
44	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	6,000	3 163,00	18 978,00

45	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	4 175,00	8 350,00
46	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	8,000	100,00	800,00
47	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	8,000	7 673,00	61 384,00
99 - Přesun hmot							18 523,23
34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	313,953	59,00	18 523,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík
Objekt: Přáslavice:sítě - Splašková kanalizace

JKSO:
Místo: Přáslavice Drondlík
Objednatel: Obec Přáslavice

CC-CZ:
Datum: 09.06.2017
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing. Ivan Míčka

IČ: 46612157
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	632 258,32
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	632 258,32

DPH základní	21,00%	ze	632 258,32	132 774,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	765 032,57
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 28, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

VK - AQUA OLMOUC
spol. s r.o.
Na Zákopě 581, 779 09 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice:sítě - Splašková kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	632 258,32
HSV - Práce a dodávky HSV	632 258,32
1 - Zemní práce	367 860,36
4 - Vodorovné konstrukce	61 461,12
8 - Trubní vedení	182 321,00
99 - Přesun hmot	20 615,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	632 258,32

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice:sítě - Splašková kanalizace

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

632 258,32

HSV - Práce a dodávky HSV

632 258,32

1 - Zemní práce

367 860,36

1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	150,00	600,00
2	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	10,000	145,00	1 450,00
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	508,368	145,00	73 713,36
4	K	A-151811111	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 4 m š do 1,6 m	m2	612,000	65,00	39 780,00
22	K	A151811121	Osazení a odstranění pažicového boxu těžkého hl výkopu do 6 m š do 1,6 m	m2	408,000	25,00	10 200,00
5	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	381,276	35,00	13 344,66
6	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	508,368	38,00	19 317,98
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	381,276	25,00	9 531,90
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	610,042	10,00	6 100,42
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	304,560	100,00	30 456,00
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	16,320	680,00	11 097,60
14	M	A-583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	26,112	200,00	5 222,40
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	55,271	145,00	8 014,33
14	M	B-583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	88,434	200,00	17 686,80
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	328,848	110,00	36 173,28
14	M	A-583373030	Zemina vhodná k zásypu (zhutnění) frakce 0-63	T	460,387	185,00	85 171,63

4 - Vodorovné konstrukce

61 461,12

15	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m2	163,200	28,00	4 569,60
14	M	583373030	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.C	T	13,056	200,00	2 611,20
15	K	564861111	Podklad ze štěrkorotě ŠD tl 200 mm	m2	163,200	59,00	9 628,80
14	M	A-583373030	Štěrkodrt' 32/63	T	52,224	215,00	11 228,16
15	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	163,200	60,00	9 792,00
14	M	583373030	kameniva MZK 0-32	T	39,168	225,00	8 812,80
15	K	583373030	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	T	163,200	60,00	9 792,00
14	M	583373030	asfaltový recyklát 0-32	T	45,696	110,00	5 026,56

8 - Trubní vedení

182 321,00

14	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	204,000	392,00	79 968,00
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

24	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	6,000	180,00	1 080,00
15	K	894812321	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové dno průtočné	kus	5,000	5 485,00	27 425,00
17	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	3 163,00	3 163,00
18	K	894812333	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 3000 mm	kus	2,000	4 175,00	8 350,00
23	K	894812334	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 4000 mm	kus	2,000	6 485,00	12 970,00
19	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	5,000	100,00	500,00
20	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	5,000	7 673,00	38 365,00
21	K	A-894812378	Přípojka kanalizační, kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150, délky do 10 m, ukončená zásepkou	kus	7,000	1 500,00	10 500,00
99 - Přesun hmot							20 615,84
21	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	349,421	59,00	20 615,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení sítě v Přáslavicích
Objekt: Přáslavice sítě - plynovod

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2.5.2016
Objednatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu	356 603,47
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	356 603,47
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	197 547,99	41 485,08
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	398 088,55
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE

Přáslavice 23, 783 54

IČ: 00576255

DIČ: CZ00576255

(1)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

VK - AQUA OLMOUC

s.p.a. s r.o.

Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice

IČ: 253 71 878 DIČ: CZ25371878

tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prodloužení sítě v Přáslavicích

Objekt: Přáslavice sítě - plynovod

Místo:

Datum:

2.5.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	356 603,47
HSV - Práce a dodávky HSV	356 603,47
1 - Zemní práce	141 737,55
4 - Vodorovné konstrukce	50 050,32
8 - Trubní vedení	93 607,20
998 - Přesun hmot	175,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	495,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	664,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	356 603,47

ROZPOČET

Stavba: Prodloužení sítě v Přáslavicích

Objekt: Přáslavice sítě - plynovod

Místo: Datum: 2.5.2016

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **356 603,47**

HSV - Práce a dodávky HSV **356 603,47**

1 - Zemní práce **141 737,55**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	218,280	145,00	31 650,60
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	163,710	35,00	5 729,85
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	218,280	38,00	8 294,64
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	218,280	25,00	5 457,00
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	163,710	10,00	1 637,10
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	261,936	100,00	26 193,60
8	K	174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	21,828	110,00	2 401,08
9	K	B-175101101	Obsyp potrubí šterkopísek frakce 0-8	m3	51,360	145,00	7 447,20
10	M	B-583373030	šterkopísek frakce 0-8 tř.C	T	82,176	200,00	16 435,20
11	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	89,880	110,00	9 886,80
12	M	A-583373030	Zemina vhodná k zásyvu (zhutnění) frakce 0-63	T	143,808	185,00	26 604,48

4 - Vodorovné konstrukce **50 050,32**

13	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP tl 50 mm	m2	128,400	28,00	3 595,20
14	M	583373030	šterkopísek frakce 0-4	T	10,272	245,00	2 516,64
15	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	128,400	59,00	7 575,60
16	M	A-583373030	šterkopísek frakce 0-4	T	41,088	245,00	10 066,56
17	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	128,400	60,00	7 704,00
18	M	583373030	kamenivo MZK 0-32	T	30,816	225,00	6 933,60
19	K	583373030	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	T	128,400	60,00	7 704,00
20	M	583373030	asfaltový recyklát 0-32	T	35,952	110,00	3 954,72

8 - Trubní vedení **93 607,20**

21	K	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	214,000	144,00	30 816,00
22	M	286139140	potrubí plynovodní PE 100 SDR 11, 6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm	m	214,000	152,00	32 528,00
34	K	877211101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 63	kus	10,000	186,00	1 860,00
35	M	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	10,000	107,00	1 070,00
36	K	877211112	Montáž elektrokolen 90° na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	186,00	186,00
37	M	286149340	elektrokoleno 90°, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	451,00	451,00
40	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	221,00	221,00
41	M	286149580	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	457,00	457,00
38	K	877211118	Montáž elektrozáslepek na potrubí z PE trub d 63	kus	1,000	175,00	175,00
39	M	286150230	elektrozáslepka, PE 100, d 63	kus	1,000	354,00	354,00

23	K	877211127	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z PE trub D 63/63	kus	1,000	495,00	495,00
24	M	286140710	navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 63-63	kus	1,000	664,00	664,00
25	K	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	2,000	226,00	452,00
26	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	224,000	40,00	8 960,00
27	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	214,000	11,30	2 418,20
28	M	1	Odvzdušňovací souprava d63 včetně montáže	ks	1,000	12 500,00	12 500,00
998 - Přesun hmot							2 591,20
29	K	998276101	Přesun hmot tr. plast a sklolam. otevř.výkop	t	3,160	820,00	2 591,20
23-M - Montáže potrubí							50 617,20
33	K	230170004	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200	sada	1,000	5 250,00	5 250,00
46	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	214,000	14,80	3 167,20
42	K	23020030-R	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 1 balonů v plastovém potrubí DN do 90 mm	kus	2,000	14 000,00	28 000,00
45	K	23020035-R	Odstranění jednostranné přerušení průtoku plynu za použití 1 balonů v plastovém potrubí DN do 90 mm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
43	K	2302013-R	Montáž By-pass dn 32	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00
44	K	2302023-R	Odstranění By-pass dn 32	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							18 000,00
30	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00
31	K	012303001	Revize	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00
32	K	012303002	Kompletace dokumentace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

Přáslavice VO rozpočet Drondlík



ADITIS, s.r.o.
Rokytova 2667/20
615 00 Brno

Stavba **Přáslavice, rekonstrukce VO**
Číslo stavby: **161086**

Datum:

Elektromontážní část

Pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	cena / MJ	Materiál celkem	cena / MJ	Montáž celkem	Součet celkem
1.	kabel CYKY 4x10	m						
2.	kabel CYKY 4x16	m						
3.	Parkové svítidlo OCP-R, venkovní výbojkové, výbojka bílá 50W, redukce 48/60, Svorkovnice stožárová, pojistka 6A, svorka, svorka 50/10 pro uzemnění, kabel CYKY 3j x 1,5 dl. 6m včetně montáže	ks						
4.	Stožár zahradního svítidla - SKS, pozinkovaný, celková délka stožáru 5,60 m včetně montáže	ks						
5.	ukončení vodičů do 25mm ²	ks						
6.	Jistič C16	ks						
7.	drát FeZn 8 mm (0,395kg/m)	kg						
8.	drát FeZn 10 mm (0,62kg/m)	kg						
9.	fólie výstražná 32mm (igelitové provedení)	m						
10.	chránička ohebná DN63/52	m						
11.	spojka pro chráničku DN63	ks						
12.	chránička ohebná DN110/94	m						
13.	betonový žlab nn (ABD) vč. poklopu	m						
14.	těsnící pěna (750ml)	ks						
15.	Podružný pomocný materiál	kpl						
Cena celkem za elektromontážní část bez DPH					0,00		0,00	0,00
DPH = 21%					0,00		0,00	0,00
Cena celkem za elektromontážní část vč. DPH 21%					0,00		0,00	0,00

Zemní práce

Pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	cena / MJ	Materiál celkem	cena / MJ	Montáž celkem	Součet celkem
1.	zemní práce pro stožár + beton a betonáž	kpl						
2.	zatahování kabelů do chrániček	m						
3.	výkop rýhy 35x80	m	210,00	720,00		720,00	151 200,00	151 200,00
4.	kabelové lože pískové do šířky 35 cm tl. Vrstvy 30 cm	m ²	73,50	93,00		93,00	6 835,50	6 835,50
5.	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm	m ²	73,50	68,00		68,00	4 998,00	4 998,00
6.	Štěrkopisek frakce 0-8 tř. C	T	35,28	200,00	7 056,00	7 256,00		
7.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	73,50	62,00		62,00	4 557,00	4 557,00
8.	Štěrkodrt' 32/63	T	23,52	215,00	5 056,80	5 271,80		
9.	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m ²	73,50	60,00		60,00	4 410,00	4 410,00
10.	kamenivo MZK 0-32	T	17,64	225,00	3 969,00	4 194,00		
11.	Asfaltový recyklát frakce 0-16 tl. 200mm	m ²	73,50	60,00		60,00	4 410,00	4 410,00
12.	asfaltový recyklát 0-32	T	21,32	110,00	2 344,65	2 454,65		
Cena celkem za zemní práce bez DPH					18 426,45		176 410,50	194 836,95
DPH = 21%					3 869,55		37 046,21	40 915,76
Cena celkem za zemní práce vč. DPH 21%					22 296,00		213 456,71	235 752,71

Ostatní náklady

Pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	cena / MJ				Součet
1.	projektová dokumentace	kč						
2.	revize	kč						
3.	geodetické zaměření	kč	1,00			0,00	0,00	0,00
Cena celkem za ostatní náklady bez DPH					0,00		0,00	0,00
DPH = 21%					0,00		0,00	0,00
Cena celkem za ostatní náklady vč. DPH 21%					0,00		0,00	0,00

CENA CELKEM ZA STAVBU bez DPH					18 426,45		176 410,50	194 836,95
DPH = 21%					3 869,55		37 046,21	40 915,76
CENA CELKEM ZA STAVBU vč. DPH 21%					22 296,00		213 456,71	235 752,71

OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 23, 783 54
IČ: 00576255
DIČ: CZ00576255 (1)

VK - AQUA OLOMOUČ
spol. s r.o.
Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc - Chválkovice
IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
tel./fax: 585 386 776

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík
Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace rozšíření o 43 m

JKSO:
 Místo: Přáslavice Drondlík
 Objednatel: Obec Přáslavice

CC-CZ:
 Datum: 09.06.2017
 IČ: 00576255
 DIČ: CZ00576255

Zhotovitel:
 Projektant: Ing. Ivan Míčka

IČ:
 DIČ:
 IČ: 46612157
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				67 768,64
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				67 768,64
DPH základní	21,00%	ze	67 768,64	14 231,41
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	82 000,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

OBEC PŘÁSLAVICE
 Přáslavice 23, 783 54
 IČ: 00576255
 DIČ: CZ00576255 (1)

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

VK - AQUA OLMOUC
 spol. s r.o.
 Na Zákopě 581, 779 01 Olomouc - Chválkovice
 IČ: 253 71 878, DIČ: CZ25371878
 tel./fax: 585 386 776

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vodovod a kanalizace Přešlavice Drondlík

Objekt: Přešlavice-sítě - Dešťová kanalizace rozšíření o 43 m

Místo: Přešlavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **67 768,64**

HSV - Práce a dodávky HSV **67 768,64**

1 - Zemní práce **43 334,67**

4 - Vodorovné konstrukce **806,40**

8 - Trubní vedení **17 006,00**

99 - Přesun hmot **6 621,57**

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **67 768,64**

ROZPOČET

Stavba: Vodovod a kanalizace Přáslavice Drondlík

Objekt: Přáslavice-sítě - Dešťová kanalizace rozšíření o 43 m

Místo: Přáslavice Drondlík

Datum: 09.06.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **67 768,64**

HSV - Práce a dodávky HSV **67 768,64**

1 - Zemní práce **43 334,67**

37	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	103,200	145,00	14 964,00
39	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	77,400	35,00	2 709,00
40	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,200	38,00	3 921,60
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	103,200	25,00	2 580,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	10,00	0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	100,00	0,00
16	K	A-451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	3,440	680,00	2 339,20
14	M	A-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	5,504	200,00	1 100,80
13	K	B-175101101	Obsyp potrubí štěrkopísek frakce 0-8	m3	13,370	145,00	1 938,70
14	M	B-583373030	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.C	T	21,393	200,00	4 278,50
12	K	A-174201101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou včetně zhutnění	m3	86,390	110,00	9 502,87

4 - Vodorovné konstrukce **806,40**

15	K	564952111	Vrstva mechanicky zpevněného kameniva tl 350 mm	m2	1,920	60,00	115,20
14	M	583373030	kamenivo 0-32	T	3,072	225,00	691,20

8 - Trubní vedení **17 006,00**

41	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250	m	43,000	392,00	16 856,00
48	K	892362121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 250 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	150,00	150,00

99 - Přesun hmot **6 621,57**

34	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	112,230	59,00	6 621,57
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------