

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka

Akce: ČRo Ostrava – oprava balkónů domu čp. 1626, Dr. Šmerala 2

Č.j. VZ: VZ OISM 1056.4

Pozn.: Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky

Údaje o uchazeči:

Obchodní název: Štefan Škorvaga s.r.o.

Sídlo (adresa): Orlovská 343/148, Heřmanice, 713 00 Ostrava

IČ: 29393698

DIČ: CZ29393698

č. položky	Popis	MJ	počet	cena/MJ	cena celkem
			MJ	/Kč bez DPH/	/Kč bez DPH/
A. BALKÓN DO ULICE DR. ŠMERALA					
1	Zajištění záboru veřejného prostranství	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* součástí položky jsou i související úkony a náklady na správní poplatky				
2	Zajištění prohlídky obnažené konstrukce balkónu statikem	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v souladu s odborným vyjádřením ke stávajícímu stavebně - technickému stavu konstrukce balkónů				
3	Ostatní přípravné a přidružené práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací (např. ☒ zabezpečení pracoviště v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle legislativy platné na území České republiky, montáž, demontáž a pronájem lešení v potřebném rozsahu, protiprašná a případně protihluková opatření, pravidelný úklid apod.)				
4	Bourací práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací a to včetně vnitrostaveništní dopravy odvozu a likvidace vybouraného a zdemontovaného materiálu.				
5	Klempířské konstrukce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací, materiál předzvětralý titanžinek tloušťky 0,7 mm.				
6	Zámečnické konstrukce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* provedení demontáže stávajícího dočasně kotveného zábradlí a provedení nového kotvení zábradlí balkónů dle návrhu projektové dokumentace				
7	Dodávka a montáž nové sklaoby podlahy balkónů	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací, provedení dilatačních, separačních a pracovních spár, které jsou předepsány technologickými postupy pro jednotlivé použité materiály, provedení nového prahu balkónových dveří				
8	Dodávka a montáž dlažby	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* dodávka a montáž dlažby podlahy balkónů v materiálovém provedení o stejných nebo lepších vlastnostech než referenční výrobek – RAKO Rock 20 x 20 cm dlaždice slinut. Součástí položky je i provedení systémových přechodů na klempířské prvky a provedení soklu výšky 200 mm na styku podlahových vrstev balkónu a fasády.				
9	Pomocné a přidružené práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací (např. zřízení, pronájem a odstranění lešení, ☒ pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky zakrývacího materiálu, ☒ průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu), ☒ průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu), ☒ odvoz a likvidace sutě, ☒ pronájem kontejneru na sut, ☒ doprava materiálu do areálu ČRo, ☒ vnitrostaveništní doprava materiálu apod.)				
BALKÓN DO ULICE DR. ŠMERALA CELKEM					
					XXXXX
B. BALKÓN DO ULICE NA HRADBÁCH					
10	Zajištění záboru veřejného prostranství	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* součástí položky jsou i související úkony a náklady na správní poplatky				
11	Zajištění prohlídky obnažené konstrukce balkónu statikem	kpl	1	XXXXX	XXXXX

	* v souladu s odborným vyjádřením ke stávajícímu stavebně - technickému stavu konstrukce balkonů				
12	Ostatní přípravné a přidružené práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací (např. ☑ zabezpečení pracoviště v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle legislativy platné na území České republiky, montáž, demontáž a pronájem lešení v potřebném rozsahu, protiprašná a případně protihluková opatření, pravidelný úklid apod.)				
13	Bourací práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací a to včetně vnitrostaveništní dopravy odvozu a likvidace vybouraného a zdemontovaného materiálu.				
14	Klempířské konstrukce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací, materiál předzvětralý titanizinek tloušťky 0,7 mm.				
15	Zámečnické konstrukce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* provedení demontáže stávajícího dočasně kotveného zábradlí a provedení nového kotvení zábradlí balkonů dle návrhu projektové dokumentace				
16	Dodávka a montáž nové skladby podlahy balkonů	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací, provedení dilatačních, separačních a pracovních spár, které jsou předepsány technologickými postupy pro jednotlivé použité materiály, provedení nového prahu balkónových dveří				
17	Dodávka a montáž dlažby	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* dodávka a montáž dlažby podlahy balkonů v materiálovém provedení o stejných nebo lepších vlastnostech než referenční výrobek – RAKO Rock 20 x 20 cm dlaždice slinut. Součástí položky je i provedení systémových přechodů na klempířské prvky a provedení soklu výšky 200 mm na styku podlahových vrstev balkónu a fasády.				
18	Pomocné a přidružené práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací (např. zřízení, pronájem a odstranění lešení, ☑ pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky zakrývacího materiálu, ☑ průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu), ☑ průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu), ☑ odvoz a likvidace suťi, ☑ pronájem kontejneru na suť, ☑ doprava materiálu do areálu ČRo, ☑ vnitrostaveništní doprava materiálu apod.)				
BALKÓN DO ULICE NA HRADBÁCH CELKEM					
					XXXXX
C.	BALKÓN NÁROŽNÍ				
19	Zajištění záboru veřejného prostranství	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* součástí položky jsou i související úkony a náklady na správní poplatky				
20	Zajištění prohlídky obnažené konstrukce balkonů statikem	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v souladu s odborným vyjádřením ke stávajícímu stavebně - technickému stavu konstrukce balkonů				
21	Ostatní přípravné a přidružené práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací (např. ☑ zabezpečení pracoviště v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle legislativy platné na území České republiky, montáž, demontáž a pronájem lešení v potřebném rozsahu, protiprašná a případně protihluková opatření, pravidelný úklid apod.)				
22	Bourací práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací a to včetně vnitrostaveništní dopravy odvozu a likvidace vybouraného a zdemontovaného materiálu.				
23	Klempířské konstrukce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací, materiál předzvětralý titanizinek tloušťky 0,7 mm.				
24	Zámečnické konstrukce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* provedení demontáže stávajícího dočasně kotveného zábradlí a provedení nového kotvení zábradlí balkonů dle návrhu projektové dokumentace				
25	Dodávka a montáž nové skladby podlahy balkonů	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací, provedení dilatačních, separačních a pracovních spár, které jsou předepsány technologickými postupy pro jednotlivé použité materiály, provedení nového prahu balkónových dveří				
26	Dodávka a montáž dlažby	kpl	1	XXXXX	XXXXX

	* dodávka a montáž dlažby podlahy balkónů v materiálovém provedení o stejných nebo lepších vlastnostech než referenční výrobek – RAKO Rock 20 x 20 cm dlaždice s linut. Součástí položky je i provedení systémových přechodů na klempířské prvky a provedení soklu výšky 200 mm na styku podlahových vrstev balkónu a fasády.				
27	Pomocné a přidružené práce	kpl	1	XXXXX	XXXXX
	* v rozsahu vyplývajícím z projektové dokumentace a technického zadání stavebních prací (např. zřízení, pronájem a odstranění lešení, ☒ pečlivé zakrývání ostatních prvků a konstrukcí v dotčených prostorách vč. dodávky zakrývacího materiálu, ☒ průběžný úklid pracoviště (min. 1x za směnu), ☒ průběžný úklid transportních cest (min. 2x za směnu), ☒ odvoz a likvidace sutí, ☒ pronájem kontejneru na suť, ☒ doprava materiálu do areálu ČRo, ☒ vnitrostaveništní doprava materiálu apod.)				
BALKÓN NÁROŽNÍ CELKEM					XXXXX

ČRo Ostrava – oprava balkónů domu čp. 1626, Dr. Šmerala 2 celkem

342 243,00 Kč