

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VV altán - na šířku
Objekt: 2. Rozpočet s výkazem
 JKSO: CC-CZ:
 Místo: Datum: 6. 10. 2017
 Objednatel: IČ:
 DIČ:
 Zhotovitel: **Slavomír Horvát, Semtím 112 Pardubice 533 53** **63578247**
 IČ:
 DIČ:
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	58 055,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	58 055,80
DPH základní 21,00% ze 0,00	0,00
snižovaná 15,00% ze 58 055,80	8 708,37
Cena s DPH v CZK	66 764,17

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VV altán - na šířku
Objekt: 2. Rozpočet s výkazem
 Místo: Datum: 6. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	58 055,80
HSV - Práce a dodávky HSV	58 055,80
1 - Zemní práce	7 978,46
2 - Zakládání	3 179,22
5 - Komunikace pozemní	38 195,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 777,80
998 - Přesun hmot	2 924,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	58 055,80

ROZPOČET

Stavba: VV altán - na šířku
Objekt: 2. Rozpočet s výkazem
 Místo: Datum: 6. 10. 2017
 Objednatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							58 055,80
HSV - Práce a dodávky HSV							58 055,80
1 - Zemní práce							7 978,46
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	12,188	150,00	1 828,20
(6,5*7,5*0,25)					12,188		
Součet					12,188		
2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ ročně	m ³	1,744	501,00	873,74
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	1,744	90,00	156,96
4	K	162701104	Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypantiny z horniny tř. 1 až 4	m ³	12,188	210,00	2 559,48
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypantiny z horniny tř. 1 až 4	m ³	1,744	210,00	366,24
6	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1, až 4 do 100 m ³	m ³	12,188	180,00	2 193,84
2 - Zakládání							3 179,22
7	K	279311911	Základové paky z betonu prostého tř. C 16/20, 1200	m ³	1,168	2 500,00	2 920,00
(0,6*0,6*0,8)*4+(0,2*0,2*0,2)*2					1,168		
Součet					1,168		
8	K	279311911.1	trativod vyvýpaný štěrkem s pažním PVC, 1200	m ³	0,576	450,03	259,22
5 - Komunikace pozemní							38 195,64
9	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m ²	42,000	38,49	1 616,58
6*7					42,000		
Součet					42,000		
10	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	42,000	106,20	4 460,40
11	K	596211130	Kladení deskové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 50 m ²	m ²	42,000	302,23	12 693,66
12	M	592457040	vláštba betonová plošná tryskaná ideál 60x40x4 cm sešd	m ²	42,000	462,50	19 425,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 777,80	
13	K	916231113	Dosazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	238,70	3 341,80
			712		14,000		
			Součet		14,000		
14	M	992174140	obrubník betonový chodníkový Standard 50x525 cm	kus	28,000	87,00	2 436,00
998 - Přesun hmot						2 924,68	
15	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem sláčeným	t	12,716	230,00	2 924,68