



Objednávka č. B560/2017

Datum: 28. 9. 2017

Objednatel:

Vyřizuje: [redacted]

Telefon : [redacted]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu [redacted]

Pavel Voňka
Macharova 2094
54401 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: 18888208 DIČ: CZ6808250339

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. Provedené odpojení a částečné demontáže vrchního připojení a stávající el. výstroje na objektu Modelárna. Dále pak připojení objektů v bývalé slévárně a instalaci nových provizorních kabelových rozvodů vč. přísl. úpravy stávajícího zapojení a instalaci kabelové rozvodné skříně dle přiložené cenové nabídky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **76 822,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **25. 10. 2017**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28.9. 2017

Požaduje: [redacted]


Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel



Pavel Voňka
Macharova 2094, 544 01
Dvůr Králové nad Labem

IČ:18888208
DIČ:CZ6808250339
Tel: 60-2 446 240, Email: p.vonka@seznam.cz

NABÍDKA

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kalkulace - specifikace provedení

"Provedené odpojení a částečné demontáže vrchního připojení a stávající el. výstroje na objektu. Dále pak za připojení objektů v bývalé slévárně a za instalaci nových provizorních kabelových rozvodů vč. přísl. úpravy stávajícího zapojení a instalace kabelové rozvodné skříně."

/ Elektromontáže - expozice jihozápadní Afrika - objekt Modelárna - ZOO Dvůr Králové/

- Přípravné práce -	- Přepojení a manipulace v TS3 a V kabelové skříně příslušící TS3 - Spolupráce se zedníky při vyřezávání otvoru pro novou kabelovou skříně ~ Ost. přípravné práce	1.784,- Kč
- Instalace kabelové skříně SR 422 -	- Dodávka a montáž kabelové skříně SR422 - Ukotvení kabelové skříně - Usazení do určené výšky vzhledem k předpokladu zvýšení terénu	15.840,- Kč
- Příprava pro nový provizorní kabelový přívod -	- Řezání a bourání panelu - Řezání a bourání asfaltu - Drobné výkopové práce - Příprava pro nový provizorní přívod na budově skladu - Bourací práce -vývody	3.865,- Kč
- Úpravy v kabelové skříně a TS3 -	- Dodávka a instalace pojistkového lištového odpínače do kabelové skříně příslušné k TS3 (DCK) - Výměna nožových pojistek v TS3 - Dodávka a výměna nožových pojistek v kabelové skříně příslušné k TS3	4.364,- Kč
- Provizorní kabel TS3 - Modelárna, Modelárna - budova skladu-	- Dodávka gumového kabelu s vysokou mechanickou a chemickou odolností CGTU 4bx16 (H07 RN-F 4G16 TF) a Dodávka gumového kabelu s vysokou mechanickou a chemickou odolností CGTU 4bx2,5 (H07 RN-F 4G2,~TF) - Dodávka kabelové chráničky Kopoflex FX - Instalace kabelů do kabelových chrániček po celé jejich délce - Instalace kabelů do kabelových skříní vč. chráničky - Instalace kabelů vč. chráničky do připravených kabelových tras přes	34.478,- Kč

	silnici	
- Vymezení/demontáž stávající kabelové skříně na budově Modelárna-	- Instalace nového kabelového vývodu z nové kabelové skříně SR422 na budově modelárny do stávající kabelové skříně - Demontáž stávající výbavy(osazení) stávající kabelové skříně - Naspojkování kabelu CVKY 4x16 v kabelové skříně - Zajištění kabelu • Naspojkování kabelu CVKY 4x16 v kabelovém uzlu pod skřechou budovy modelárny	6.299,- Kč
- Zapojení a uvedení do provozu -	- Zapojení instalovaných provizorních kabelových vedení ve všech příslušných kabelových skříních - Dodávka a instalace nožových pojistek 40-63A 3x set - Ost. elektromontáže - Uvedení do provozu - Jištění pro Parshall žlab.	4.784,- Kč
- Demontáže stávajícího vrchního vedení-	- Odpojení kabelových vedení Demontáže kabelového vedení z budovy modelárny - Zajištění a .částečné demontáže na bet sloupech - práce s vysokozdvížnou plošinou - Odřezání zbytků kabelových vedení zabraňujících instalaci polystyrénu/ provedení pláště budovy	2.714,-Kč
- Dokončovací práce -	- Zabetonování kabelů umístěných v komunikaci u modelárny - Zajištění kabelů/betonu na dobu tvrdnutí betonu - Ost. zapravení po bouracích pracích	1.876,- Kč
Doprava a ostatní režijní náklady		

Výše uvedené částky v sobě obsahují drobné mat. položky, spotř. mat;dopravní náklady a ost. nespec. režie.

Celkem 76.822,-Kč bez 21 % DPH.