

Krycí list položkového rozpočtu stavby

VZ 69.19 – Oprava střechy P.Lumumby č.pop. 2717 a č.pop. 2444, Ostrava-Zábřeh

č.pop	celkem Kč bez DPH	21 % DPH	celkem Kč včetně DPH
2444	334 122,39 Kč	70 165,70 Kč	404 288,09 Kč
2717	482 731,17 Kč	101 373,55 Kč	584 104,72 Kč
CELKEM	816 853,56 Kč	171 539,25 Kč	988 392,81 Kč

Haviřově

Dne : 30.5.2016

za zhotovitele : Martin Turčina


Turčina s.r.o.
735 64 Haviřov Pí Šulha, Břomšteř 771/1
DIČ: CZ3088558

000024

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Turčina s.r.o.
Ulice a č.p.	Budovatelu 771/1
Místo	Havířov Prostřední Suchá
PSC	73564
ICO	25886550
DIČ	CZ25886550
Kontaktní osoba	Martin Turčina
telefon, fax	596810386
e-mail	turcina@turcina.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 020816
Oprava střechy P. Lumumby

Zadavatel : SMO - Městský obvod Ostrava JIH
Horní 791/3
Hrabůvka, 700 30

IČO :
DIČ :

Projektant : INTOZA, s.r.o.
Varšavská 1583/99
Ostrava - Hulváky, 709 00

ICO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 Objekt 2717		1,00	482 731,17
Celkem za stavbu			482 731,17

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	10 323,50
94	Lešení a stavební výtahy	19 530,00
6	Bourání konstrukcí	10 595,05
99	Staveništní přesun hmot	459,28
712	Živičné krytiny	185 531,95
713	Izolace tepelné	163 762,71
762	Konstrukce tesařské	6 923,00
764	Konstrukce klempířské	27 955,84
783	Nátěry	206,70
M21	Elektromontáže	25 785,67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18 657,47
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
Cena celkem		482 731,17

000026

Stavba : 020816 Oprava střechy P. Lumumby
Objekt : 1 Objekt 2717

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 1
Objekt 2717

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Oprava střechy objektu 2717	482 731,17
	Celkem objekt 1	482 731,17

Rekapitulace soupisu 1 Oprava střechy objektu 2717

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	10 323,50
94	Lešení a stavební výtahy	19 530,00
96	Bourání konstrukcí	10 595,05
99	Staveništní přesun hmot	459,28
712	Živičné krytiny	185 531,95
713	Izolace tepelné	163 762,71
762	Konstrukce tesařské	6 923,00
764	Konstrukce klempířské	27 955,84
783	Nátěry	206,70
M21	Elektromontáže	25 785,67
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	18 657,47
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
	Celkem soupis 1	482 731,17

000027

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020816
O:	1
R:	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách				10 323,50		
1	602015113RT5	... vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, šedá Položka pořadí 5 : 1.91400	m2	1,91400	190,00	363,66	801-1	RTS
2	602015187RT7	... omítky vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 2 mm, Položka pořadí 3 : 19.00500	m2	19,00500	180,00	3 420,90	801-1	RTS
3	622 42-11	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové ... hrubě zatěsněné, bez uvedení složitosti, omítky štukové pro interier i exterieur; vápenocementová; ruční; zrnitost do 4,00 mm; tl. vrstev 10,0 až 25,0 mm; pevnost v tlaku 2,5 MPa; bal. Položka pořadí 9 : 19.00500	m2	19,00500	190,00	3 610,95	801-1	RTS
4	622481211RU1	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou ... s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu Položka pořadí 3 : 19.00500	m2	19,00500	145,00	2 755,73	801-1	RTS
5	622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení ... přípravkem polysiloxanovým, 2 x bet šachta : (,52+ ,75+ ,52+ ,75)* ,6 ,52* ,75	m2	1,91400 1,52400 0,39000	90,00	172,26	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				19 530,00		
6	946941102RT4	Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ... plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	1,00000	906,00	906,00	800-3	RTS
7	946941192RT4	nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ... plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	den	30,00000	597,00	17 910,00	800-3	RTS
8	946941802RT4	Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) ... plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	1,00000	714,00	714,00	800-3	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				10 595,05		
9	978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vykrabáním spár, s očištěním zdiva 978015291R00 ... 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	19,00500	15,00	285,08	801-3	RTS

21	712 99 Přilepení polystyrenových klínů 712997001RT1	...do asfaltu (6,5+6,17+6,5+6,17) (,52+,75+,52+,75) 30,1 14,23	m	72,21000 25,34000 2,54000 30,10000 14,23000	32,50	2 346,83	800-711	RTS
22	7120001	Oprava stáv. PVC hydroizolace, 20% plochy	m2	428,32300	32,00	13 706,34		Vlastní
23	628522501R	Položka pořadí 20 : 428.32300 pás izolační z modifikovaného asfaltu barva modrozelená; natavitelný; nosná vložka polyester + skelná mříž; horní strana posy - břidlice; spodní strana PE fólie; tl. 4,5 mm	m2	428,32300 492,57145	118,79	59 005,13	SPCM	RTS
24	63140252R	Položka pořadí 18 : 428.32300*1,15 klín atikový minerální vlákno; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. hmotnost 155,00 ka/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK Položka pořadí 21 : 72.21000*1,1	kus	492,57145 79,43100 79,43100	32,80	2 605,34	SPCM	RTS
25	998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny 50 m vodorovně 998712202R00	... v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 789,98000	3,65	6 533,43	800-711	RTS
Díl: 713		Izolace tepelné				163 762,71		
26	712391171RZ3	...podkladní, 1 vrstva, včetně dodávky materiálu Položka pořadí 27 : 428.32300	m2	428,32300 428,32300	29,37	12 579,85	800-711	RTS
27	713141313R00	713 14 Montáž tepelné izolace sítěch na plyní podklad ...jednovrstvě, tloušťky do 200 mm na kotvy S1 + S2 : 30,1*14,23	m2	428,32300 428,32300	22,60	9 680,10	800-713	RTS
28	7130001	Vyrovnání střešního pláště EPS tl. 10-30 mm, 20% plochy Položka pořadí 27 : 428.32300	m2	428,32300 428,32300	40,00	17 132,92		Vlastní
29	28375973R	deska spádová, klín EPS 200S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK S1 : 388,22*16*1,05 S2 : 6,5*6,17*1*1,05	m3	428,32300 69,43199 65,22096 4,21103	1,745,00	121 158,82	SPCM	RTS
30	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně 998713202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	1 605,51000	2,00	3 211,02	800-713	RTS
Díl: 762		Konstrukce tesářské				6 923,00		
31	762330110RAB	762 33 Vázané konstrukce krovů z řeziva sítěch pultových, sedlových, valbových, stanových, čtvercového nebo obdélníkového půdorysu výšky do 8 m, včetně spojovacích prostředků. ...plochy 120 m2, hranoly, 10x10 cm, včetně dodávky, impregnace řeziva	m	30,10000	230,00	6 923,00	AP-PSV	RTS
Díl: 764		Konstrukce klempířské				27 955,84		
		764 07-13 Lemování z ocelových plechů s povrchovou úpravou						

764 07-131 výroba (zhotovení) a montáž lemování zdí ...na plochých stěchách včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 160 mm včetně zednické výpomoci. K13 : 25,34 K14 : 2,54	m	27,88000	143,00	3 986,84	800-764	RTS
32 764918331R00						
764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů	m	19,70000	143,00	2 817,10	800-764	RTS
764 07-231 výroba a montáž ...rš 280 mm, K11 včetně zednické výpomoci.	m	14,23000	143,00	2 034,89	800-764	RTS
34 764928302R00						
764 07-23 Oplechování zdí a nadezdívek z ocelových plechů s povrchovou úpravou včetně rohů	m	30,10000	143,00	4 304,30	800-764	RTS
764 07-231 výroba a montáž ...rš 420 mm, K10 včetně zednické výpomoci.	m	6,17000	315,68	1 947,75	800-764	RTS
35 764928303R00						
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 764 90-1 krytina stěch z ocelových lakovaných tabulí ...okapový plech RŠ 280 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -, - včetně spojovacích prostředků. K12	m2	31,57555	390,50	12 330,25	SPCM	RTS
36 764901206R00						
37 13851068R						
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně	%	274,21000	1,95	534,71	800-764	RTS
38 998764202R00						
Díl: 783				206,70		
783 22 Natěry kov.stavebních doplňk. konstrukcí syntetické ...v objektech výšky do 12 m	m2	1,50000	90,00	135,00	800-783	RTS
39 783225600R00						
...2x email včetně pomocného lešení. výlez : 1,5						

000031

40	783226100R00	...základní Položka pořadí 39 : 1.50000	m2	1,50000 1,50000	47,80	71,70	800-783	RTS
Díl:	M21	Elektromontáže				25 785,67		
41	2100001	Hromosvod, výměna stáv. vedení vč revize Položka pořadí 15 : 106.63000	m	106,63000 106,63000	209,00	22 285,67		Vlastní
42	2100002	Revize hromosvodu	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				18 657,47		
	979 08-7	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu						
43	979087212R00	...suti	t	8,10701	116,00	940,41	822-1	RTS
44	979011111R00	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	8,10701	246,50	1 998,38	801-3	RTS
45	979011121R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím ...příplatek za každé další podlaží	t	8,10701	145,50	1 179,57	801-3	RTS
46	979081111R00	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ...do 1 km	t	8,10701	172,00	1 394,41	801-3	RTS
47	979081121R00	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. ...příplatek za každý další 1 km	t	113,49814	15,10	1 713,82	801-3	RTS
48	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ...do 10 m	t	8,10701	210,00	1 702,47	801-3	RTS
49	979990121R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...asfaltové pásy	t	8,10701	1 200,00	9 728,41	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				13 000,00		
50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS
51	005122 R	Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
52	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS

000032

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Turčina s.r.o.
Ulice a č.p.	Budovatelu 771/1
Místo	Haviřov Prostřední Suchá
PSC	73564
ICO	25886550
DIC	CZ25886550
Kontaktní osoba	Martin Turčina
telefon, fax	596810386
e-mail	turcina@turcina.cz

Poznámka :

- Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
 - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

000033

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **020816**
Oprava střechy P. Lumumby

Zadavatel : **SMO - Městský obvod Ostrava JIH**
Horní 791/3
Hrabůvka, 700 30

IČO :
DIC :

Projektant : **INTOZA, s.r.o.**
Varšavská 1583/99
Ostrava - Hulváky, 709 00

ICO :
DIC :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt			
2 Objekt 2444		1,00	
		1,00	334 122,39
Celkem za stavbu			334 122,39

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
62	Úpravy povrchů vnější	1 040,48
94	Lešení a stavební výtahy	19 530,00
65	Bourání konstrukcí	6 957,45
712	Živičné krytiny	162 211,26
713	Izolace tepelné	85 048,12
762	Konstrukce tesařské	5 655,70
764	Konstrukce klempířské	9 426,05
M21	Elektromontáže	21 265,00
D96	Přesuny suťi a vybouraných hmot	9 988,33
VN	Vedlejší náklady	13 000,00
Cena celkem		334 122,39

000034

Stavba : 020816 Oprava střechy P. Lumumby
Objekt : 2 Objekt 2444

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 2
Objekt 2444

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2	Oprava střechy objektu 2444	
	Celkem objekt 2	334 122,39
		334 122,39

Rekapitulace soupisu 2 Oprava střechy objektu 2444

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	
94	Lešení a stavební výtahy	1 040,48
96	Bourání konstrukcí	19 530,00
712	Živičné krytiny	6 957,45
713	Izolace tepelné	162 211,26
762	Konstrukce tesařské	85 048,12
764	Konstrukce klempířské	5 655,70
M21	Elektromontáže	9 426,05
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	21 265,00
VN	Vedlejší náklady	9 988,33
	Celkem soupis 2	13 000,00
		334 122,39

000035

Položkový soupis prací a dodávek

S:	020816	Oprava střechy P. Lumumbly
O:	2	Objekt 2444
R:	2	Oprava střechy objektu 2444

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Díl: 62	Poznámka uchazeče Úpravy povrchů vnější				1 040,48		
	602 01	Omitky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách						
1	602015113RT5	...vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm, šedá bet šachty : (.74+.5+.74+.5)*.6*2 .74*.5*2	m2	3,71600 2,97600 0,74000	190,00	706,04	801-1	RTS
2	622491142R00	622 49-114 Nátěr fasády hydrofóbní hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení ...přípravkem polysiloxanovým, 2 x Položka pořadí 1 : 3.71600	m2	3,71600 3,71600	90,00	334,44	801-1	RTS
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				19 530,00		
3	946941102RT4	946 94-11 Montáž sestavy pojizdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	1,00000	906,00	906,00	800-3	RTS
4	946941192RT4	946 94-119 nájemné sestavy pojizdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	den	30,00000	597,00	17 910,00	800-3	RTS
5	946941802RT4	946 94-18 Demontáž sestavy pojizdného hliníkového lešení (věže) ...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 10,3 m	sada	1,00000	714,00	714,00	800-3	RTS
	Díl: 96	Bourání konstrukcí				6 957,45		
6	712300832RT3	712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na stěchách plochých do 10° 712 30-1 povlakové krytiny ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m 15,64*24,59	m2	384,58760 384,58760	14,30	5 499,60	800-711	RTS
7	713100832R00	713 10 Odstranění tepelné izolace z desek 713 10-3 minerálních ...tloušťky do 200 mm včetně kotev Položka pořadí 6 : 384.58760*0,2	m2	76,91752	5,50	423,05	800-713	RTS
8	764430840R00	764 21-23 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek ...rš od 330 do 500 mm, K06	m	14,23000	16,50	234,80	800-764	RTS
9	96000001	Odstranění stávajícího hromosvodu	m	85,00000	5,00	425,00		Vlastní

Harmonogram prací pro P.Lumumby 2444, 2717, Ostrava Zábřeh

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Převzetí staveniště	■																														
Úpravy povrchů vnější																															
Lešení a stavební výtahy																															
Bourání konstrukcí																															
Živičné krytiny																															
Izolace tepelné																															
Konstrukce tesarské																															
Konstrukce klempířské																															
Elektromontáže																															
Přesuny sutí a vybouraných hmot																															
Předání a převzetí díla																															

V Havířově dne 30.5.2016

ALTECNO s.r.o.
 735 64 Havířov 1, Sušička, Býkovatelů 771/1
 DIČ: CZ0886650

