



## ZL č.1 - KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>OBJEKT I. CSMS HOSTIVICE</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Hostivice - stavební část</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
Z	Dodávka celkem	0	Dokumentace skutečného provedení	118
	Montáž celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	940
R	HSV celkem	117 546	Kompletační činnost zhotovitele	235
N	PSV celkem	0	Provozní vlivy	118
ZRN	celkem	117 546	Zařízení staveniště	1 058
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	117 546	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	120 015	VRN celkem	2 468

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 8.3.2016	Jméno : Jan Centner Datum : 8.3.2016 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 <b>SILBA - Elstav s.r.o.</b> Letkov 155 426 00 Plzeň tel.: 277 459 000 IČO: 64 35 88 44 (4) DIČ: CZ64358844	 <b>Městský soud v Praze</b> oddělení vnitřní správy centrální spisovny Spálená 2, 112 16 Praha 2 telefon: 221 931 111
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	120 014,59 Kč
DPH	21 % činí :	25 203,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM včetně DPH</b>		<b>145 218,00 Kč</b>

Poznámka :

U

Stavba :	Hostivice - stavební část
Objekt :	OBJEKT I. CSMS HOSTIVICE

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	246 667	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	-100 909	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-15 697	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 451	0	0	0	0
979 Přesun suti	-11 064	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>117 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Dokumentace skutečného provedení	0,00	0,1	117 546	118
Individuální mimostaveništní doprava	0,00	0,8	117 546	940
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,2	117 546	235
Provozní vlivy	0,00	0,1	117 546	118
Zařízení staveniště	0,00	0,9	117 546	1 058
<b>CELKEM VRN</b>				<b>2 468</b>

-129 120,62 249 135,22

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 01/2016

Zhotovitel: Silba-Elstav s.r.o.

Investor: Česká republika – Městský  
soud v Praze

Datum: 8.3.2016

Název akce:

Úpravy vnitřního dispozičního řešení obj. I. – CSMS Hostivice

Způsob odeslání / předání  
datum:poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**

na specifikaci:

Fotodokumentace

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET f. SILBA ZE DNE 8.3.2016

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:





- 1) Méněpráce
- 2) Vícepráce

1) Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:

- ZL 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr – položky č. 2-12: Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) uvažovala s otlučením stávajících rákosových omítek ve 2.NP až na dřevěné podbití, na které se měla poté aplikovat nová vápenocementová omítka. V současné době je stávající dřevěné podbití v nevyhovujícím stavu (rozpraskaná a vyhnílá prkna vlivem zatékání do konstrukce střechou), a tudíž na něho nelze omítky aplikovat.

2) Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

- 2.1. ZL 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr – položky č. 1. Nové SDK podhledy v prostoru 2.NP. Po otlučení původních rákosových omítek ve 2.NP až na prkenné podbití stropu bylo zjištěno, že toto stávající podbití je v nevyhovujícím stavu (uhníla a vypráskaná prkna, která nedrží k podkladu) a nelze na něho aplikovat nové VPC omítky. Oprava (výměna) tohoto podbití by byla značně nevýhodná (nákladná) a nepřinesla by žádný efekt. Z tohoto důvodu bude proveden SDK podhled kotvený na pozinkovém rastru přímo do nosných částí (trámů) stropu. Dojde tím zároveň i ke zjednodušení (zrychlení) vedení elektroinstalací stropní částí 2.NP. Aplikováním SDK podhledů tak proto dojde ke značné finanční úspoře oproti demontáži a opravě podbití s následnou novou omítkou.



Počet připojených listů specifikací:	6 listů
Důvod vícepráce : záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: Objednatel /investor/ – Česká republika – Městský soud v Praze, Spálená 6/2, 112 16 Praha 2, IČ: 00215660	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>  Změny odpovídají požadavkům při realizaci.	
 	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>  Změny odpovídají požadavkům při realizaci.	
 	
Příloha : Položkový rozpočet – 3 listy Fotodokumentace – 3 listy	

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 01/2016
Zhotovitel	Silba – Elstav, s. r. o.	
Změnový list vystavil	Jan Centner	
Datum	8.3.2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
1) Méněpráce		
2) Vícepráce		
1) Méněpráce – popis a zdůvodnění změny:		

- ZL 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr – položky č. 2-12: Projektová dokumentace pro provedení stavby (dále jen DPS) uvažovala s otlučením stávajících rákosových omítek ve 2.NP až na dřevěné podbití, na které se měla poté aplikovat nová vápenocementová omítka. V současné době je stávající dřevěné podbití v nevyhovujícím stavu (rozpraskaná a vyhnílá prkna vlivem zatékání do konstrukce střechou), a tudíž na něho nelze omítky aplikovat.

2) Vícepráce – popis a zdůvodnění změny:

- 2.1. ZL 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr – položky č. 1. Nové SDK podhledy v prostoru 2.NP. Po otlučení původních rákosových omítek ve 2.NP až na prkenné podbití stropu bylo zjištěno, že toto stávající podbití je v nevyhovujícím stavu (uhnilá a vypráskaná prkna, která nedrží k podkladu) a nelze na něho aplikovat nové VPC omítky. Oprava (výměna) tohoto podbití by byla značně nevýhodná (nákladná) a nepřinesla by žádný efekt. Z tohoto důvodu bude proveden SDK podhled kotvený na pozinkovém rastru přímo do nosných částí (trámů) stropu. Dojde tím zároveň i ke zjednodušení (zrychlení) vedení elektroinstalací stropní částí 2.NP. Aplikováním SDK podhledů tak proto dojde ke značné finanční úspoře oproti demontáži a opravě podbití s následnou novou omítkou.

Počet připojených listů specifikací: 6	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH :  -129 121Kč	Cena víceprací bez DPH :  249 135Kč
Výsledná cena změny bez DPH :  120 014,59Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Bude prodloužen termín oproti SoD.
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:   <b>Městský soud v Praze</b> oddělení vnitřní správy centrální spisovny Spálená 2, 112 16 Praha 2 telefon: 221 931 111	Podpis zmocněnce zhotovitele:   <b>SILBA - Elstav s.r.o.</b> Letkov 155, 326 00 Plzeň tel.: 377 459 000 IČO: 64 35 88 44 (4) DIČ: CZ64358844
Datum:	Datum: