

MĚSTO UHERSKÝ BROD**SMLOUVA O DÍLO**

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06573/17

Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany**1.01. Objednatel:****MĚSTO UHERSKÝ BROD**

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Zastoupeno:

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík, Libor Manda, DiS.

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bankovní spojení:

ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:**HOKR STAVBY s.r.o.**

se sídlem:

Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod

adresa provozovny:

Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Zastoupen:

Markétou Kreislovou – prokuristkou firmy

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C,
vložka 36565

Zástupce ve věcech stavby:

Miroslav Horáček

Kontakt – tel., email:

IČ:

25593056

DIČ:

CZ25593056

Bankovní spojení:

ČSOB

číslo účtu:

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09.10.2017, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Předmět smlouvy

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí zhotovení stavebních prací nazvaných:

RENOVACE BYTŮ Č. 101, Č. 201 A GARSONIÉRY Č. 110 V BUDOVĚ DPS Č. P. 2292 V UHERSKÉM BRODĚ

(dále jen „stavba“).

Předmětem díla je provedení renovace bytu č. 101, č. 201 a garsoniéry č. 110 v budově DPS č. p. 2292 v Uherském Brodě. V rámci renovace bytů a garsoniér se jedná o provedení nových rozvodů vody, kanalizace a kompletní výměnu rozvodů elektroinstalací v rozsahu silno a slaboproudu a provedení nových povlakových krytin.

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Stanislavem Červenkou, Na výsluní 765, 687 62 Dolní Němčí v srpnu 2017, dále jen PD, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení staveniště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky a nabídkovým položkovým rozpočtem, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a jsou odděleně uloženy v místě obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků, všechna rozhodnutí státních orgánů.
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – další související práce a činnosti zejména:

- Projekt skutečného provedení stavby 1 x v grafické podobě a 1 x digitálně (editovatelná, needitovatelná verze).
- Zařízení staveniště, záboru vč. jeho odsouhlasení s vlastníky dotčených pozemků. Zajištění vydání rozhodnutí k umístění provizorního i trvalého dopravního značení s příslušným Dopravním inspektorátem Policie ČR, vč. jeho dodání, rozmístění a přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zabezpečení předmětu díla během provádění včetně zajištění ochrany vnitřních prostor proti zatečení i vloupání.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména všech zakrývaných prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Nakládání s odpady v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky číslo 16/2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem (vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití) na území města Uherský Brod a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, kromě povrchů upravovaných v rámci stavebního díla.

3.03. Dokumentace skutečného provedení stavby

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami a podle zásad:
 - do projektu pro provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen razítkem a podpisem osoby, která změny provedla
 - části projektu, ve kterých nedošlo ke změnám, budou označeny nápisem „bez změn“
 - dokumentace skutečného provedení bude provedena i v digitální podobě.

3.04. Podmínky provádění stavby

- Stavba bude realizována v souladu s vydaným stavebním povolením, příp. sdělením k ohlášené stavbě nebo územním souhlasem na předmětnou stavbu a respektovat všechna závazná stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou dokladovou částí projektové dokumentace.

- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 h, pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Po dobu provádění díla bude zajištěn přístup do Domu s pečovatelskou službou. Při omezení přístupu do tohoto objektu musí zhotovitel tuto skutečnost v předstihu nejméně 5 dnů oznámit objednateli
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob.
- Projektová dokumentace, specifikovaná v odst. 3.01., bude zhotoviteli předána v jednom vyhotovení v listinné podobě, pro potřebu dalších výtisků pro realizaci stavby nebo dokumentaci skutečného provedení si zhotovitel stavby zajistí sám.

3.05. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.06. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. Doba a místo plnění

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	30.10.2017
Dokončení prací - předání díla	20.12.2017

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace stavebních prací, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel upřesní termín zahájení stavebních prací před podpisem smlouvy o dílo nebo zašle písemnou výzvu k zahájení prací zhotoviteli min. 2 týdny před zahájením prací. Lhůta pro provedení stavby bude vždy zachována dle čl. 4.01.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodloužení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodloužení objednatele s předáním staveniště, pravomocného stavebního povolení (ohlášení stavby), přerušení stavebních prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednané dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

- budova Dům s pečovatelskou službou, ul. Za Humny č. p. 2292, Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	828 704,80 Kč
DPH 15%	124 305,57 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	953 010,37 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Tato cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné stavební práce – „vícepráce“ a „méněpráce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil staveniště a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce).

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelem a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.
- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Případné vícepráce či méněpráce vyvolané objednatelem budou oceňovány stejnou metodikou, jako byla zpracována cenová nabídka. Pro výpočet změny ceny prací a dodávek neobsažených ve smluvním položkovém rozpočtu bude použita metodika oceňování RTS příp. URS v cenové úrovni platné v době, ve které byly práce provedeny a snížené o 20%. V případě, že ceníky tyto práce neobsahují, předloží zhotovitel objednateli podrobnou kalkulaci ceny nebo se práce ocení HZS v max. výši (bez DPH): stavební práce 180 Kč/hod; pro montážní práce 200 Kč/hod; pro revize a zkoušky 250 Kč/hod.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel neposkytuje zálohy.
- Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění jako objednatel neposkytujeme DIČ.
- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením a předáním vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení faktury.
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelům odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- Fakturu lze objednateli doručit také v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz.
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý i započatý den prodlení.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelům předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1.000 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.04. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v odst. 3.04 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle odst. 3.04, na kterou ho objednatel upozorní zápisem do stavebního deníku nebo zápisu z kontrolního dne, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč** za každý případ.

7.05. Smluvní pokuta za porušení povinnosti v čl. 14 této smlouvy

- Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. 14, na kterou ji objednatel upozorní v písemné výzvě s termínem předložení dokladů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**.

7.06. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.07. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené ve významu zjišťovaných povinností.

8. Staveniště

8.01. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště prostě práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.1. Termíny plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.

- Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.02. Vykližení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.

Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesníží povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. Pro případ změny poddodavatele uvedeného v nabídce, zhotovitel písemně požádá o změnu poddodavatele. Na změnu poddodavatele nemá zhotovitel nárok.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:

- Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona (autorizace na dopravní stavby).
- Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního souhlasu stavby.
- Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
- Originál stavebního nebo montážního deníku.
- Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
- Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
- Osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením převímacího řízení.
- Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objevi-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.

- Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Spolu se zhotovitelem odpovídá za vady společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele, ten kdo dodal projekt a ten, kdo prováděl dozor nad stavbou.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamacie, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamacie.
- Reklamacie se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz) nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdržel 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
90. schůze konaná dne 16.10.2017
č. usnesení 2671/R90/17

Uherském Brodě, dne

Zhotovitel:


Marketa Krcisova
IČ: 26593056 DIČ: CZ26593056
prokuristka firmy

Uherský Brod, dne 20.10.2017

Objednatel:


Ing. Patrik Kunčar
starosta

ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 101 (TYP-4A) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 527	Ztižené výrobní podmínky	55
Z PSV celkem	108 770	Oborová přírážka	55
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	55
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	555
ZRN celkem	124 297	Zařízení staveniště	1 005
		Provoz investora	55
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	555
ZRN+HZS	124 297	Ostatní náklady neuvedené	15 555
ZRN+ost.náklady+HZS	142 187	Ostatní náklady celkem	17 890
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Vlastimil Karlík	Jméno :	Jméno :
Datum :	08/2017	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		142 187 Kč
DPH	15,0 %		21 328 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			163 515 Kč

Poznámka :

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS	Rozpočet : Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	9 313	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 536	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	28 951	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	16 175	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	33 642	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 510	0	0	0
783 Nátěry	0	1 732	0	0	0
784 Malby	0	9 760	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 678	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 527	108 770	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	55		124 297	55
Oborová přírážka	55		124 297	55
Přesun stavebních kapacit	55		124 297	55
Mimostaveništní doprava	555		124 297	555
Zařízení staveniště	1 005		124 297	1 005
Provoz investora	55		124 297	55
Kompletační činnost (IČD)	555		124 297	555
Rezerva rozpočtu	15 555		124 297	15 555
CELKEM VRN				17 890

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					
1	612409991R00	Začištění cmítek kolem oken, dveří apod.	m	10,34	75,00	775,50
		m.č.02:3,20+0,7		3,90		
		m.č.03:5,74+0,7		6,44		
2	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	12,00	165,00	1 980,00
		12		12,00		
3	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	20,20	235,00	4 747,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
4	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm	m2	1,00	445,00	445,00
		pod vanou:1		1,00		
5	620471831U00	Nátěr základní peneتراční Cemix	m2	20,20	25,00	505,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
6	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi	m	4,00	215,00	860,00
		m.č.02:1,0		1,00		
		m.č.03:3,0		3,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				9 312,50
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
7	962031135R00	Bourání příček z tvárnice tl. 5 cm	m2	0,99	75,00	74,25
		od vany:1,8*0,55		0,99		
8	968061126R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křidel	kus	6,00	15,00	90,00
		6		6,00		
9	968062244R00	Vybourání dřevěných dveří jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	20,20	95,00	1 919,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
11	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu	soubor	1,00	1 005,00	1 005,00
		(9/b):1		1,00		
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,28	215,00	271,30
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,28	555,00	711,55
14	979011219R00	Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,28	265,00	339,75
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 535,85
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
15	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek	kus	1,00	255,00	255,00
		1		1,00		
16	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytů vestavěný dřež nerez	kpl	1,00	27 500,00	27 500,00
		Součástí dodávky a montáže: Dřež - např. TEKA DEVA ECO nerez				
		1		1,00		
17	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
		1		1,00		
18	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,15	965,00	146,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				28 951,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	711113125U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2	m2	3,02	385,00	1 162,70
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
20	771573131U00	Mtž keram režná skluž lepidlo -50	m2	3,02	415,00	1 253,30
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
21	771573810U00	Omtž podlaha keramika lepidlo	m2	2,59	125,00	323,44
		m.č.02 (6/b):0,85*1,20		1,02		
		m.č.03 (3/b):1,65*0,95		1,57		
22	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,02	85,00	256,70
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
23	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	52,34	15,00	785,10
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):3,27		3,27		
		m.č.05 (15/n):10,67		10,67		
		m.č.04 (13/n):22,06		22,06		
		m.č.06 (17/n):13,32		13,32		
24	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	52,34	25,00	1 308,50
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):3,27		3,27		
		m.č.05 (15/n):10,67		10,67		
		m.č.04 (13/n):22,06		22,06		
		m.č.06 (17/n):13,32		13,32		
25	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	3,02	95,00	286,90
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
26	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	52,34	105,00	5 495,70
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):3,27		3,27		
		m.č.05 (15/n):10,67		10,67		
		m.č.04 (13/n):22,06		22,06		
		m.č.06 (17/n):13,32		13,32		
27	771990191U00	Přípl vyrovn stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	52,34	25,00	1 308,50
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):3,27		3,27		
		m.č.05 (15/n):10,67		10,67		
		m.č.04 (13/n):22,06		22,06		
		m.č.06 (17/n):13,32		13,32		
28	775592004R00	Broušení podlahy	m2	52,34	20,50	1 072,97
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):3,27		3,27		
		m.č.05 (15/n):10,67		10,67		
		m.č.04 (13/n):22,06		22,06		
		m.č.06 (17/n):13,32		13,32		
29	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb	m	20,10	65,00	1 306,50
		m.č.02:3,15+2*2+2*0,85		8,85		

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.03:5,75+2*2		9,75		
		m.č.04:2*0,75		1,50		
30	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH)	m2	3,02	400,00	1 208,00
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72*0,72		2,00		
31	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,55	495,00	272,72
32	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,55	145,00	79,89
33	979011211R00	Svislá doprava suti a vyloučení hmot za 2.NP nošením	t	0,07	555,00	39,09
34	979011219R00	Příp.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07	215,00	15,14
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				16 175,14
Díl:	776	Podlahy povlakové				
35	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	48,00	55,00	2 640,00
		48		48,00		
36	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	48,00	45,00	2 160,00
		48		48,00		
37	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	51,60	55,00	2 838,00
		51,60		51,60		
38	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	51,56	185,00	9 538,60
		m.č.01:4,96		4,96		
		m.č.04:22,06		22,06		
		m.č.05:10,67		10,67		
		m.č.06:13,87		13,87		
39	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	0,60	205,00	123,00
		0,6		0,60		
40	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,60	215,00	129,00
		0,6		0,60		
41	77610	Sešívání podkladu, původní potěry	m2	10,00	125,00	1 250,00
		10		10,00		
42	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky	m	3,00	215,00	645,00
		3,0		3,00		
43	77699	Olepení schodků, vč.materiálu	m2	1,00	550,00	550,00
		1		1,00		
44	28410163	Linoleum pro podlahy	m2	51,56	265,00	13 663,40
		m.č.01:4,96		4,96		
		m.č.04:22,06		22,06		
		m.č.05:10,67		10,67		
		m.č.06:13,87		13,87		
45	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,25	415,00	105,07
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				33 642,07
Díl:	781	Obklady keramické				
46	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2	m2	20,20	435,00	8 787,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
47	781473810U00	Omtž obklad keram lepidlo	m2	20,12	105,00	2 112,60
		m.č.02 (5/b):6,12		6,12		
		m.č.03 (1/b):11,8		11,80		

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebné technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.04 (8/b):2,2		2,20		
48	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH)	m2	20,20	350,00	7 070,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
49	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,08	495,00	39,00
50	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 100 m	t	0,08	135,00	10,64
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,60	555,00	332,37
52	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,60	265,00	158,70
Celkem za		781 Obklady keramické				18 510,30
Díl:	783	Nátěry				
53	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2vrchní včetně obroušení	m2	5,68	305,00	1 732,40
		Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,8))*4		3,84		
		Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,6))*2		1,84		
Celkem za		783 Nátěry				1 732,40
Díl:	784	Malby				
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	23,05	35,00	806,75
		m.č.02 (7/b):0,85*1,20+4,1*1,3		6,35		
		m.č.04 (10/b):3,0*1,6+3,0*0,75		7,05		
		m.č.03 (4/b):9,65		9,65		
55	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m	m2	198,95	45,00	8 952,75
		m.č.01 (10/n):12,33		12,33		
		m.č.02 (5/n):5,08		5,08		
		m.č.03 (3/n):9,61		9,61		
		m.č.04 (12/n):68,95		68,95		
		m.č.05 (14/n):45,91		45,91		
		m.č.06 (16/n):57,07		57,07		
Celkem za		784 Malby				9 759,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	199000000R00	Poplatek za skládku suti	t	1,95	555,00	1 083,03
		1,2821+0,0704+0,5989		1,95		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,95	175,00	341,50
		1,2821+0,0704+0,5989		1,95		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,90	15,00	58,54
		(1,2821+0,0704+0,5989)*2		3,90		
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1,95	15,00	29,27
		1,2821+0,0704+0,5989		1,95		
60	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	1,95	85,00	165,87
		1,2821+0,0704+0,5989		1,95		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 678,20

ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 101 (TYP-4A) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	526	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	44 483	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	45 009	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	5 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	50 009	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	50 009	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	15,0 %				50 009 Kč
DPH	15,0 %				7 501 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					57 510 Kč

Poznámka :

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za H	Rozpočet :	Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 679	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	7 880	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	27 556	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	4 700	0	0	0
783 Nátěry	0	670	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	526	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	526	44 483	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			45 009	0
Oborová přírážka			45 009	0
Přesun stavebních kapacit			45 009	0
Mimostaveništní doprava			45 009	0
Zařízení staveniště			45 009	0
Provoz investora			45 009	0
Kompletační činnost (IČD)			45 009	0
Rezerva rozpočtu			45 009	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotné technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50	kus	3,00	410,00	1 230,00
		DN40:1		1,00		
		DN50:2		2,00		
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	569,00	569,00
		1		1,00		
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,00	9,03	36,12
		DN40:2		2,00		
		DN50:2		2,00		
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	1,00	33,20	33,20
		DN 100:1		1,00		
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	264,00	528,00
		2		2,00		
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	290,00	580,00
		2		2,00		
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	333,00	333,00
		1		1,00		
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	57,80	57,80
		1		1,00		
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	63,90	127,80
		2		2,00		
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	95,20	95,20
		1		1,00		
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace koufem DN 300	m	4,00	21,70	86,80
		4		4,00		
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	541,00	1,74
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomoc	h	20,00	250,00	5 000,00
		20		20,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				8 678,66
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	11,00	50,40	554,40
		DN15:8		8,00		
		DN20:3		3,00		
15	722130913R00	Oprava-přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	6,00	21,30	127,80
		6		6,00		
16	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	271,00	542,00
		2		2,00		
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm	m	13,00	176,00	2 288,00
		13		13,00		
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm	m	3,00	184,00	552,00
		3		3,00		
19	722181213RT7	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	13,00	50,40	655,20
		13		13,00		
20	722181213RT8	Izolace nápleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	11,00	21,00	231,00
		11		11,00		
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	60,70	121,40
		2		2,00		
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	6,00	183,00	1 098,00

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	364,00	364,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	16,00	37,80	604,80
		16		16,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	33,20	531,20
		16		16,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	484,00	8,84
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 879,64
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	229,00	229,00
		1		1,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	229,00	229,00
		1		1,00		
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	160,00	160,00
		1		1,00		
32	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 570,00	3 570,00
		1		1,00		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	105,00	105,00
		1		1,00		
34	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 930,00	2 930,00
		1		1,00		
35	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	132,00	132,00
		1		1,00		
36	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpusti	soubor	1,00	5 860,00	5 860,00
		1		1,00		
37	725245131U00	Zástěna sprch van čtverkruh 900 mm	soubor	1,00	7 220,00	7 220,00
		1		1,00		
38	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	158,00	948,00
		6		6,00		
39	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,20	189,60
		3		3,00		
40	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl200	soubor	1,00	1 390,00	1 390,00
		1		1,00		
41	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	944,00	944,00
		1		1,00		
42	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
		1		1,00		
43	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	683,00	683,00
		1		1,00		
44	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
45	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		
46	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0 04 m2	kus	1,00	147,00	147,00
47	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	273,00	273,00
		1		1,00		
48	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	567,00	56,70
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				27 555,61

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 101 (TYP-4A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 730		Ústřední vytápění				
49	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	2,00	50,80	101,60
		2		2,00		
50	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00	76,50	153,00
		2		2,00		
51	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	197,00	394,00
		2		2,00		
52	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	163,00	326,00
		2		2,00		
53	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	180,00	360,00
		2		2,00		
54	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	725,00	725,00
		1		1,00		
55	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		
56	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	478,00	478,00
		1		1,00		
57	4845172481	Radiátor koupelnový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 920,00	1 920,00
		1		1,00		
58	998731102R00	Přesun hmot pro kotelný, výšky do 12 m	t	0,02	3 560,00	84,27
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				4 699,87
Díl: 783		Nátěry				
59	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	6,50	103,00	669,50
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:25/5		5,00		
		Potrubí:1,5		1,50		
	Celkem za	783 Nátěry				669,50
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	3 680,00	525,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				525,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	D.7.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	EČO	
Název části	Byt č. 101 (typu 4A)	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlka		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	20 966,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	16 812,20				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		37 778,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		2 400,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	40 178,20
Objednatel			24	15 % 40 178,20 DPH	6 026,73
Datum a podpis			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	46 204,93
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
Razítko			28	Klouzavá doložka	0,00
Razítko			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.7.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: byt typu 4A
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 16.08.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	32 978,20
21-M	Elektromontáže	29 942,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	3 036,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	7 200,00
0	HZS	7 200,00
	<u>Celkem</u>	<u>40 178,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2262, Za Humny v Uh. Brodě
 Objekt: U.7.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
 Datum: 16.09.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				32 978,20
	D	21-M		Elektromontáže				29 942,20
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných Ø 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	22,00	220,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalační ohebná MonoFlex z PH 1423/1	m	10,000	8,10	81,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných Ø 29 mm uložených pod omítku	m	1,000	23,00	23,00
4	M	MAT	345711560	trubka elektroinstalační ohebná MonoFlex z PH 1429/1	m	1,000	10,10	10,10
5	K	921	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	0,000	23,00	0,00
6	M	MAT	345716310	lišta elektroinstalační hranatá bílá LHO 40 x 40, vč. víka	m	0,000	33,60	0,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	25,000	24,00	600,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	25,000	5,80	145,00
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	14,000	24,00	336,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	14,000	30,30	424,20
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	89,00	356,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	4,000	76,00	304,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s oteplením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm ²	kus	4,000	12,60	51,20
14	M	MAT	354420880	Zemnicí svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	4,000	26,30	105,20
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů smrtňovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm ²	kus	2,000	0,00	0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů smrtňovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x4 mm ²	kus	10,000	32,00	320,00
17	K	921	210100175	Ukončení kabelů smrtňovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x10 mm ²	kus	0,000	34,80	0,00
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů smrtňovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm ²	kus	0,000	18,20	0,00
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	156,00	156,00
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	2,000	62,00	124,00
22	M	MAT	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	109,00	218,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	156,00	156,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-sériový šroubové připojení	kus	5,000	62,00	310,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	5,000	112,00	560,00
27	K	921	210110048	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křídový šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
28	M	MAT	345354070	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	162,00	0,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojty šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	177,00	177,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přípojka sporáková s dojtnavkou se zapojením vodičů	kus	0,000	92,00	0,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální dojtnavkou	kus	0,000	641,00	0,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální dojtnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
34	M	MAT	345368010	ovladač zapínací tlačítkový se signální dojtnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	166,00	166,00
35	K	921	210110152	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	149,00	149,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační dojtnavkou šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační dojtnavkou 1/0 So, Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	166,00	0,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	72,00	144,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	108,00	216,00
41	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	11,000	72,00	792,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	11,000	118,00	1 298,00
43	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	80,00	0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000	98,00	0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	140,00	0,00
46	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10B/1N/003-2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000	988,00	0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	340,00	340,00
48	M	MAT	357131025	rozvodnice nástěnná RB-B	kus	1,000	6 279,00	6 279,00
49	K	921	210201025	Montáž svídel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	0,000	220,00	0,00
50	M	MAT	348144110	E - svídlko stropní přisazené zářivkové s číslíci A) mřížkou, 2x36W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000	940,00	0,00
51	K	921	210203003	Montáž s vídel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	5,000	200,00	1 000,00
52	M	MAT	348121100	B - svídlko interiérové přisazené, 1x26W, IP44, I/II, vč. zdroje	kus	3,000	560,00	2 580,00
53	M	MAT	348121105	C - svídlko interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	1,000	830,00	830,00
54	M	MAT	348121108	D - svídlko zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, I/II, vč. zdroje	kus	1,000	830,00	830,00
55	K	921	210203004	Montáž s vídel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	3,000	200,00	600,00
56	M	MAT	348121120	A - svídlko interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	3,000	1 020,00	3 060,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu pásky do 50 mm2	m	4,000	56,00	224,00
58	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	4,000	52,00	208,00
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně	m	110,000	14,00	1 540,00
60	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2	m	65,000	9,60	624,00
61	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2	m	45,000	9,60	432,00
62	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	115,000	14,00	1 610,00
63	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	115,000	16,30	1 874,50
64	K	921	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	5,000	14,00	70,00
65	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	16,60	83,00
66	K	921	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	0,000	14,00	0,00
67	M	MAT	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x6 mm2	m	0,000	18,10	0,00
68	K	921	210901045	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	0,000	18,00	0,00
69	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	0,000	38,10	0,00
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 036,00
70	K	946	460680403	Vysekání kapes a výklenků ve zděvu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	43,000	22,00	946,00
71	K	946	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000	16,00	320,00
72	K	946	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	40,000	14,00	560,00
73	K	946	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	30,000	19,00	570,00
74	K	946	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	32,00	640,00
75	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	20,000	0,00	0,00
76	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	90,000	0,00	0,00
	D		000	Ostatní				7 200,00
	D		0	HZS				7 200,00
80	K	PK	01.1	Zajištění vypnutího stavu	hod	4,000	240,00	960,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	8,000	240,00	1 920,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	8,000	240,00	1 920,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	8,000	300,00	2 400,00
				Celkem				40 178,20

ROZPOČET

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově QPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
 Objekt: Rozváděč R8-B
 Datum: 16.08.2017

P.Č.	TV	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Cena celková
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 279,00
	D		21-M	Elektronmontáže				6 279,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	80,00	80,00
2	M	MAT	358640131	Páčkové výkonové spínače MSO-32-1, 32A	kus	1,000	640,00	640,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000	80,00	400,00
4	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	96,00	96,00
5	M	MAT	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	4,000	96,00	384,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	80,00	0,00
7	M	MAT	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/3	kus	0,000	384,00	0,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	140,00	280,00
9	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou CLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	988,00	988,00
10	M	MAT	358892120	chránič proudový 2pólový LPN-25-2-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	730,00	730,00
11	K	921	210140822	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el zvonku domovního střídavého	kus	1,000	120,00	120,00
12	M	MAT	352290300	zvonček střídavý UMZ-A230, 230V	kus	1,000	355,00	355,00
13	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	340,00	340,00
14	M	MAT	357131021	rozvodnice nástěnná, neprůhledné dveře RNS-1N14, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+H, barva bílá, materiál : pleť	kus	1,000	1 045,00	1 045,00
15	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000	600,00	600,00
				Celkem				6 279,00

Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově
DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě
D.7 VZOROVÝ BYT - TYP č.4A
D.7.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1.	<u>Slaboproud - rozvody</u>					
1.1	Značení trasy vedení	m	25	0,00	45,00	1 125,00
1.2	Dodávka a montáž štítku kabelového	ks	8	6,10	25,00	248,80
1.3	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku, na povrchu, LPFLEX EN 2320 (Ø 20/14,1)	m	25	8,10	22,00	752,50
1.4	Dodávka a montáž příchytky pro elinst. PVC trubku EN 2320(Ø20/14,1); 5320	m	30	8,10	22,00	903,00
1.5	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	12	0,00	32,00	384,00
1.6	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	12	0,00	0,00	0,00
1.7	Osazení hmoždinky D 8 mm	ks	30	0,80	11,20	360,00
1.8	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	1	5,80	40,00	45,80
1.9	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5	27,00	40,00	335,00
1.10	Dodávka a montáž PVC krabice, KO125E pod omítku s vysekáním lůžka, s víčkem	ks	1	79,00	89,00	168,00
1.11	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	102	12,30	16,00	2 886,60
1.12	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	2	0,00	85,00	170,00
1.13	Jednosměrně měření na místním kabelu	pár	2	0,00	220,00	440,00
1.14	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	10	32,00	85,00	1 170,00
1.15	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	220,00	440,00
1.16	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	3	0,00	22,00	66,00
1.17	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm	ks	1	0,00	44,00	44,00
1.18	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpečňující tmel Hilti)	ks	1,0	900,00	1 280,00	2 180,00
	1. Slaboproud - rozvody - součet					11 718,70
2.	<u>Slaboproud - zařízení</u>					
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	244,00	95,00	339,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní koncové zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	2	238,00	95,00	666,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	220,00	220,00
2.4	Dodávka a montáž rozbočovače 1/2 Schwaiger VTF 8822	ks	2	112,00	320,00	864,00
2.5	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	800,00	900,00	1 700,00
	2. Slaboproud - zařízení - součet					3 789,00
3.	<u>Demontáže a dokončovací práce montážní</u>					
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	6,00	300,00	1 800,00	
3.2	Demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu	hod.	6,00	300,00	1 800,00	
3.3	Oživení a odzkoušení STA	hod.	4,00	350,00	1 400,00	
3.4	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	350,00	350,00	
3.5	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	350,00	350,00	
	Dokončovací práce montážní celkem				5 700,00	
4	Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)					15 507,70
	z toho			materiál	montáž	
				4 956,70	10 551,00	15 507,70
5	VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl.VI):					
5.1	GZS	%	3,00	10 551,00		316,53
5.2	PPV	%	6,00	10 551,00		633,06

ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 110 (TYP 1B) Stavebně technické řešení	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	15 090	Ztížené výrobní podmínky	55
Z PSV celkem	84 799	Oborová přírážka	55
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	55
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	555
ZRN celkem	99 889	Zařízení staveniště	1 005
		Provoz investora	55
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	555
ZRN+HZS	99 889	Ostatní náklady neuvedené	15 555
ZRN+ost.náklady+HZS	117 779	Ostatní náklady celkem	17 890

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		15,0 %		117 779 Kč	
DPH		15,0 %		17 667 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				135 446 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za H	Rozpočet : Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	8 983	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 485	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	28 951	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	11 985	0	0	0
776 Podlahy poviakové	0	19 899	0	0	0
781 Obklady keramické	0	18 337	0	0	0
783 Nátěry	0	1 147	0	0	0
784 Malby	0	4 480	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 623	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	15 090	84 799	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	55		99 889	55
Oborová přírážka	55		99 889	55
Přesun stavebních kapacit	55		99 889	55
Mimostaveništní doprava	555		99 889	555
Zařízení staveniště	1 005		99 889	1 005
Provoz investora	55		99 889	55
Kompletační činnost (IČD)	555		99 889	555
Rezerva rozpočtu	15 555		99 889	15 555
CELKEM VRN				17 890

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m.č.02:3,20+0,7 m.č.03:5,74+0,7	m	10,34 3,90 6,44	75,00	775,50
2	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových 10	m2	10,00 10,00	165,00	1 650,00
3	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	235,00	4 747,00
4	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm pod vanou:1	m2	1,00 1,00	445,00	445,00
5	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	25,00	505,00
6	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitř zdi m.č.02:1,0 m.č.03:3,0	m	4,00 1,00 3,00	215,00	860,00
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				8 982,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962031135R00	Bourání příček z tvárníc tl. 5 cm od vany:1,65*0,55	m2	0,91 0,91	75,00	68,06
8	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křidel 4	kus	4,00 4,00	15,00	60,00
9	968062244R00	Vybourání dřevěných dveří jednoduch. pl. 1 m2 1	m2	1,00 1,00	125,00	125,00
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m.č.02 (4/n):6,5 m.č.03 (1/n):11,5 m.č.04 (7/n):2,2	m2	20,20 6,50 11,50 2,20	95,00	1 919,00
11	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu (9/b):1	soubor	1,00 1,00	1 005,00	1 005,00
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,23	215,00	264,01
13	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,27	555,00	706,37
14	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	1,27	265,00	337,28
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 484,72
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
15	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dveří 1	kus	1,00 1,00	255,00	255,00
16	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytek vestavěný dřez nerez Součástí dodávky a montáže: Dřez - např. TEKA DEVA ECO nerez 1	kpl	1,00 1,00	27 500,00	27 500,00
17	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm 1	kus	1,00 1,00	1 050,00	1 050,00
18	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,15	965,00	146,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				28 951,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	711113126U00	Izolace vlhko S COMBIFLEX-C2	m2	3,02	385,00	1 162,70
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
20	771573131U00	Mtž keram režná skluz lepidlo -50	m2	3,02	415,00	1 253,30
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
21	771573810U00	Dmtž podlaha keramika lepidlo	m2	2,59	125,00	323,44
		m.č.02 (6/b):0,85*1,20		1,02		
		m.č.03 (3/b):1,65*0,95		1,57		
22	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,02	85,00	256,70
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
23	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	31,02	15,00	465,30
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):2,92		2,92		
		m.č.04 (13/n):25,08		25,08		
24	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	31,02	25,00	775,50
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):2,92		2,92		
		m.č.04 (13/n):25,08		25,08		
25	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	3,02	95,00	286,90
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
26	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	31,02	105,00	3 257,10
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):2,92		2,92		
		m.č.04 (13/n):25,08		25,08		
27	771990191U00	Přípl vyrov stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	31,02	25,00	775,50
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):2,92		2,92		
		m.č.04 (13/n):25,08		25,08		
28	775592004R00	Broušení podlahy	m2	31,02	20,50	635,91
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
		m.č.01 (11/n):2,92		2,92		
		m.č.04 (13/n):25,08		25,08		
29	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb	m	20,15	65,00	1 309,75
		m.č.02:3,20+2*2+2*0,85		8,90		
		m.č.03:5,75+2*2		9,75		
		m.č.04:2*0,75		1,50		
30	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH)	m2	3,02	400,00	1 208,00
		m.č.02 (6/n):1,20*0,85		1,02		
		m.č.03 (2/n):2,72-0,72		2,00		
31	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,35	495,00	170,98
32	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,35	145,00	50,09
33	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,07	555,00	39,09
34	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,07	215,00	15,14

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				11 985,40
Díl:	776	Podlahy povlakové				
35	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	24,50	55,00	1 347,50
		24,5		24,50		
36	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	24,50	45,00	1 102,50
		24,5		24,50		
37	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	29,60	55,00	1 628,00
		29,6		29,60		
38	776521100RT1	Lepení povlak podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	29,58	185,00	5 472,30
		m.č.01:4,50		4,50		
		m.č.04:25,08		25,08		
39	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	0,60	205,00	123,00
		0,6		0,60		
40	776981113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,60	215,00	129,00
		0,6		0,60		
41	77610	Sešívání podkladu, původní potěry	m2	8,00	125,00	1 000,00
		8		8,00		
42	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky	m	3,00	215,00	645,00
		3,0		3,00		
43	77699	Olepení schodků, vč.materiálu	m2	1,00	550,00	550,00
		1		1,00		
44	28410163	Linoleum pro podlahy	m2	29,58	265,00	7 838,70
		m.č.01:4,50		4,50		
		m.č.04:25,08		25,08		
45	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,15	415,00	62,88
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				19 898,88
Díl:	781	Obklady keramické				
46	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2	m2	20,20	435,00	8 787,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
47	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo	m2	18,90	105,00	1 984,50
		m.č.02 (5/b):4,9		4,90		
		m.č.03 (1/b):11,8		11,80		
		m.č.04 (8/b):2,2		2,20		
48	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH)	m2	20,20	350,00	7 070,00
		m.č.02 (4/n):6,5		6,50		
		m.č.03 (1/n):11,5		11,50		
		m.č.04 (7/n):2,2		2,20		
49	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,08	495,00	39,00
50	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m	t	0,08	135,00	10,64
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,54	555,00	301,74
52	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,54	265,00	144,08
	Celkem za	781 Obklady keramické				18 336,95
Díl:	783	Nátěry				
53	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2xvrchní včetně obroušení	m2	3,76	305,00	1 146,80
		Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,8))*2		1,92		
		Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,6))*2		1,84		

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				1 146,80
Díl:	784	Malby				
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	16,90	35,00	594,48
		m.č.02 (7/b):0,85*1,20+4,1*1,15		5,74		
		m.č.04 (10/b):3,0*1,15+0,7*1,6		4,57		
		m.č.03 (4/b):2,72+0,6*6,6		6,68		
55	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m	m2	86,34	45,00	3 885,30
		m.č.01 (10/n):6,27		6,27		
		m.č.02 (5/n):3,23		3,23		
		m.č.03 (3/n):6,64		6,64		
		m.č.04 (12/n):70,20		70,20		
	Celkem za	784 Malby				4 479,78
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
56	199000000R00	Poplatek za skládku sutí	t	1,89	555,00	1 047,17
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
57	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,89	175,00	330,19
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,77	15,00	56,60
		(1,2727+0,0704+0,5437)*2		3,77		
59	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	1,89	15,00	28,30
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
60	997211611U00	Nakládání sutí doprav prostř	t	1,89	85,00	160,38
		1,2727+0,0704+0,5437		1,89		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 622,65

ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 110 (TYP-1B) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlik	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykova nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	526	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	44 123	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	44 649	Zařízení staveniště		0
			Průvoz investora		0
	HZS	5 000	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	49 649	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	49 649	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Ing. Vlastimil Karlík			Jméno :		Jméno :
Datum : 08/2017			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis: 		Podpis:
					
Základ pro DPH 15,0 %					49 649 Kč
DPH 15,0 %					7 447 Kč
Základ pro DPH 0,0 %					0 Kč
DPH 0,0 %					0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					57 096 Kč

Poznámka :

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za H	Rozpočet :	Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 679	0	0	5 000
722 Vnitřní vodovod	0	7 880	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	27 556	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	4 700	0	0	0
783 Nátěry	0	309	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	526	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	526	44 123	0	0	5 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			44 649	0
Oborová přírážka			44 649	0
Přesun stavebních kapacit			44 649	0
Mimostaveništní doprava			44 649	0
Zařízení staveniště			44 649	0
Provoz investora			44 649	0
Kompletační činnost (IČD)			44 649	0
Rezerva rozpočtu			44 649	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50	kus	3,00	410,00	1 230,00
		DN40:1		1,00		
		DN50:2		2,00		
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	569,00	569,00
		1		1,00		
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	4,00	9,03	36,12
		DN40:2		2,00		
		DN50:2		2,00		
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	1,00	33,20	33,20
		DN 100:1		1,00		
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	264,00	528,00
		2		2,00		
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	290,00	580,00
		2		2,00		
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	333,00	333,00
		1		1,00		
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 40 x 1,8	kus	1,00	57,80	57,80
		1		1,00		
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 50 x 1,8	kus	2,00	63,90	127,80
		2		2,00		
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpusťků D 110 x 2,3	kus	1,00	95,20	95,20
		1		1,00		
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kufem DN 300	m	4,00	21,70	86,80
		4		4,00		
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	541,00	1,74
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce Stavební přípomoc	h	20,00	250,00	5 000,00
		20		20,00		
	Celkem za 721 Vnitřní kanalizace					8 678,66
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
14	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	11,00	50,40	554,40
		DN15:8		8,00		
		DN20:3		3,00		
15	722130913R00	Oprava-přefezání ocelové trubky do DN 25	kus	6,00	21,30	127,80
		6		6,00		
16	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	2,00	271,00	542,00
		2		2,00		
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm	m	13,00	176,00	2 288,00
		13		13,00		
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm	m	3,00	184,00	552,00
		3		3,00		
19	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	13,00	50,40	655,20
		13		13,00		
20	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	3,00	63,00	189,00
		3		3,00		
21	722181812R00	Demontáž pístěných pásů z trub do D 50	m	11,00	21,00	231,00
		11		11,00		
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	60,70	121,40
		2		2,00		
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	183,00	1 098,00

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	364,00	364,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	16,00	37,80	604,80
		16		16,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	16,00	33,20	531,20
		16		16,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,02	484,00	8,84
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				7 879,64
Díl:	725	Zařizovací předměty				
29	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	229,00	229,00
		1		1,00		
30	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	229,00	229,00
		1		1,00		
31	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	160,00	160,00
		1		1,00		
32	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 570,00	3 570,00
		1		1,00		
33	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	105,00	105,00
		1		1,00		
34	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 930,00	2 930,00
		1		1,00		
35	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	132,00	132,00
		1		1,00		
36	725241142U00	Vanička sprch akryl 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpustl	soubor	1,00	5 860,00	5 860,00
		1		1,00		
37	725245131U00	Zástěna sprch van čtvrtkruh 900 mm	soubor	1,00	7 220,00	7 220,00
		1		1,00		
38	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	6,00	158,00	948,00
		6		6,00		
39	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,20	189,60
		3		3,00		
40	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dl200	soubor	1,00	1 390,00	1 390,00
		1		1,00		
41	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	944,00	944,00
		1		1,00		
42	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
		1		1,00		
43	725860180R00	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	683,00	683,00
		1		1,00		
44	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
45	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		
46	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	147,00	147,00
47	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	273,00	273,00
		1		1,00		
48	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	567,00	56,70
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				27 555,61

Rozpočet

Stavba :		Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292		Rozpočet: Byt č. 110 (TYP-1B)	
Objekt :		Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	730	Ústřední vytápění				
49	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 60,3	m	2,00	50,80	101,60
		2		2,00		
50	733120826R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00	76,50	153,00
		2		2,00		
51	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	197,00	394,00
		2		2,00		
52	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	163,00	326,00
		2		2,00		
53	733192910R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 22 mm	m	2,00	180,00	360,00
		2		2,00		
54	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	725,00	725,00
		1		1,00		
55	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		
56	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	478,00	478,00
		1		1,00		
57	4845172481	Radiátor koupelnový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 920,00	1 920,00
		1		1,00		
58	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,02	3 560,00	84,27
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				4 699,87
Díl:	783	Nátěry				
59	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	3,00	103,00	309,00
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:10/5		2,00		
		Potrubí:1		1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				309,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
60	979011111R00	Svislá coprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,14	3 680,00	525,80
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				525,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	D.2.3. Zařízení sinoproudé elektrotechniky	EČO	
Název části	Byt č. 110 (typ 1B)	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	19 183,60				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	15 560,80				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)	34 744,40		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS	2 400,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23	Součet 7, 12, 19-22	37 144,40
Objednatel			24	15 % 37 144,40 DPH	5 571,66
Datum a podpis			25	21 % 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	42 716,06
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Razítko			27	Dodávky objednatele	0,00
			28	Klouzavá doložka	0,00
			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.2.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: Byt č. 110 (typu 1B)
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 02.09.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	29 944,40
21-M	Elektromontáže	27 414,40
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	2 530,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	7 200,00
0	HZS	7 200,00
	<u>Celkem</u>	<u>37 144,40</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2262, Za Humny v Uh. Brodě
 Objekt: D.2.3. Zařízení sítě napájecí elektrotechniky - byt č. 110
 Datum: 02.09.2017

P.Č.	TV	KCM	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				29 944,40
	D	21-M		Elektromontáže				27 414,40
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných Ø 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	22,00	220,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalací ohebná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	8,10	81,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných Ø 29 mm uložených pod omítku	m	1,000	23,00	23,00
4	M	MAT	345711500	trubka elektroinstalací ohebná Monoflex z PH 1429/1	m	1,000	10,10	10,10
5	K	921	210010108	Montáž listů vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000	23,00	575,00
6	M	MAT	345710310	lista elektroinstalací hřtenaté bílé LHD 40 x 40, vč. víka	m	25,000	33,60	840,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	16,000	24,00	384,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojové instalační KP 67x67	kus	18,000	5,60	92,80
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR67/KO97V	kus	10,000	24,00	240,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	30,30	303,00
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	89,00	356,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 07/5	kus	4,000	76,00	304,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu šlů do 4 mm ²	kus	4,000	12,50	51,20
14	M	MAT	354420900	Zemní svorka ZSA 16 + pásek Cu	kus	4,000	26,30	105,20
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů směřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování šlů do 4x16 mm ²	kus	0,000	0,00	0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů směřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování šlů do 3x16 mm ²	kus	10,000	32,60	326,00
17	K	921	210100175	Ukončení kabelů směřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování šlů do 3x10 mm ²	kus	2,000	34,80	69,60
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů směřovací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování šlů do 5x4 mm ²	kus	0,000	16,20	0,00
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	156,00	156,00
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
22	M	MAT	345355190	spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	109,00	0,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	156,00	156,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-sériový šroubové připojení	kus	2,000	62,00	124,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	112,00	224,00
27	K	921	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
28	M	MAT	345354070	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	162,00	0,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	177,00	0,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přepínač sporákové s doulnavkou se zapojením vodičů	kus	0,000	92,00	0,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doulnavkou	kus	0,000	641,00	0,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doulnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
34	M	MAT	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doulnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	166,00	166,00
35	K	921	210110152	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	149,00	149,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0S0 -zapínací s orientační doulnavkou šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doulnavkou 1/0 S0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	166,00	166,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	2,000	72,00	144,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	2,000	106,00	212,00
41	K	921	210111016	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	7,000	72,00	504,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	7,000	118,00	826,00
43	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	60,00	0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000	96,00	0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	140,00	0,00
46	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10B/1N/003 -2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000	988,00	0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplatechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	340,00	340,00
48	M	MAT	357131025	rozvodnice nástěnná RB-B-4.2 - viz list RB_B	kus	1,000	6 101,60	6 101,60
49	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených Z zdroje s krytem	kus	0,000	220,00	0,00
50	M	MAT	348144110	E - svidlo stropní přisazené zářivkové s clonici Al mlžkou, 2x36W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000	940,00	0,00
51	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených Z zdroj se sklem	kus	5,000	200,00	1 000,00
52	M	MAT	348121100	B - svidlo interiérové přisazené, 1x26W, IP44, tř.jl, vč. zdroje	kus	3,000	850,00	2 550,00
53	M	MAT	348121105	C - svidlo interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	1,000	630,00	630,00
54	M	MAT	348121108	D - svidlo zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, tř.jl, vč. zdroje	kus	1,000	830,00	830,00
55	K	921	210202004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených Z zdroje	kus	2,000	200,00	400,00
56	M	MAT	348121120	A - svidlo interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	2,000	1 020,00	2 040,00
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu pásky do 50 mm ²	m	4,000	56,00	224,00
58	M	MAT	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	4,000	52,00	208,00
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	100,000	14,00	1 400,00
60	M	MAT	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	55,000	9,60	528,00
61	M	MAT	341110301	kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	45,000	9,60	432,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	K	921	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně	m	80,000	14,00	1 120,00
63	M	MAT	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm2	m	80,000	16,30	1 304,00
64	K	921	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených pevně	m	5,000	14,00	70,00
65	M	MAT	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm2	m	5,000	16,60	83,00
66	K	921	210810048	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených pevně	m	25,000	14,00	350,00
67	M	MAT	341110380	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x6 mm2	m	25,000	18,10	452,50
68	K	921	210901046	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm2 pevně uložených	m	0,000	16,00	0,00
69	M	MAT	341123160	kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2	m	0,000	38,10	0,00
	D		46-M	Zemní práce při extř.mont.pracích				2 530,00
70	K	946	460680403	Vysekáni kapes a výklenků ve zděvu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárné pro krabice 15x15x10 cm	kus	30,000	22,00	660,00
71	K	946	460680531	Vysekáni ryh pro montáž trubek a kabelů ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	16,00	240,00
72	K	946	460680561	Vysekáni ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	14,00	420,00
73	K	946	460680582	Vysekáni ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	30,000	15,00	570,00
74	K	946	460680594	Vysekáni ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	20,000	32,00	640,00
75	K	946	460710001	Vyplnění a omítnutí ryh ve stropích hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	15,000	0,00	0,00
76	K	946	460710034	Vyplnění a omítnutí ryh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	60,000	0,00	0,00
	D		000	Ostatní				7 200,00
	D		0	HZS				7 200,00
89	K	PK	01.1	Zajištění vypruženého stavu	hod	4,000	240,00	960,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	8,000	240,00	1 920,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	8,000	240,00	1 920,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	8,000	300,00	2 400,00
				Celkem				37 144,40

ROZPOČET

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2282, Za Humny v Uh. Hradě
 Objekt: Rozváděč RS-B (Byt č. 1 - 1B)
 Datum: 02.02.2017

P.č.	TV	KCH	Název položky	Popis	Mj	Množství	Cena	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 101,00
	D	21-M		Elektromontáže				6 101,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	80,00	80,00
2	M	MAT	350840131	Pačkové výkonové spínače MEO-32-1, 32A	kus	1,000	640,00	640,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	4,000	80,00	320,00
4	M	MAT	350221080	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	98,00	98,00
5	M	MAT	350221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	3,000	98,00	294,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	80,00	0,00
7	M	MAT	350224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/3	kus	0,000	388,00	0,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	140,00	280,00
9	M	MAT	350890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou OLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	988,00	988,00
10	M	MAT	350892120	chránič proudový 2pólový LFN-25-2-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	730,00	730,00
11	K	921	210140622	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických el zvenku domovního síťového	kus	1,000	120,00	120,00
12	M	MAT	302280300	zvonček síťový UMZ-A230, 230V	kus	1,000	306,00	306,00
13	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných osoloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	340,00	340,00
14	M	MAT	357131021	rozvodnice nástěnná, naprůhledné dveře RING-1N14, počet řad 1, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : plast	kus	1,000	1 045,00	1 045,00
15	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000	800,00	800,00
				<u>Celkem</u>				<u>6 101,00</u>

**Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově
DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě
D.2 Byt č. 110- TYP č.1B
D.2.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1.	<u>Slaboproud - rozvody</u>					
1.1	Značení trasy vedení	m	14	0,00	45,00	630,00
1.2	Dodávka a montáž štítku kabelového	ks	4	6,10	25,00	124,40
1.3	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (Ø 20/ 14, 1)	m	14	8,10	22,00	421,40
1.4	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	32,00	448,00
1.5	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	14	0,00	0,00	0,00
1.6	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	4	5,80	40,00	183,20
1.7	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	3	27,00	40,00	201,00
1.8	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	10	12,30	16,00	283,00
1.9	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky - byty v suterénu	m	30	12,30	16,00	849,00
1.10	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	2	0,00	85,00	170,00
1.11	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2	0,00	220,00	440,00
1.12	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	3	32,00	85,00	351,00
1.13	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	220,00	440,00
1.14	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	2	0,00	22,00	44,00
1.15	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpeňující tmel Hilti)	ks	1,0	900,00	1 280,00	2 180,00
	1. Slaboproud - rozvody - součet					6 765,00
2.	<u>Slaboproud - zařízení</u>					
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	244,00	95,00	339,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní průběžné (koncové - 3.NP) zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	238,00	95,00	333,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	220,00	220,00
2.4	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	800,00	900,00	1 700,00
	2. Slaboproud - zařízení - součet					2 592,00
3	<u>Demontáže a dokončovací práce montážní</u>					
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00	300,00	1 200,00	
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00	350,00	350,00	
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	350,00	350,00	
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	350,00	350,00	
	Dokončovací práce montážní celkem				2 250,00	
4	Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)					9 357,00
	z toho			materiál	montáž	
				3 012,00	6 345,00	9 357,00
5	VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl. VI):					
5.1	GZS	%	3,00	6 345,00		190,35
5.2	PPV	%	6,00	6 345,00		380,70
	Hlava VI celkem					571,05
6	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):					
6.1	Revízní práce	hod.	2,00	450,00		900,00
	Hlava XI celkem					900,00

D.2.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky (LAN, TELEFON, STA a DT)

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
	<u>ROZPOČET CELKEM (zaokrouhlena) (bez DPH)</u>					13 078,00
	Celkem hodnota DPH 15%					1 962,00
	<u>Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)</u>					15 040,00

ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 201 - (TYP-3A Stavebně technické řešení)	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	19 746	Zřízené výrobní podmínky	55
Z	PSV celkem	161 811	Oborová přírážka	55
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	55
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	555
ZRN celkem	181 557	Zařízení staveniště	1 005	
		Provoz investora	55	
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	555	
ZRN+HZS	181 557	Ostatní náklady neuvedené	15 555	
ZRN+ost.náklady+HZS	199 447	Ostatní náklady celkem	17 890	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :	Jméno :	
Datum :	08/2017	Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
				
Základ pro DPH	15,0 %		199 447 Kč	
DPH	15,0 %		29 917 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			229 364 Kč	

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě (Krycí list)
- vedlejší rozpočtové náklady (Rekapitulace)
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa (položky)

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za	Rozpočet : Byt č. 201 - (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebné technické řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní	12 814	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	5 022	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	69 144	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 273	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	39 899	0	0	0
781 Obklady keramické	0	21 577	0	0	0
783 Nátěry	0	1 732	0	0	0
784 Malby	0	10 185	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 910	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 746	161 811	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	55		181 557	55
Oborová přírážka	55		181 557	55
Přesun stavebních kapacit	55		181 557	55
Mimostaveništní doprava	555		181 557	555
Zařízení staveniště	1 005		181 557	1 005
Provoz investora	55		181 557	55
Kompletační činnost (IČD)	555		181 557	555
Rezerva rozpočtu	15 555		181 557	15 555
CELKEM VRN				17 890

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 - (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.07:14,66		14,66		
45	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 12 m	t	0,31	415,00	129,42
	Celkem za	776 Podlahy poviakové				39 898,92
Díl:	781	Obklady keramické				
46	781473112U00	Mtž keram obklad, hladká, lepidlo -12ks/m2	m2	23,50	435,00	10 222,50
		m.č.03 (4/n):7,2		7,20		
		m.č.04 (1/n):12,5		12,50		
		m.č.05 (10/n):3,8		3,80		
47	781473810U00	Dmtž obklad keram lepidlo	m2	23,73	105,00	2 491,65
		m.č.03 (5/b):7,13		7,13		
		m.č.04 (1/b):12,8		12,80		
		m.č.05 (8/b):3,8		3,80		
48	00002	Obklad keramický (zadaná cena 350Kč/m2 bez DPH)	m2	23,50	350,00	8 225,00
		m.č.03 (4/n):7,2		7,20		
		m.č.04 (1/n):12,5		12,50		
		m.č.05 (10/n):3,8		3,80		
49	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,09	495,00	45,37
50	998781192R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 100 m	t	0,09	135,00	12,37
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,71	555,00	392,92
52	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,71	265,00	187,61
	Celkem za	781 Obklady keramické				21 577,41
Díl:	783	Nátěry				
53	783 12-0001	Nátěry zárubní dveří - zákl+2vrchní včetně obroušení	m2	5,68	305,00	1 732,40
		Zárubně 800mm:(0,2*(2+2+0,8))*4		3,84		
		Zárubně 600mm:(0,2*(2+2+0,6))*2		1,84		
	Celkem za	783 Nátěry				1 732,40
Díl:	784	Malby				
54	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	18,70	35,00	654,33
		m.č.03 (7/b):0,85*1,30+4,3*0,6		3,69		
		m.č.05 :4,0*1,15+4,0*0,75		7,60		
		m.č.04 (4/b):7,41		7,41		
55	784453621U00	Malba 2xdisp. om. bílá m- do 3,8m	m2	211,80	45,00	9 531,00
		m.č.01 (8/n):24,1		24,10		
		m.č.02 (13/n):6,65		6,65		
		m.č.03 (5/n):3,55		3,55		
		m.č.04 (3/n):7,25		7,25		
		m.č.05 (11/n):33,15		33,15		
		m.č.06 (15/n):87,70		87,70		
		m.č.07 (17/n):49,40		49,40		
	Celkem za	784 Malby				10 185,33
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
56	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	2,22	555,00	1 232,66
		1,4339+0,0791+0,7080		2,22		
57	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,22	175,00	388,68
		1,4339+0,0791+0,7080		2,22		
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,44	15,00	66,63
		(1,4339+0,0791+0,7080)*2		4,44		
59	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	2,22	15,00	33,32
		1,4339+0,0791+0,7080		2,22		
60	997211611U00	Nakládání suti doprav prostř	t	2,22	85,00	188,79
		1,4339+0,0791+0,7080		2,22		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				1 910,06

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 - (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebně technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
		m.č.01 (9/n):6,76		6,76		
		m.č.05 (12/n):9,62		9,62		
		m.č.02 (14/n):2,06		2,06		
		m.č.06 (16/n):29,35		29,35		
		m.č.07 (18/n):14,66		14,66		
29	771 00-0001.000	Plastová lišta k ukončování obkladů a dlažeb	m	20,64	65,00	1 341,60
		m.č.03:3,34+2*2+2*0,85		9,04		
		m.č.04:6,1+2*2		10,10		
		m.č.05:2*0,75		1,50		
30	00001	Keramická dlažba protiskluzová (zadaná cena 400Kč/m2 bez DPH)	m2	3,54	400,00	1 414,00
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
31	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,69	495,00	339,90
32	998771192R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	0,69	145,00	99,57
33	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,08	555,00	43,89
34	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	0,08	215,00	17,00
Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady						19 272,97
Díl: 776	Podlahy povlakové					
35	776401800R00	Demontáž soklíků nebo list, pryžových nebo z PVC	m	51,50	55,00	2 832,50
		51,5		51,50		
36	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	51,50	45,00	2 317,50
		51,5		51,50		
37	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	62,50	55,00	3 437,50
		62,5		62,50		
38	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	62,44	185,00	11 551,40
		m.č.01:6,76		6,76		
		m.č.05:9,62		9,62		
		m.č.02:2,06		2,06		
		m.č.06:29,34		29,34		
		m.č.07:14,66		14,66		
39	776931112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	0,60	205,00	123,00
		0,6		0,60		
40	776931113RT1	Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil 55/A, samolepicí, š. 35 mm, v. 8 mm	m	0,60	215,00	129,00
		0,6		0,60		
41	77610	Sešívání podkladu, původní potěry	m2	10,00	125,00	1 250,00
		10		10,00		
42	77698	Dodání a montáž hrany 25*20 mm, schodky	m	4,80	215,00	1 032,00
		1,60+3,0		4,80		
43	77699	Olepení schodků, vč.materiálu	m2	1,00	550,00	550,00
		1		1,00		
44	28410163	Linoleum pro podlahy	m2	62,44	265,00	16 546,60
		m.č.01:6,76		6,76		
		m.č.05:9,62		9,62		
		m.č.02:2,06		2,06		
		m.č.06:29,34		29,34		

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 - (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebné technické řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1		1,00		
18	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,35	965,00	339,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				69 144,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
19	711113125U00	Izolace vřtko S COMBIFLEX-C2	m2	3,11	385,00	1 195,43
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):2,72-0,72		2,00		
20	771573131U00	Mtž keram rezná skluz lepidlo -50	m2	3,11	415,00	1 288,58
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):2,72-0,72		2,00		
21	771573810U00	Dmž podlaha keramika lepidlo	m2	2,91	125,00	363,13
		m.č.03 (6/b):0,85*1,30		1,11		
		m.č.04 (3/b):1,8*1,0		1,80		
22	771589792R00	Příplatek za podlahy v omezeném prostoru	m2	3,11	85,00	263,93
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):2,72-0,72		2,00		
23	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	65,99	15,00	989,78
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
		m.č.01 (9/n):6,76		6,76		
		m.č.05 (12/n):9,62		9,62		
		m.č.02 (14/n):2,06		2,06		
		m.č.06 (16/n):29,35		29,35		
		m.č.07 (18/n):14,66		14,66		
24	771591111U00	Penetrace podkladu podlahy	m2	65,99	25,00	1 649,63
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
		m.č.01 (9/n):6,76		6,76		
		m.č.05 (12/n):9,62		9,62		
		m.č.02 (14/n):2,06		2,06		
		m.č.06 (16/n):29,35		29,35		
		m.č.07 (18/n):14,66		14,66		
25	771591121U00	Roznášecí rohož na podklad dlažby	m2	3,54	95,00	335,83
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
26	771990111U00	Vyrovnání samoniv stěrkou tl4 15MPa	m2	65,99	105,00	6 928,43
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
		m.č.01 (9/n):6,76		6,76		
		m.č.05 (12/n):9,62		9,62		
		m.č.02 (14/n):2,06		2,06		
		m.č.06 (16/n):29,35		29,35		
		m.č.07 (18/n):14,66		14,66		
27	771990191U00	Přípl vyrovn stěrka dlažba 1mm 15Mpa	m2	65,99	25,00	1 649,63
		m.č.03 (6/n):1,30*0,85		1,11		
		m.č.04 (2/n):3,15-0,72		2,43		
		m.č.01 (9/n):6,76		6,76		
		m.č.05 (12/n):9,62		9,62		
		m.č.02 (14/n):2,06		2,06		
		m.č.06 (16/n):29,35		29,35		
		m.č.07 (18/n):14,66		14,66		
28	775592004R00	Broušení podlahy	m2	65,99	20,50	1 352,69

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 - (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Stavebné technické řešení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dvaří apod.	m	11,18	75,00	838,50
		m.č.03:3,54+0,7		4,24		
		m.č.04:6,24+0,7		6,94		
2	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	12,00	165,00	1 980,00
		12		12,00		
3	612451121R00	Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	23,50	235,00	5 522,50
		m.č.03 (4/n):7,2		7,20		
		m.č.04 (1/n):12,5		12,50		
		m.č.05 (10/n):3,8		3,80		
4	614471913R00	Oprava bet.potěr.BASF PCI Pericem EBF Spec.tl.40mm	m2	1,00	445,00	445,00
		pod vanou:1		1,00		
5	620471831U00	Nátěr základní penetrační Cemix	m2	23,50	25,00	587,50
		m.č.03 (4/n):7,2		7,20		
		m.č.04 (1/n):12,5		12,50		
		m.č.05 (10/n):3,8		3,80		
6	612 21-620NC	Zapravení rýh ve stěnách po ZTI omítka vnitřní zdi	m	16,00	215,00	3 440,00
		m.č.03:1,0		1,00		
		m.č.04:3,0		3,00		
		m.č.05:3,0		3,00		
		m.č.01:4,0		4,00		
		m.č.02:5,0		5,00		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				12 813,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	962031135R00	Bourání příček z tvárnic tl. 5 cm	m2	0,99	75,00	74,25
		od vany:1,8*0,55		0,99		
8	968061125R00	Vyvěšení a zavěšení dřevěných dveřních křidel	kus	7,00	15,00	105,00
		7		7,00		
9	968062244R00	Vybourání dřevěných dvířek jednoduch. pl. 1 m2	m2	1,00	125,00	125,00
		1		1,00		
10	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,50	95,00	2 232,50
		m.č.03 (4/n):7,2		7,20		
		m.č.04 (1/n):12,5		12,50		
		m.č.05 (10/n):3,8		3,80		
11	96 00-0001	Demontáž kuchyň. linky, skříněk, včetně kuchyň. dřezu	soubor	1,00	1 005,00	1 005,00
		(9/b):1		1,00		
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,42	215,00	304,65
13	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,43	555,00	795,80
14	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	1,43	265,00	379,98
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				5 022,17
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
15	763761201R00	Montáž otvorových výplní - dvířek	kus	1,00	255,00	255,00
		1		1,00		
16	766 01-0001	Výroba a montáž nábytku kuchyně vč. úchytů vestavěný dřež nerez, včetně elektro příslušenství	kpl	1,00	67 500,00	67 500,00
		Součástí dodávky a montáže:				
		Dřež - např. TEKA DEVA ECO nerez				
		Pečící trouba např. Electrolux				
		Odsavač par např. Electrolux				
		Sklokeramická varná deska např. Electrolux				
		1		1,00		
17	283490001	Dvířka revizní plná atypická rozměr 330x850 mm	kus	1,00	1 050,00	1 050,00

ROZPOČET

Rozpočet	Byt č. 201 (TYP-3A) Zdravotně technické instalace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě		Náklady na m.j.	
Projektant	Ing. Vlastimil Karlík	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	578	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	58 193	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	58 772	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	20 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	78 772	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	78 772	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing.Vlastimil Karlík	Jméno :		Jméno :	
Datum :	08/2017	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	15,0 %	78 772 Kč
DPH	15,0 %	11 816 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	90 588 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za H	Rozpočet :	Byt č. 201 (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod		Zdravotně technické instalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	3 670	0	0	10 000
722 Vnitřní vodovod	0	14 216	0	0	10 000
725 Zařizovací předměty	0	33 912	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	5 572	0	0	0
783 Nátěry	0	824	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	578	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	578	58 193	0	0	20 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zlícené výrobní podmínky			58 772	0
Oborová přírážka			58 772	0
Přesun stavebních kapacit			58 772	0
Mimostaveništní doprava			58 772	0
Zařízení staveniště			58 772	0
Provoz investora			58 772	0
Kompletační činnost (IČD)			58 772	0
Rezerva rozpočtu			58 772	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6		6,00		
24	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	1,00	364,00	364,00
		1		1,00		
25	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	1,00	12,00	12,00
		1		1,00		
26	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 50	m	32,00	37,80	1 209,60
		32		32,00		
27	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	32,00	33,20	1 062,40
		32		32,00		
28	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,03	484,00	14,43
29	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	40,00	250,00	10 000,00
		40		40,00		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				24 216,43
Díl: 725		Zařizovací předměty				
30	721226312U00	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40	kus	1,00	229,00	229,00
		1		1,00		
31	721226412U00	Zápachová uzávěrka dřez DN 50	kus	1,00	229,00	229,00
		1		1,00		
32	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích - kombi	soubor	1,00	160,00	160,00
		1		1,00		
33	725112174U00	Klozet kombi s hl spl odp šikmý	soubor	1,00	3 570,00	3 570,00
		1		1,00		
34	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00	105,00	105,00
		1		1,00		
35	725211211U00	Umyvadlo keram s krytem 550/420mm pro stoj. baterii	soubor	1,00	2 930,00	2 930,00
		1		1,00		
36	725220841R00	Demontáž vany	soubor	1,00	132,00	132,00
		1		1,00		
37	725241142U00	Vanicka sprch mramorová 900x900 1/4kruh včetně příslušenství a vpustí	soubor	1,00	5 860,00	5 860,00
		1		1,00		
38	725245131U00	Zástěna sprch van čtvrtkruh 900 mm	soubor	1,00	7 220,00	7 220,00
		1		1,00		
39	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	3,00	194,00	582,00
40	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	5,00	158,00	790,00
		5		5,00		
41	725810403R00	Ventil rohový s přípoj. trubičkou TE 67 G 1/2	soubor	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		
42	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00	63,20	189,60
		3		3,00		
43	725821325U00	Baterie dřez stoj páka otáč ú dí200	soubor	1,00	1 390,00	1 390,00
		1		1,00		
44	725822611U00	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu	soubor	1,00	944,00	944,00
		1		1,00		
45	725841311U00	Baterie sprcha stěna páka s držákem	soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
		1		1,00		
46	725860180R00	Sífon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový	kus	1,00	265,00	265,00
		1		1,00		
47	725860811R00	Demontáž uzávek zápachových jednoduchých	kus	3,00	11,00	33,00
		3		3,00		
48	725980113R00	Dvířka vanová 400 x 300 mm včetně dodávky	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
1	721140912R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí do DN 50	kus	3,00	410,00	1 230,00
		DN40:1		1,00		
		DN50:2		2,00		
2	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,00	569,00	569,00
		1		1,00		
3	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	3,00	9,03	27,09
		DN40:2		2,00		
		DN50:1		1,00		
4	721171809R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	1,00	33,20	33,20
		DN 100:1		1,00		
5	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	2,00	264,00	528,00
		2		2,00		
6	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	290,00	580,00
		2		2,00		
7	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	333,00	333,00
		1		1,00		
8	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00	57,80	57,80
		1		1,00		
9	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	63,90	127,80
		2		2,00		
10	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	95,20	95,20
		1		1,00		
11	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	4,00	21,70	86,80
		4		4,00		
12	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,00	541,00	1,74
13	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	40,00	250,00	10 000,00
		40		40,00		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				13 669,63
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
14	722130801R00	Demontáž potrubí PPR do DN 25	m	28,00	50,40	1 411,20
		DN15:8		8,00		
		DN20:20		20,00		
15	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí PPR DN 20	kus	2,00	271,00	542,00
		2		2,00		
16	722171913R00	Odřiznutí plastové trubky D 25 mm	kus	2,00	68,30	136,60
		2		2,00		
17	722172411R00	Potrubí z PPR, PN16 D 20/2,8 mm	m	12,00	176,00	2 112,00
		12		12,00		
18	722172412R00	Potrubí z PPR Wavin, PN16 D 25/3,5 mm	m	20,00	184,00	3 680,00
		20		20,00		
19	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	12,00	50,40	604,80
		12		12,00		
20	722181213RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	20,00	63,00	1 260,00
		20		20,00		
21	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	28,00	21,00	588,00
		28		28,00		
22	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	60,70	121,40
		2		2,00		
23	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	6,00	183,00	1 098,00

Rozpočet

Stavba :	Renovace a stav. úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292	Rozpočet: Byt č. 201 (TYP-3A)
Objekt :	Budova DPS č. p. 2292, Uherský Brod	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	1,00	147,00	147,00
50	765331862R00	Větrací mřížka univerzální 250/150mm	m	1,00	273,00	273,00
		1		1,00		
51	55440300-02	Sedátko speciál, sklopné do sprchového koutu	kus	1,00	3 070,00	3 070,00
		1		1,00		
52	55440301	Madlo nerez rovné 500 mm s krytkami R6650.44	kus	2,00	1 560,00	3 120,00
		2		2,00		
53	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,10	567,00	57,07
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				33 911,67
Díl:	730	Ústřední vytápění				
54	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 38	m	1,00	33,60	33,60
		1		1,00		
55	733121110R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 22 x 2,6 mm	m	2,00	197,00	394,00
		2		2,00		
56	733121111R00	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm	m	1,00	221,00	221,00
		1		1,00		
57	733123911R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 22 mm	kus	2,00	163,00	326,00
		2		2,00		
58	733123912R00	Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 25 mm	kus	4,00	198,00	792,00
		4		4,00		
59	733192911R00	Oprava-montáž potrubí hladkých D 25 mm	m	2,00	208,00	416,00
		2		2,00		
60	734221679U00	Termostat hlavice+ovládání ventilu	soubor	1,00	725,00	725,00
		1		1,00		
61	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	kus	1,00	158,00	158,00
		1		1,00		
62	735179110R00	Montáž otopných těles koupelnových (žebříků)	kus	1,00	478,00	478,00
		1		1,00		
63	4845172481	Radiátor koupelnový - žebřík v.1535, dl.450, š.58	kus	1,00	1 920,00	1 920,00
		1		1,00		
64	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	t	0,03	3 560,00	107,94
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				5 571,54
Díl:	783	Nátěry				
65	783 22-0001	Nátěry radiátorů, včetně potrubí	m2	8,00	103,00	824,00
		5 článků= 1 m2				
		Radiátory:30/5		6,00		
		Potrubí:2		2,00		
	Celkem za	783 Nátěry				824,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
66	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16	3 680,00	578,35
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				578,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě	JKSO	
Název objektu	D.5.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky	EČO	
Název částí	Byt č. 201 (typ 3A)	Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant	Ing. S. Bršlica		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	28 823,80				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	28 437,40				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		57 261,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		2 400,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	59 661,20
Objednatel		24	-5 %	59 661,20 DPH
		25	21 %	0,00 DPH
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	68 610,38
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Kouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění +-	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodě
Objekt: D.5.3. Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Část: Byt č. 201 (typ 3A)
JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 16.08.2017

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
M	Práce a dodávky M	47 661,20
21-M	Elektromontáže	42 453,20
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	5 208,00
22-M	Slaboproud	
000	Ostatní	12 000,00
0	HZS	12 000,00
	<u>Celkem</u>	<u>59 661,20</u>

ROZPOČET

Stavba: Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Lh. Brodě
 Objekt: D.5.3. Zařízení sítě proudové elektrotechniky
 Datum: 16.08.2017

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				47 661,20
	D	M		Elektromontáže				42 463,20
1	K	921	210010003	Montáž trubek plastových ohledných Ø 23 mm uložených pod omítku	m	10,000	22,00	220,00
2	M	MAT	345711540	trubka elektroinstalční ohledná Monoflex z PH 1423/1	m	10,000	6,10	61,00
3	K	921	210010004	Montáž trubek plastových ohledných Ø 29 mm uložených pod omítku	m	2,000	23,00	46,00
4	M	MAT	345711560	trubka elektroinstalční ohledná Monoflex z PH 1428/1	m	2,000	10,10	20,20
5	K	921	210010108	Montáž listů vkládacích s vlněným fóliem do 40 mm	m	0,000	23,00	0,00
6	M	MAT	345718310	lista elektroinstalční hranatá bílá LHD 40 x 40, vč. vlákna	m	0,000	33,00	0,00
7	K	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	32,000	24,00	768,00
8	M	MAT	345715120	krabice přístrojové instalační KP 67x67	kus	32,000	5,80	185,60
9	K	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	20,000	24,00	480,00
10	M	MAT	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	20,000	30,40	608,00
11	K	921	210010323	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125	kus	4,000	89,00	356,00
12	M	MAT	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 67/5	kus	4,000	75,00	304,00
13	K	921	210100097	Ukončení vodičů na svorkovnici s ozvládněním a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žil do 4 mm ²	kus	6,000	12,80	76,80
14	M	MAT	354420980	Zemnicí svorka ZSA 15 + pásek Cu	kus	6,000	28,30	169,80
15	K	921	210100151	Ukončení kabelů smrtřívací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 4x16 mm ²	kus	2,000	0,00	0,00
16	K	921	210100173	Ukončení kabelů smrtřívací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 3x4 mm ²	kus	7,000	32,60	228,20
17	K	921	210100176	Ukončení kabelů smrtřívací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 3x10 mm ²	kus	0,000	34,60	0,00
18	K	921	210100258	Ukončení kabelů smrtřívací záložkou nebo páskou se zapojením bez letování žil do 5x4 mm ²	kus	2,000	16,20	32,40
19	K	921	210110036	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
20	M	MAT	345355760	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	1,000	166,00	166,00
21	K	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednofázový šroubové připojení	kus	2,000	62,00	124,00
22	M	MAT	345355150	spínač jednofázový 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	106,00	212,00
23	K	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	4,000	62,00	248,00
24	M	MAT	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost	kus	4,000	166,00	664,00
25	K	921	210110045	Montáž zapuštěný přepínač nn 6-sériový šroubové připojení	kus	2,000	62,00	124,00
26	M	MAT	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	2,000	112,00	224,00
27	K	921	210110046	Montáž zapuštěný přepínač nn 7-sériový šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
28	M	MAT	345354970	spínač řazení 7 10A Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	162,00	162,00
29	K	921	210110054	Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojité šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
30	M	MAT	345354250	spínač řazení 6+6 10A Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	177,00	0,00
31	K	921	210110081	Montáž spínač nn přípojka sporáková s doulnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	92,00	92,00
32	M	MAT	345363980	spínač páčkový ZSA zapuštěná montáž se signální doulnavkou	kus	1,000	641,00	641,00
33	K	921	210110143	Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální doulnavkou bezšroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
34	M	MAT	345358010	ovladač zapínací tlačítkový se signální doulnavkou 1/0 S, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	166,00	166,00
35	K	921	210110162	Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací šroubové připojení	kus	1,000	62,00	62,00
36	M	MAT	345354355	ovladač zapínací tlačítkový 1/0, Tango bílý, slonová kost	kus	1,000	149,00	149,00
37	K	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doulnavkou šroubové připojení	kus	0,000	62,00	0,00
38	M	MAT	345354350	ovladač zapínací tlačítkový s orientační doulnavkou 1/0 So, Tango bílý, slonová kost	kus	0,000	166,00	0,00
39	K	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	72,00	288,00
40	M	MAT	345551040	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost, IP 44	kus	4,000	108,00	432,00
41	K	921	210111018	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	15,000	72,00	1 080,00
42	M	MAT	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost	kus	15,000	116,00	1 740,00
43	K	921	210120401	Montáž jistič jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	80,00	0,00
44	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	0,000	96,00	0,00
45	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoufázových nn do 25 A bez krytu	kus	0,000	140,00	0,00
46	M	MAT	358800500	chránič proudový 2pólový s nadpr. ochranou PFL7-10VB1N/003 -2p/10A/30mA typ AC	kus	0,000	988,00	0,00
47	K	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplaťových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	340,00	340,00
48	M	MAT	357131025	rozvednice nástěnná RB-B - viz list RB_B	kus	1,000	6 785,00	6 785,00
49	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	0,000	220,00	0,00
50	M	MAT	348144110	E - svítidlo stropní přisazené zářivkové s clonou Al mlíčkem, 2x26W, EP, IP20, vč. zdrojů	kus	0,000	840,00	0,00
51	K	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	7,000	200,00	1 400,00
52	M	MAT	348121100	B - svítidlo interiérové přisazené, 1x26W, IP44, tr./il, vč. zdroje	kus	3,000	660,00	2 640,00
53	M	MAT	348121105	C - svítidlo interiérové přisazené, 1x18W, IP20, vč. zdroje	kus	3,000	830,00	2 490,00
54	M	MAT	348121108	D - svítidlo zářivkové přisazené, 1x18W, IP44, tr./il, vč. zdroje	kus	1,000	830,00	830,00
55	K	921	210203004	Montáž svítidel žárovkových bytových stropních přisazených 2 zdroje	kus	4,000	200,00	800,00
56	M	MAT	348121120	A - svítidlo interiérové přisazené, 2x26W, IP20, vč. zdrojů	kus	4,000	1 020,00	4 080,00
57	K	921	210220003	Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu páskou do 50 mm ²	m	5,000	56,00	280,00
58	M	MAT	341408250	vodič slový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	m	5,000	62,00	310,00
59	K	921	210810045	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm ² uložených pevně	m	235,000	14,30	3 360,50
60	M	MAT	341110300	kabel slový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	145,000	9,80	1 421,00
61	M	MAT	341110301	kabel slový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm ²	m	90,000	9,90	891,00

P.C.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	K	021	210810046	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených pevně	m	150,000	14,00	2 100,00
63	M	MAT	341110390	kabel síťový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	150,000	16,30	2 445,00
64	K	021	210810055	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm ² uložených pevně	m	20,000	14,00	280,00
65	M	MAT	341110900	kabel síťový s Cu jádrem CYKY-J 5x1,5 mm ²	m	20,000	16,60	332,00
66	K	021	210810056	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm ² uložených pevně	m	12,000	14,00	168,00
67	M	MAT	341110940	kabel síťový s Cu jádrem CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	12,000	18,10	217,20
68	K	021	210901046	Montáž hliníkových kabelů AYKY 750 V 4x16 mm ² pevně uložených	m	0,000	15,00	0,00
69	M	MAT	341123160	kabel síťový s Al jádrem AYKY 4x16 mm ²	m	0,000	25,10	0,00
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				6 208,00
70	K	046	460680403	Vysekání zářezů a výklenků ve zděvu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 15x15x10 cm	kus	64,000	22,00	1 408,00
71	K	046	460680531	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropních zděch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	16,00	480,00
72	K	046	460680581	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	80,000	14,00	1 120,00
73	K	046	460680582	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	60,000	18,00	1 080,00
74	K	046	460680584	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zděch hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	40,000	32,00	1 280,00
75	K	046	460710001	Vyplnění a omlutnutí rýh ve stropních zděch hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	30,000	0,00	0,00
76	K	046	460710034	Vyplnění a omlutnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	180,000	0,00	0,00
	D		009	Ostatní				12 000,00
	D		0	HZS				12 000,00
89	K	PK	01.1	Zapojení vypnutého stavu	hod	8,000	240,00	1 920,00
90	K	PK	02.1	Demontáž stávajících rozvodů	hod	16,000	240,00	3 840,00
91	K	PK	02.1.1	Ostatní práce spojené s montáží	hod	16,000	240,00	3 840,00
93	K	PK	03	Revize elektro	hod	8,000	300,00	2 400,00
				Celkem				69 661,20

ROZPOČET

Stavba: Renovační a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově DPS č.p. 2292, Za Humny v Uh. Brodu
 Objekt: Rozvaděč RB-B
 Datum: 16.08.2017

P.Č.	TV	KON	Kod položky	Popis	MJ	Množství nájem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D	M		Práce a dodávky M				6 785,00
	D		21-M	Elektromontáže				6 785,00
1	K	921	210112705-R	Montáž spínačů nn do 230 V do 25 A	kus	1,000	80,00	80,00
2	M	MAT	358040130	Páčkové výkonové spínače MSC-32-3, 32A	kus	1,000	640,00	640,00
3	K	921	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	6,000	90,00	480,00
4	M	MAT	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 10B/1	kus	1,000	98,00	98,00
5	M	MAT	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/1	kus	5,000	98,00	490,00
6	K	921	210120451	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	60,00	60,00
7	M	MAT	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LTN (LPN) 16B/3	kus	1,000	388,00	388,00
8	K	921	210121011	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	140,00	140,00
9	M	MAT	358890500	chránič proudový 2pólový s nadproud. ochranou OLI-10B-1N-030AC, 10A/30mA typ AC	kus	1,000	998,00	998,00
10	K	921	210121111	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	730,00	730,00
11	M	MAT	358892120	chránič proudový 4pólový LFN-25-4-030AC, 25A/30mA typ AC	kus	1,000	120,00	120,00
12	K	921	210140822	Montáž a zapojení signálních přístrojů akustických či zvuků domovního střešového	kus	1,000	366,00	366,00
13	M	MAT	362290300	zvoněk střešový UMZ-A230, 230V	kus	1,000	340,00	340,00
14	K	921	210190001	Montáž rozváděčů tříčlenných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000	1 045,00	1 045,00
15	M	MAT	357131020	rozváděče nástěnné, neprůhledné dveře RNC-2N28, počet řad 2, počet modulů v řadě 14, krytí IP30, PE+N, barva bílá, materiál : plast	kus	1,000	600,00	600,00
16	K	921	210190003-R	Kompletace rozváděče	kus	1,000		0,00
				Celkem				6 785,00

**Renovace a stavební úpravy jednotlivých bytů v budově
DPS č.p. 2292, Za Humny v Uherském Brodě
D.5 VZOROVÝ BYT - TYP č.3A
D.5.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky
(LAN, TELEFON, STA a DT)**

Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž	celkem
1.	<u>Slaboproud - rozvody</u>					
1.1	Značení trasy vedení	m	35	0,00	45,00	1 575,00
1.2	Dodávka a montáž štítku kabelového	ks	6	6,10	25,00	186,60
1.3	Dodávka a montáž stíněného sdělovacího kabelu SYKFY 2x2x0,5 v trubce, liště nebo žlabu	m	4	8,90	14,00	91,60
1.4	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku LPFLEX EN 2320 (Ø 20/14,1)	m	28	8,10	22,00	842,80
1.5	Dodávka a montáž trubky elektroinstalační PVC pod omítku/do podlahy Super MonoFlex EN 1220 (Ø 20/14,1)	m	7	13,10	22,00	245,70
1.6	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	30	0,00	32,00	960,00
1.7	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	30	0,00	0,00	0,00
1.8	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v betonových podlahách a mazaninách hl do 5 cm a š do 5 cm	m	5	0,00	48,00	240,00
1.9	Vyplnění a začistění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm	m	5	0,00	0,00	0,00
1.10	Dodávka a montáž univerzální elinst. PVC krabice, KU 68-1902, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5	5,80	40,00	229,00
1.11	Dodávka a montáž přístrojové elinst. PVC krabice, KP 68, pod omítku s vysekáním lůžka	ks	5	27,00	40,00	335,00
1.12	Dodávka a montáž PVC krabice, KO125E pod omítku s vysekáním lůžka, s víčkem	ks	1	79,00	89,00	168,00
1.13	Dodávka a montáž stíněného kabelu J-Y(st)Y 3x2x0,8 uložený v trubce nebo žlabu	m	4	18,20	14,00	128,80
1.14	Dodávka a montáž koaxiálního kabelu Belden H-125 Cu (75 Ohmů) do žlabu, trubky	m	11	12,30	16,00	311,30
1.15	Ukončení kabelů formami pro počet žil do 5x2	ks	4	0,00	85,00	340,00
1.16	Jednosměrné měření na místním kabelu	pár	2	0,00	220,00	440,00
1.17	Ukončení kabelu koaxiálního průměru do 10 mm	ks	5	32,00	85,00	585,00
1.18	Měření na zásuvce STA	ks	2	0,00	220,00	440,00
1.19	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15cm	ks	3	0,00	22,00	66,00
1.20	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 45 cm	ks	1	0,00	44,00	44,00
1.21	Dodávka a montáž protipožárních ucpávek (zpěňující tmel Hilitv)	ks	1,0	900,00	1 280,00	2 180,00
	1. Slaboproud - rozvody - součet					9 408,80
2.	<u>Slaboproud - zařízení</u>					
2.1	Dodávka a montáž kompletní telefonní zásuvky 1xRJ12 - TZ Aa, ABB, TANGO, barva bílá	ks	1	244,00	95,00	339,00
2.2	Dodávka a montáž kompletní koncové zásuvky STA(TV+R), ABB, TANGO, barva bílá	ks	2	238,00	95,00	666,00
2.3	Montáž domácího telefonu	ks	1	0,00	220,00	220,00
2.4	Dodávka a montáž rozbočovače 1/2 Schwaiger VTF 8822	ks	1	112,00	320,00	432,00
2.5	Dodávka a montáž spojovací krabicové svorky WAGO MIKRO 4x0,5, typ 243-144	ks	4	5,00	5,20	40,80
2.6	Dodávka a montáž spojovací krabicové svorky WAGO MIKRO 4x 0,6 -0,8 mm, typ 243-204	ks	5	5,00	5,20	51,00
2.7	Drobný instalační a spojovací materiál	kpl	1	800,00	900,00	1 700,00
	2. Slaboproud - zařízení - součet					3 448,80
3.	<u>Demontáže a dokončovací práce montážní</u>					
3.1	Demontáž stávajícího slaboproudého zařízení a rozvodů	hod.	4,00	300,00	1 200,00	
3.2	Oživení a odzkoušení STA	hod.	1,00	350,00	350,00	
3.3	Oživení a odzkoušení DDZ	hod.	1,00	350,00	350,00	
3.4	Oživení a odzkoušení TEL	hod.	1,00	350,00	350,00	

D.5.4 Zařízení slaboproudé elektrotechniky (LAN, TELEFON, STA a DT)					
Nr.##	Popis	m.j.	Počet	materiál	montáž celkem
	Dokončovací práce montážní celkem				2 250,00
4	Vnitřní sdělovací rozvody celkem (ceny bez DPH)				12 857,60
	z toho			materiál	montáž
				3 578,80	9 278,80
					12 857,60
5	VEDLEJŠÍ NÁKLADY (VRN - hl. VI):				
5.1	GZS	%	3,00	9 278,80	278,36
5.2	PPV	%	6,00	9 278,80	556,73
	Hlava VI celkem				835,09
6	NEINVESTIČNÍ NÁKLADY (hl. XI):				
6.1	Revizní práce	hod.	2,00	450,00	900,00
	Hlava XI celkem				900,00
ROZPOČET CELKEM (zaokrouhleno) (bez DPH)					16 843,00
Celkem hodnota DPH					2 526,00
Rozpočet celkem (včetně DPH 15%)					19 369,00