

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Pětiradá zapuštěná bytová rozvodnice 60 + 10 M, IP30		2	
Montáž		2	
Dvouřadá zapuštěná bytová rozvodnice 24 + 4 M, IP30		1	
Montáž		1	
Instalační krabice KO 125 E		1	
Montáž		1	
Celkem			

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Jistič LTN-10B-1		9	
Montáž a zapojení v rozváděči RS5.1		9	
Jistič LTN-2B-1		1	
Montáž a zapojení v rozváděči RS5.1		1	
Instalační stykač RSI-40-40-A230-M		3	
Montáž a zapojení v rozváděči RS5.1		3	
Řadová svorka RSA 2,5 A (BÍLÁ)		18	
Montáž a zapojení v rozváděči RS5.1		18	
RSA 2,5 A Přepážka středová - bílá		5	
Montáž v rozváděči RS5.1		5	
RSA 2,5 A Přepážka koncová - bílá		1	
Montáž v rozváděči RS5.1		1	
Svérka koncová RSA L-15 bílá		1	
Montáž v rozváděči RS5.1		1	
Vývodka s maticí M20x1,5		11	
Montáž v rozváděči RS5.1		11	
<b>Celkem</b>			

Prvek	Kč/m	m	Kč
<b>1-CXKH-R(J) 3x2,5 RE</b>		500	
Uložení na kabelové lávce KL 60X150 příchytkami PKC1 1198		130	
Uložení na drátěném kabelovém žlabu M2 50/50		120	
Přichycení ke stávajícím ocelovému lanu UV odolnými stahovacími pásky		250	
<b>1-CXKH-R(O) 3x1,5 RE</b>		170	
Uložení na kabelové lávce KL 60X150 příchytkami PKC1 1198		60	
Uložení na drátěném kabelovém žlabu M2 50/50		80	
Uložení v omítce - sekání, montáž, úprava drážky		30	
<b>Vodič CYA 10 ZŽ (H07V-K 10) ohebný</b>		30	
Uložení na drátěném kabelovém žlabu nad podhledem		30	
<b>Celkem</b>			

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
<b>Kabelový žlab M2 50/50 (GZ), 2 m</b>		17	
Montáž - uložení na podpěry PZM 100		17	
<b>Spojka žlabu SZM 1 (GZ)</b>		31	
Montáž - spojení dvou žlabů M2 100/50 (GZ), 2 m		31	
<b>Nosník NZM 50 (GZ)</b>		17	
Montáž - přišroubování nosníku do kovových hmoždinek M6		17	
<b>Kabelová lávka KL 60X300, 3 m</b>		5	
Montáž - přišroubování lávky ke kovové hmoždince M6		30	
<b>Kovová hmoždinka M6 (GZ)</b>		70	
Montáž - vrtání otvoru Ø6 mm x 50 mm, zaklepnutí hmoždinky		70	
<b>Příchytka pro jeden kabel PKC1 1198</b>		100	
Uchycení kabelu ke kabelové lávce KL 60X150		100	
<b>Stahovací pásky 4,6 x 200 mm, balení 100 ks</b>		1	
Montáž - uchycení jednotlivých prvků elektroinstalace		1	
<b>Šroub M6x20 6-ti hran (GZ) (balení 100 ks)</b>		1	
<b>Rozbočovací krabice 65x65x33 Werit 181030</b>		6	
Instalace krabice - přišroubování krabice ke kovové hmoždince M6		6	
Zapojení kabelů do krabice		6	
<b>Kabelový popisovací štítek pro stahovací pásky KSS MT-2</b>		48	
Montáž - uchycení štítku ke kabelu		48	
<b>Celkem</b>			

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Svítidlo MODUS OKTA8PCO4V1/1400ND, IP65, závěsné, LED 173 W, 4000 K		12	
Montáž		12	
Zapojení		12	
Svítidlo MODUS OKTA4SPCO4V1/700ND, IP65, závěsné, LED 87 W, 4000 K		12	
Montáž		12	
Zapojení		12	
Řetízkový závěs OKTA, 2 závěsné body		48	
Instalace a zajištění UV odolnými stahovacími pásky proti posunutí		48	
<b>Celkem</b>			

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Prohlídka stávajících ocelových nosných lan (otřepy, ukotvení)		1	
Dokumentace pro provedení stavby		1	
Vypracování revizní zprávy (výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení)		1	
Vysokozdvížná plošina pro práci ve výškách		1	
*) vedlejší rozpočtové náklady		1	
Celkem			

\*)

**Ostatní náklady stavby (vedlejší rozpočtové náklady) obsahují zejména, avšak nikoliv pouze, následující služby:**

Inženýrská a kompletační činnost dodavatele (kolaudace, předání sítí apod.)

Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště (kanceláře, hyg.zázemí, šatny, atd.) včetně všech poplatků za media, energie a služby

Dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány atd.

Sklady

Ostraha stavby

Pravidelný úklid během provádění stavby

Finální úklid a vyčištění objektu

Označení staveniště

Staveništní rozvody

Likvidace odpadů

Příplatek za práce v noci

Příplatek za práci ve ztížených podmínkách

Prvek	Kč/ks	Ks	Kč
Výbojkové svítidlo se zdroji HQI-E/P 400W/D E40 - odpojení, demontáž		24	
Likvidace (včetně světelných zdrojů)		24	
Výbojkové svítidlo se zdroji HQI-E/P 400W/D E40 - odpojení		6	
Stávající kabely, napájecí svítidla se zdroji HQI-E/P 400W/D E40, 300 m		1	
Likvidace kabelů 300 m		1	
Celkem			

Prvek	Kč/k	Ks	Kč
Celkem			