

V Praze dne 9.10.2017

Dobrý den, pane Huráni,

na základě Vámi zaslané cenové nabídky (viz příloha) tímto závazně objednááme dodání a následnou instalaci klimatizace Multi TOSHIBA. V tuto chvíli pouze do podkrovních místností v 5. patře.

Kanceláře ve 3. patře zatím odkládáme.

S instalací počítáme dle dohody v termínu od 26.10.2017

Prosíme o potvrzení objednávky.

S přáním hezkého dne a přátelským pozdravem

Kateřina Machánková
Hospodářka školy
Gymnázium, SOŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené
Ječná 27
120 00 Praha 2

+420 721 225 028

+420 222 517 101

cenová nabídka - klimatizace Multi TOSHIBA
položkový rozpočet

pointec
zaměřeno na detail

akce: Ječná 27, Praha 1 - klimatizace podkrovních místností

rozpočet klimatizace (jednotky)

pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	sleva	cena celkem
1.101	venkovní jednotka MultiInvertor Toshiba RAS 4M27 UAV-E, hluk=49dB(A), Q _{CHL} =8,0kW, Q _T =9,0kW, N _{ELMAX} =230V/2,29kW/9,55A	57 460,00 Kč	1,0	ks	20%	45 968,00 Kč
1.102	vnitřní nástěnná jednotka Toshiba RAS-B10 N3KV2-E1 Q _{CHL} =2,5kW, Q _T =3,2kW, hluk=38/28dB(A)	8 460,00 Kč	4,0	ks	20%	27 072,00 Kč
cena celkem bez DPH:						73 040,00 Kč

rozpočet klimatizace (ostatní materiál)

pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	sleva	cena celkem
1.201	elektroinstalace - jistič C16/1	350,00 Kč	0,0	ks	45%	0,00 Kč
1.202	elektroinstalace - napájecí kabeláž + lišta	65,00 Kč	0,0	bm	45%	0,00 Kč
1.203	elektroinstalace - komunikační kabeláž	55,00 Kč	60,0	bm	45%	1 815,00 Kč
1.204	propojovací potrubí Cu 10/6 včetně izolace	480,00 Kč	60,0	bm	45%	15 840,00 Kč
1.205	hadička pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	55,00 Kč	0,0	bm	45%	0,00 Kč
1.206	potrubí pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	125,00 Kč	20,0	bm	45%	1 375,00 Kč
1.207	čerpadlo pro odvod kondenzátu od vnitřních jednotek	3 200,00 Kč	0,0	ks	45%	0,00 Kč
1.208	tlumiče chvění pro venkovní jednotku	85,00 Kč	4,0	ks	45%	187,00 Kč
1.209	konzole pro venkovní jednotku na plochou střechu	1 800,00 Kč	1,0	ks	45%	990,00 Kč
1.210	doplnění chladiva R410A	550,00 Kč	3,0	kg	45%	907,50 Kč
1.211	drobný instalační a spojovací materiál	1 200,00 Kč	4,0	kpl	45%	2 640,00 Kč
1.212	MARS žlab pozink / instalační lišta	260,00 Kč	15,0	bm	45%	2 145,00 Kč
cena celkem bez DPH:						25 899,50 Kč

rozpočet klimatizace (montáž)

pol	popis	cena za m.j.	mn.	m.j.	sleva	cena celkem
1.301	montáž venkovní jednotky Multi, tlaková zkouška, vakuování, plnění okruhu chladivem a uvedení do provozu	6 500,00 Kč	1,0	kpl	0%	6 500,00 Kč
1.302	montáž vnitřní jednotky a uvedení do provozu	1 800,00 Kč	4,0	kpl	0%	7 200,00 Kč
1.303	instalace technologického vedení, vysekání drážek a prostupů, sádra	250,00 Kč	50,0	bm	0%	12 500,00 Kč
1.304	doprava, manipulace po stavbě	2 800,00 Kč	1,0	kpl	0%	2 800,00 Kč
cena celkem bez DPH:						29 000,00 Kč

cena po slevě celkem bez DPH:

127 939,50 Kč

Vypracoval: Daniel Stryk - Pointec, s.r.o.
tel: 732 556 271, e-mail: stryk@pointec.cz
V Berouně dne 17.8.2017
Platnost nabídky: 3 měsíce
Dodací lhůta: do 3 týdnů od objednání
Poznámka:
- napájení elektro zajistí stavba
- prostup na střechu zajistí stavba
Termín instalace: 26. - 27.10.2017

