

SMLOUVA O DÍLO č. 13-VZ-2017

uzavřená podle dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

- A) Objednatel: Město Jilemnice
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupené: Ing. Jana Čechová - starostka
Tel. a fax: [REDACTED] + [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED] – Odbor rozvoje, investic a majetku - investiční technik
tel.: + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

- B) Zhotovitel: Ludmila Němcová, stavba a rekonstrukce silnic
Se sídlem: Pernerova 168, 530 02 Pardubice
IČO: 13228382
DIČ: CZ495915005
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo běžného účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ludmilou Němcovou
Kontakt: tel.: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
Stavbyvedoucí: Ludmila Němcová

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „**Chodník – ulice Na Kozinci, Jilemnice + veřejné osvětlení**“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem zakázky je zřízení nového chodníku za obrubníkem stávající místní komunikace včetně doplnění veřejného osvětlení. Budou provedeny zemní práce pro konstrukci nového chodníku, podkladní vrstvy chodníku, zámková dlažba, montáž ocelových sloupů veřejného osvětlení včetně výložníků a nových svítidel, úprava terénu za chodníkem, dokončovací práce a úklid staveniště. Před zahájením zemních výkopových prací je nutné dát vytyčit všechna stávající podzemní zařízení, aby nedošlo k jejich poškození.

Práce budou provedeny a jejich rozsah a způsob provedení je dán projektovou dokumentací:

„**Jilemnice – ul. Na Kozinci - chodník**“

Projektant: Projektservis Jičín s.r.o. - [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(Jarošovská 291, 506 01 Jičín, IČO: 25297538)
Stupeň: dokumentace pro ohlášení stavby, zadání stavby
Č. zak.: 847/01 Datum: 4/2017

„Jilemnice – ul. Na Kozinci – chodník, příloha C7: veřejné osvětlení“

Projektant: Elektros Martinice spol. s.r.o. – [REDACTED], [REDACTED]
(Martinice v Krkonoších 253, 512 32 Martinice v Krkonoších, IČO: 15043487)
Stupeň: dokumentace pro ohlášení stavby, zadání stavby
Č. zak.: 33/17 Datum: 5/2017

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:

- Položkové rozpočty dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4a (výkaz výměr A – chodník) + Příloha č. 4b (výkaz výměr B – veřejné osvětlení)
- Výzva k podání nabídky č.j.: MUJI/2650/2017/RIM/1, označení VZ: 13/VZ/2017
- Nabídka zhotovitele ze dne 27.8.2017

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech.

3. ČAS PLNĚNÍ

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Termín plnění: **maximálně 25 kalendářních dní v období od 15. 09. 2017 do 10. 11. 2017**

B) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.

C) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatele. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

4. CENA ZA DÍLO

A) Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

Cena za dílo CELKEM:	bez DPH	276.439,- Kč
	DPH 21%	58.052,- Kč
	S DPH	334.491,- Kč

B) Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatele. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

A) Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen

protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků).

- B) Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.
- C) **Platba bude výhradně v CZK.**
- D) V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
- B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělků nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
- D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.
- E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

8. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamacce všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.
- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- B) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se správcem pozemní komunikace, především v návaznosti na potřeby dopravního provozu na této komunikaci. Po dobu realizace stavby si zajistí dočasné dopravní značení, částečný zábor pozemní komunikace a veškeré ostatní potřebné náležitosti.
- C) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.


12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

- A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, v případě nutnosti ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvy pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) **Položkové rozpočty (výkaz výměr A – chodník + výkaz výměr B – veřejné osvětlení) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
- H) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
- I) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne 15. 09. 2017



za objednatele
Ing. Jana Čechová, starostka

V Jilemnici dne 15. 09. 2017

15. 09. 2017

za zhotovitele
Ludmila Němcová



Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

 Stavba: 847/01 Jilemnice - ul. Na Kozinci - chodník
 Rozpočet: 847/01 Jilemnice - ul. Na Kozinci - chodník

847/01 197 806,50

1	2	3	4	5	6	9	10
Číslo	Kód položky	Variananta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							15 950,00
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	53,000	150,00	7 950,00
			- skládku si zajistí zhotovitel stavby				
			53.-				
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
			- provizorní dopravní značení, usměrnění provozu, vozidel a chodců				
3	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 500,00	5 500,00
			- vytýčení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek, popř. provedení sond na upřesnění jejich polohy (3 ks sond)				
1 Zemní práce							23 411,50
4	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	14,000	80,00	1 120,00
			- vybourání obrub ve vjezdu na parkoviště včetně odvozu na skládku zhotovitele (v případě že vjezd již bude zřízen v předstihu - položka se ruší - upřesní se při stavbě)				
5	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	53,000	350,00	18 550,00
			- odkop až do úrovně pláně nového chodníku				
			- s odvozem na skládku zhotovitele				
			- dle tabulky kubatur - 53 m ³				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	158,000	15,00	2 370,00
			- plocha pláně = 111 - 5,5 = 105,5 x 1,5 = 158 m ²				
7	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	105,500	13,00	1 371,50
			- urovnání terénu za chodníkem				
			- 105,5 x 1 = 105,5				
8	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	105,500	0,00	0,00
			- osetí urovnaných ploch za chodníkem				
2 Základy							12 325,00
9	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	145,000	85,00	12 325,00
			- použití se upřesní při stavbě dle stavu pláně				
			- zpevnění z geotextilie s funkcí výtlačnou, separační, filtrační				
			- tkaná z polypropylenu, pevnost v tahu podélná a příčná min. 60 kN/m				
			- plošná hmotnost min. 280 g/m ²				
			- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (kotvení atd.)				
			105,5 - 8 (vjezd na parkoviště) - 6 (stáv. vjezd v KM 0,74) = 91,5 x 1,5 = 137 m ² x 1,05				
5 Komunikace							114 700,00
10	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I	M3	4,000	2 250,00	9 000,00
			- zesílení konstrukce ve vjezdech				
			7 + 6 x 3 = 25 m x 1,4 x 0,1 = 3,5 m ³ + rezerva = 4 m ³				
11	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	38,400	750,00	28 800,00
			91,5 x 1,4 x 0,25 = 32 m ³ x 1,2 (sanace pláně) = 38,4 m ³				
12	582614A		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	118,000	550,00	64 900,00
			- zámková dlažba ze 3 kamenů 21,3 x 14,3 a 14,3 x 14,3 a 7,3 x 14,3 - barva Triomix PODZIM - jako na chodníku před začátkem úseku				
			- včetně lože z drčeného kameniva 4/8				
13	58261A		KRYTÍ Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	16,000	750,00	12 000,00
			- dlažba pro nevidomé, tvar obdélník 200/100/60 s výstupky				
			- barva červená				
			- včetně lože z drčeného kameniva 4/8				
			- varovné pásy = 7,8 + 2 x 3 + 6 x 4,2 = 39 m x 0,4 = 15,6 x 1,05 (prořez) = 16 m ²				
8 Potrubí							6 000,00
14	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,000	1 500,00	3 000,00
			- do úrovně nového povrchu - 1 ks + rezerva = 2 ks				
15	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	750,00	3 000,00
			- do úrovně nového povrchu = 2 + rezerva = 4 ks				
9 Ostatní konstrukce a práce							25 420,00
16	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	100,000	210,00	21 000,00
			- záhonové obruby (5/100/25) včetně uložení do betonového lože				
			105,5 - 5,5 (vjezd na parkoviště) - 6 / stáv. vjezd = 94 m + rezerva = 100 m				
17	917224		SILNÍČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000	310,00	3 100,00
			- včetně uložení do betonového lože				
			- v oblouku podél vjezdu na parkoviště				
			- obruby dl. a' 0,5 m				
			- když bude provedeno v předstihu položka se ruší				
			nebo se provede výšková úprava dle potřeby				
			dl. 2 x 5 = 10 m'				
18	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU	M2	1 200,000	1,10	1 320,00
			- očištění vozovky ul. Na Kozinci dle potřeby				
			6 x 200 = 1 200 m ²				

ozn.stavby: 2017/029/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Jilemnice - ul. Na Kozinci

chodník - příloha 7

veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 materiál elektromontážní			40 965
2 prořez	5,00	4 035	202
3 materiál podružný	3,00	40 965	1 229
4 materiál zemní+stavební			3 291
5 elektromontáže			13 038
6 zemní práce			13 731
7 PPV pro elektromontáže	1,00	55 434	554
8 PPV pro zemní práce	1,00	17 022	170
9 materiál+výkony celkem			73 180
10 ostatní náklady			3 075
11 NÁKLADY hl.III celkem			76 255
12 zařízení staveniště	3,25	73 180	2 378
13 NÁKLADY hl.VI celkem			2 378
14 kompletační činnost			
15 revize			
16 NÁKLADY hl.XI celkem			0
17 cena bez DPH			78 633
18 DPH základní sazba	21,00	78 633	16 513
19 CENA vč.DPH (Kč)			95 146

Datum: 17.5.2017

Vypracoval: ■■■■■

ozn.stavby: 2017/029/j

název akce: Město Jilemnice

objekt: Jilemnice - ul. Na Kozinci

chodník - příloha 7

veřejné osvětlení

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000151210	kabel AYKY 4x16	m	15,00	120,00	1 800
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	15,00	85,00	1 275
3	000193610	spojka 1kV plast 4žilová SVCZC 16-Al	ks	6,00	850,00	5 100
4	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	6,00	150,00	900
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	6,00	75,00	450
6	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	6,00	480,00	2 880
7	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	0,60	850,00	510
8	000560005	stožár osvětlov bezpatic K5-133/89/60Z žárZn	ks	3,00	3800,00	11 400
9	000579301	elvýzbroj stožáru SR721-27Al 1xE27/4xM8/35mm2	ks	3,00	1450,00	4 350
10	000579501	/elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724 IP20	ks	3,00	850,00	2 550
11	000533232	svítidlo venkovní Malaga SGS 101 SHC 70W	ks	3,00	2500,00	7 500
12	000593211	výbojka sodíková NAV-T 70W/E27	ks	3,00	750,00	2 250
součet						40 965
Materiál zemní+stavební						
13	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,63	850,00	536
14	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	9,00	5,50	50
15	000046134	beton B13,5	m3	0,63	2150,00	1 355
16	000046452	stožárové pouzdro plast SP250/1000	ks	3,00	450,00	1 350
součet						3 291
Elektromontáže						
17	210901015	kabel Al(-AYKY) volně uložený do 4x16/5x10/7x6	m	15,00	35,00	525
18	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	15,00	55,00	825
19	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	24,00	25,00	600
20	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	6,00	150,00	900
21	210100204	ukončení kabelu do 3x4	ks	6,00	35,00	210
22	210950101	označovací štítek na kabel	ks	6,00	35,00	210
23	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	6,00	38,00	228
24	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	6,00	150,00	900
25	210220445	ochrana zemního vedení smršťovací trubicí 30/8mm	ks	3,00	250,00	750
26	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	3,00	180,00	540
27	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	3,00	650,00	1 950
28	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00	850,00	2 550
29	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	3,00	450,00	1 350
30	210292022	vypnutí hlavn vedení vč.zajištění+vyzkouš+označení	ks	1,00	1500,00	1 500
součet						13 038
Zemní práce						
31	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	9,00	120,00	1 080
32	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	11,40	80,00	912
33	460230003	jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0	ks	6,00	250,00	1 500
34	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	9,00	80,00	720
35	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	9,00	3,00	27
36	460490051	oddělení a krytí spojky do 6kV	ks	6,00	150,00	900

Soupis položek

37	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	9,00	80,00	720
38	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,63	250,00	158
39	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	17,55	35,00	614
40	460100002	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,25/1,5m	ks	3,00	350,00	1 050
41	460050713	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO strojní tz.3/ko1.0	m3	1,50	550,00	825
42	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	0,60	120,00	72
43	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	3,12	25,00	78
44	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,90	250,00	225
45	460010023	vytyčení trasy kabelu ve volném terénu vč.mater	hod.	1,00	350,00	350
46	460710001	geodetické zaměření skutečné polohy	kpl.	1,00	4500,00	4 500
součet						13 731
Ostatní náklady						
47	218009001	poplatek za recyklaci svitidla	ks	3,00	150,00	450
48	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	250,00	750
49	219000231	montážní plošina MP15 do 14m výšky	hod	1,50	1250,00	1 875
součet						3 075

Datum: 17.5.2017

Vypracoval: ■■■■■■■■■■