

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**Položkový rozpočet č.: 585/2017-výkaz výměr**

# Krycí list rozpočtu č.:585/2017


Název stavby:	Návrh řešení izolace terasy Polikliniky	Objednatel:	MČ Praha 13	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce terasy	Projektant:	Jan Cichra	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 13, Hostinského 1533	Zhotovitel:	KERT s.r.o. Kolověšská 1938, Praha 5	IČ/DIČ:	61507890/CZ61507890
Začátek výstavby:	10. 2017	Konec výstavby:	11. 17	Položek:	42
JKSO:	8011219	Zpracoval:	Jan Cichra	Datum:	17.8.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B		C	
			Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	110 326,90	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	31 130,69
	Montáž	92 969,44	Bez pevné podl.	0,00	Minim. stav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	127 769,42	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	179 200,13			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	15 000,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		97 347,96				
ZRN celkem		622 613,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	31 130,69
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00


Základ 0%	0,00					
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	653 744,53	
Základ 21%	653 744,53	DPH 21%	137 286,35	Celkem včetně DPH	791 030,88	

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		22.9.2017
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis



## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby	Návrh řešení izolace terasy Polikliniky	Objednatel:	MČ Praha 13			
Druh stavby	Rekonstrukce terasy	Projektant:	Jan Cichra			
Umístění	Praha 13, Hostinského 1533	Zhotovitel:	KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, Praha 5 155 00			
Zpracovatel	Jan Cichra	Zpracováno dne:	17.8.2017			
Objekt	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis</b>	<b>Náklady (Kč) - dodávka</b>	<b>Náklady (Kč) - montáž</b>	<b>Náklady (Kč) - celkem</b>	<b>Celková hmotnost (t)</b>
	57	Kryty živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch	61 865,03	22 617,97	84 483,00	21,92
	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	26 172,85	2 699,45	28 872,30	3,02
	62	Úprava povrchů vnější	13 382,27	38 207,35	51 589,62	0,30
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 739,53	27 359,47	36 099,00	5,53
	712	Izolace střech (živičné krytiny)	93 660,61	112 170,34	205 830,95	2,39
	721	Kanalizace	4 150,60	771,80	4 922,40	0,10
	762	Konstrukce tesářské	7 993,48	5 809,03	13 802,51	0,34
	764	Konstrukce klempířské	7 849,41	32 239,41	40 088,82	0,21
	766	Konstrukce truhlářské	1 495,00	5 195,00	6 690,00	0,13
	783	Natěry, natěry	12 620,32	26 543,35	39 163,67	0,03
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	8 400,00	8 400,00	0,07
	96	Bourání konstrukcí	0,00	2 085,20	2 085,20	0,07
	H01	Budovy občanské výstavby	0,00	25 174,00	25 174,00	0,00
	M21	Elektromontáže	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	S	Přesuny sutí	167,22	68 645,16	68 812,38	0,00
				<b>Celkem:</b>	<b>622 613,84</b>	

  
**KERT**  
 s.r.o.  
 Kolovečská 1938/2  
 Praha 5  
 Tel: 221 000000 Fax: 221 11971  
 IČ: 163 07850 DIČ: CZ16307850

# Stavební rozpočet

Název stavby:	Návrh řešení izolace terasy Polikliniky		Doba výstavby:	55 kalendářních dní		Objednatel:	MČ Praha 13				
Druh stavby:	Rekonstrukce terasy		Začátek výstavby:	10. 2017		Projektant:	Jan Cichra				
Lokalita:	Praha 13, Hostinského 1533		Konec výstavby:	11. 17		Zhotovitel:	KERT s.r.o., Kolovečská 1938/2, Praha 5				
JKSO:	8011219		Zpracováno dne:	17.8.2017		Zpracoval:	Jan Cichra				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
1		57	Krytý živýchých pozemních komunikací a zpevněných ploch				61 865,03	22 617,97	84 483,00		21,92
		460030071RT3	Bourání živýchých povrchů tl. vrstvy 5 cm	m2	94,50	153,00	0,00	14 458,50	14 458,50	0,12	10,96
		576111314R00	Koberec asfalt masit SMA 16 S (AKMH-) do 3 m, 5 cm	m2	94,50	741,00	61 865,03	8 159,47	70 024,50	0,12	10,96
2		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				26 172,85	2 699,45	28 872,30		3,02
		965100032RAA	Bourání dlažby před vstupem	m2	0,50	143,00	0,00	71,50	71,50	0,02	0,01
		465511228R00	Dlažba z kamene na sucho, tl. do 25 cm	m2	1,00	1 560,00	793,87	766,13	1 560,00	0,51	0,51
		597101111R00	Demontáž odvodňovacího Acodrain žlabu	m	4,00	123,00	0,00	492,00	492,00	0,09	0,36
		597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu	m	4,00	326,20	511,04	793,76	1 304,80	0,09	0,36
		597095112RS2	Žlab odvodňovací ACO RD 100 V, dl. 500 mm, celkové délky 4m, včetně napojení na odtok DN100	kus	8,00	3 180,50	24 867,94	576,06	25 444,00	0,22	1,77
		62	Úprava povrchů vnější				13 382,27	38 207,35	51 589,62		1,75
		611422311R00	Oprava omítek stropů do 30% pl.-hrubých	m2	94,50	251,70	0,00	23 785,65	23 785,65	0,02	1,45
		622311522RV1	Zateplovací systém kompletní se sil. probarvenou omítkou, XPS tl. 100 mm, včetně lišt, tkaniny, lepicích	m2	3,38	1 283,60	2 726,18	1 612,39	4 338,57	0,01	0,04
		622311522RV1	Zateplovací systém kompletní se sil. probarvenou omítkou, hmot. stěrek (výška 250mm)	m2	3,00	1 283,60	2 419,69	1 431,11	3 850,80	0,01	0,03
		622311553R00	Zateplovací systém kompletní se sil. probarvenou omítkou, XPS tl. 30 mm, včetně lišt, tkaniny, lepicích hmot, stěrek	m2	17,00	1 153,80	8 236,40	11 378,20	19 614,60	0,01	0,23
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 739,53	27 359,47	36 099,00		5,53
		632457203R00	Potěr cem. obyčejný, oc. hladítko, pro vyrovnání stáv. spádového betonu	m2	94,50	382,00	8 739,53	27 359,47	36 099,00	0,06	5,53
		712	Izolace střeš (živýchých krytiny)				93 660,61	112 170,34	205 830,95		2,39
		712300832RT3	Odstánění živýchých krytiny střeš do 10° Zvrstvě	m2	94,50	493,70	0,00	46 654,65	46 654,65	0,01	0,95
		712331101RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, AIP na sucho, včetně dodávky A 400/H	m2	126,60	215,00	22 489,40	4 729,60	27 219,00	0,00	0,15
		712341559R00	Montáž povlakové krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	126,60	531,20	8 972,63	58 277,29	67 249,92	0,00	0,04
		62852267	Pás modif. asfalt Glaslek 40	m2	126,60	240,00	30 384,00	0,00	30 384,00	0,00	0,56
		628522504	Pás modif. asfalt Elastek 50	m2	126,60	251,30	31 814,58	0,00	31 814,58	0,01	0,70
		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	2,24	1 120,00	0,00	2 508,80	2 508,80	0,00	0,00



43	979083117R00	Nakládání vybouraných hmot na oopravni prostevky	t	23,40	500,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00
46	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	23,40	1 400,00	0,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00
47	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 12 km	t	23,40	780,00	167,22	18 084,78	18 252,00	0,00	0,00
<b>Celkem:</b>							<b>622 613,84</b>			

STAVBA: 1A/200-001  
**KER**  
 KOVÁŘSKA 7  
 PRÁCHEŇ 380 01  
 Tel. 251 21 66 66 Fax: 251 11 97 73  
 IČ: 6307511 DIČ: CZ615789

# Výkaz výměr

Název stavby:	Návrh řešení izolace terasy Polikliniky		Objednatel:	MČ Praha 13		
Druh stavby:	Rekonstrukce terasy		Projektant:	Jan Cichra		
Lokalita:	Praha 13, Hostinského 1533		Zhotovitel:	KERT s.r.o., Kolovětská 1938/2, Praha 5		
Zpracoval:	Jan Cichra		Zpracováno dne:	17.8.2017		
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Rozměry	Množství
1		460030071RT3	Bourání živých povrchů tl. vrstvy 5 cm	m2	18,9*5	94,50
2		57611314R00	Koberec asfalt:mastix SMA 16 S (AKMH) do 3 m, 5 cm	m2	18,9*5	94,50
3		965100032RAA	Bourání dlažby před vstupem	m2	0,5	0,50
4		465511228R00	Dlažba z kamene na sucho, tl.do 25 cm	m2	1	1,00
5		597101111R00	Demontáž odvodňovacího Acodrain žlabu	m	4	4,00
6		597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu	m	4	4,00
7		597095112RS2	Žlab odvodňovací ACO RD 100 V.dl. 500 mm, celkové délky 4m, včetně napojení na odtok DN100	kus	8	8,00
8		611422311R00	Oprava omítek stropů do 30% pl. - hrubých	m2	18,9*5	94,50
9		622311522RV1	Zateplovací systém kompletní se sil. probarvenou omítkou, XPS tl. 100 mm, včetně lišt, tkaniny, lepicích hmot, stěrek(výška 250mm)	m2	13,5*0,25	3,38
10		622311522RV1	Zateplovací systém kompletní se sil. probarvenou omítkou, XPS tl. 100 mm, včetně lišt, tkaniny, lepicích hmot, stěrek(výška 600mm)	m2	5*0,6	3,00
11		622311553R00	Zateplovací systém kompletní se sil. probarvenou omítkou, XPS tl. 30 mm, včetně lišt, tkaniny, lepicích hmot, stěrek	m2	20*0,85	17,00
12		632457203R00	Podř. cern. obyčejný, oc.hladítko, pro vyrovnání sláv. spádového betonu	m2	18,9*5	94,50
13		712300832RT3	Odstranění živých krytých střeš do 10° 2vrstvě	m2	18,9*5	94,50
14		712331101RZ3	Povlaková krytina střeš do 10°, AIP na sucho, včetně dodávky A 400/H	m2	18,9*5*1,2	126,60
15		712341559R00	Montáž povlakové krytina střeš do 10°, NAIP přitavením	m2	(19+25)*0,25*1,2	13,20
16		62852267	Pás modif. asfalt Glastek 40	m2	18,9*5*1,2	126,60
17		628522504	Pás modif. asfalt Elastek 50	m2	(19+25)*0,25*1,2	13,20
18		998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	18,9*5*1,2 (19+25)*0,25*1,2	126,60 13,20
					2,24	2,24

19		721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 100 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí, včetně kompletního osazení	kus	1		1,00
20		721242110RT1	Lapač střešních splavenin D 100 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí, včetně kompletního osazení	kus	1		1,00
21		762340010RAB	Bednění atiky z OSB desek tl.25mm	m2	18,6*1,1+2,1*0,5+5,6*0,3		23,19
22		998762102R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,34		0,34
23		764900020RAA	Demontáž oplechování zdi z plechu pozinkovaného, rš 800mm	m	5,6+18,9+1		25,50
24		764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného, rš 1700mm	m	18,9+1		19,90
25		764430010RAD	Oplechování atiky z Pz plechu rš 1400mm, včetně kotvicích prvků	m	18,9+1		19,90
26		764430010RAD	Oplechování atiky z Pz plechu rš 500mm, včetně kotvicích prvků	m	5,6		5,60
27		998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,21		0,21
28		605177110	Hranol SM profil 40x30 mm	m3	(18,9+1+5,6)*0,04*0,03		0,03
29		60515791	Hranol SM profil 80x100 mm	m3	(18,9+1+5,6)*0,08*0,10		0,20
30		762342202R00	Montáž hranolů na ašce včetně drobného materiálu	soub.	1		1,00
31		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,13		0,13
32		783520010RAB	Nátěr klempířských konstrukcí syntetický, základní reaktivní a dvojnásobný krycí	m2	(19,9*1,4)+(5,6*0,5)		30,66
33		783896210R00	Penetrace betonových podkladů BASF 1x	m2	18,9*5		94,50
34		783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů a stěn, oškrabáním	m2	18,9*5+60		154,50
35		784195212R00	Malba stropu tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	18,9*5		94,50
36		784195122R00	Malba stěn tekutá Primalex Standard, barva, 2 x	m2			60,00
37		941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2			20,00
38		622390212R00	Demontáž KZS sokl do výšky 25cm, polystyren, stěrka+výztuž.tkanina	m2	14*0,25		3,50
39		622390212R00	Demontáž KZS sokl do výšky 60cm, polystyren, stěrka+výztuž.tkanina	m2	5*0,6		3,00
40		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21,9+3+0,3+5,5		30,70
41		001M21001VD	Demontáž stávajícího rozvodu hromosvodu na terase	soub.	1		1,00
42		001M21002VD	Zpětná montáž rozvodu hromosvodu na terase	soub.	1		1,00
43		001M21003VD	Nová revize hromosvodu	soub.	1		1,00
44		979082212R00	Vodorovná doprava suší po suchu do 50 m	t	21,9+1,5		23,40
45		979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	21,9+1,5		23,40
46		979999996R00	Poplatek za skládku suší a vybouraných hmot	t	21,9+1,5		23,40
47		979083117R00	Vodorovné přemístění suší na skládku do 12 km	t	21,9+1,5		23,40

