

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	N 17 037
Zakázka	ZŠ Buzulucká
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	vícepráce II.
Komentář	Po průzkumu byla zjištěna jiná skladba podloží u dětského hřiště. Bourané betony jsou v tl. 350mm. Tato skutečnost je promítnuta do dodatku č. II.

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Stavební firma NAO s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Beránek Martin

Zakázka:

ZŠ Buzulucká

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
04: Dětský koutek				247 020,38
001: Zemní práce				
1: Zemní práce				
997: Přesun sutě	0,00			
Celkem (bez DPH)	0,00			
DPH				
Celkem (včetně DPH)	247 020,38 CZK			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	dn. cel	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	---------	------

04: Dětský koutek

001: Zemní práce

0,00

303.	SP	113107233	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 350 mm	m2	425,0		0,00
------	----	-----------	--	----	-------	--	------

1: Zemní práce

0,00

252.	SP	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	- 425,0		0,00
253.	SP	113107231	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	- 425,0		0,00

997: Přesun sutě

7.	SP	997221815.	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	- 95,625		0,00
7.	SP	997221816	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) - kusovitost nad 1,5m	t	314,5		0,00
295.	SP	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	119,0		0,00
296.	SP	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	- 1 759,5		0,00
297.	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	119,0		0,00
299.	SP	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	- 99,875		0,00

Sut'
119,0
314,5
314,5

- 195,5
- 99,9
- 95,6

-
-
-
-
-
-