

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 2 Skupina změn: 3					
Ev. č. a název stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi													
Číslo a název SO/PS: !SO 101 Oprava komunikace													
Číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava komunikace													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo (recyklace)	T	1 667,40	1 667,40	0,00	140,00	233 436,00	0,00	0,00	233 436,00	0,00	0,00
2	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) asfaltové vrstvy (recyklace)	T	267,28	267,28	0,00	256,00	68 423,68	0,00	0,00	68 423,68	0,00	0,00
3	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ""zabezpečení provozu chodců - ohrazení, lávky a pod""	Kč	1,00	1,00	0,00	6 099,00	6 099,00	0,00	0,00	6 099,00	0,00	0,00
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZU vč. odvozu a uložení na skládku	m3	102,80	102,80	0,00	829,00	85 221,20	0,00	0,00	85 221,20	0,00	0,00
5	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZU vč. odvozu a uložení na skládku	m3	794,00	794,00	0,00	299,00	237 406,00	0,00	0,00	237 406,00	0,00	0,00
6	11372.03	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH s odvozem, povinný odkup zhotovitelem	m3	622,40	622,40	0,00	393,00	244 603,20	0,00	0,00	244 603,20	0,00	0,00
7	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE profíznutí 30 x 15 mm pro asf. zálivku	m	2 101,00	2 101,00	0,00	40,00	84 040,00	0,00	0,00	84 040,00	0,00	0,00
8	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	m2	3 890,00	3 890,00	0,00	17,00	66 130,00	0,00	0,00	66 130,00	0,00	0,00
9	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNĚHO KAMENIVA TL. DO 150MM	m2	3 890,00	3 890,00	0,00	238,00	925 820,00	0,00	0,00	925 820,00	0,00	0,00
10	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PLE 1,0 kg/m2	m2	4 040,00	4 040,00	0,00	17,00	68 680,00	0,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00
11	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP C60 B5 0,35 kg/m2 po vyštěpení	m2	4 040,00	4 040,00	0,00	14,00	56 560,00	0,00	0,00	56 560,00	0,00	0,00
12	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	m2	4 040,00	4 040,00	0,00	209,00	844 360,00	0,00	0,00	844 360,00	0,00	0,00
13	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP 16+	m2	4 040,00	4 040,00	0,00	308,00	1 244 320,00	0,00	0,00	1 244 320,00	0,00	0,00
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0/32 tl. 250 mm	m2	3 890,00	7 780,00	3 890,00	189,00	735 210,00	0,00	735 210,00	1 470 420,00	735 210,00	100,00
15	711136	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ Z MĚKČ PVC nopová folie	m2	129,50	129,50	0,00	83,00	10 748,50	0,00	0,00	10 748,50	0,00	0,00
16	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM z mezideponie	KUS	20,00	20,00	0,00	305,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
17	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ s odvozem a uložení na mezideponii	KUS	20,00	20,00	0,00	183,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00
18	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM z mezideponie	KUS	20,00	20,00	0,00	305,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00
19	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ s odvozem a uložení na mezideponii	KUS	20,00	20,00	0,00	183,00	3 660,00	0,00	0,00	3 660,00	0,00	0,00
20	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA První fáze VDZ - provedeno jednosložkovou reflexní barvou.	m2	86,88	86,88	0,00	122,00	10 598,75	0,00	0,00	10 598,75	0,00	0,00
21	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ Po stabilizaci vlastností povrchu vozovky, příp. po skončení zimního období bude provedeno definitivní značení z materiálu s dlouhou dobou životnosti.	m2	86,88	86,88	0,00	390,00	33 881,25	0,00	0,00	33 881,25	0,00	0,00

22	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM do lože z betonu C20/25n-XF3	m	40,00	40,00	0,00	466,00	18 640,00	0,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00
23	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	m	38,00	38,00	0,00	98,00	3 724,00	0,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00
24	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	38,00	38,00	0,00	146,00	5 548,00	0,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00
25	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 Asf. zálivka typu N2 30x15mm	m	2 101,00	2 101,00	0,00	40,00	84 040,00	0,00	0,00	84 040,00	0,00	0,00
Nové položky ZBV 2													
999101	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM (OTSKP 2017)	m	0,00	70,00	70,00	1 980,00	0,00	0,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	100,00
999102	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU (OTSKP 2017, doloženy tři nabídky)	kpl	0,00	1,00	1,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
Nové položky ZBV 8													
801	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (SO 251.2)	m3	0,00	972,50	972,50	244,00	0,00	0,00	237 290,00	237 290,00	237 290,00	100,00
802	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ na skládku (SO 251.2)	m3	0,00	972,50	972,50	366,00	0,00	0,00	355 935,00	355 935,00	355 935,00	100,00
803	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN (OTSKP 2017)	m2	0,00	3 890,00	3 890,00	69,00	0,00	0,00	268 410,00	268 410,00	268 410,00	100,00
804	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN (OTSKP 2017)	m2	0,00	3 890,00	3 890,00	134,00	0,00	0,00	521 260,00	521 260,00	521 260,00	100,00
805	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM vč. odvozu na skládku (SO 251.2)	m	0,00	1 100,00	1 100,00	2 135,00	0,00	0,00	2 348 500,00	2 348 500,00	2 348 500,00	100,00
celkem								5 087 009,58	0,00	4 835 205,00	9 922 214,58	4 835 205,00	95,05