

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Položky jako vícepráce na dodatek									
1	K	1	Bourání a řezání stávajících plotů	m	66,000	400,00	0,00	26 400,00	169 207,00
2	K	1	demontáž a montáž informační tabule	pol.	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	
3	K	1	Úprava kolem sloupů ČEZ (odbourání patky, obetonování)	pol.	1,000	1 000,00	0,00	1 000,00	
4	K	1	Předložení stávajících sjezdů - snížení výšky	m2	50,000	850,00	0,00	42 500,00	
5	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	65,000	210,00	0,00	13 650,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kamenná těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
VV			10 dlažba		271,730				
6	K	1	Osazení ztraceného bednění včetně vyplnění betonem	m	30,000	180,00	0,00	5 400,00	
8	K	1	Obetonování stávajícího plotu	m2	6,000	450,00	0,00	2 700,00	
7	K	1	Osazení ovládacího žlabu	m	1,000	500,00	0,00	4 000,00	
8	K	1	Vytvoření vskokového objektu	pol.	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00	
9	K	1	Výšková úprava kanálu	pol.	1,000	3 500,00	0,00	3 500,00	
10	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 50 tl 200 mm	m2	49,500	130,00	0,00	6 435,00	CS ÚRS 2017 01
PP			Podklad ze štěrku tl 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm						
VV			15,24,5 dlažba vjezdy + slepečka		39,500				
11	K	916131213R	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	103,000	210,00	0,00	21 630,00	
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tl. C 20/25-XF4, do lože z betonu prostého téže značky						
VV			83+20 chybí v rozpočtu		103,000				
12	K	916231213R	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	60,000	135,00	0,00	8 100,00	
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tl. C 20/25-XF4, do lože z betonu prostého téže značky						
VV			60 Obruba u plotů		60,000				
13	K	916231213R	Vytvoření schodi u č. p. 38	pol.	1,000	4 000,00	0,00	4 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	113107122	Odstranění podkladu pl co 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	65,000	230,00	0,00	14 950,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV		odstranění u nových vjezdů						
	VV		15-24,5+15+10		65,000				
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	69,00	0,00	1 242,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých						
	P		Pozadí k položce:						
	VV		odstranění stávkových betonových obrubníků						
	VV		219,5						
	VV		změřeno funkcí měření délek v elektronické verzi PD		219,500				