

**Smlouva o provedení opravy věci uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.**

Smluvní strany:

Česká republika - Úřad práce České republiky
Dobrovského 1278/25, Praha 7
Zastoupena Mgr. Renatou Malichovou,
ředitelkou Krajské pobočky v Příbrami
IČ: 72496991
nám. T. G. Masaryka č. 145
261 01 Příbram I.
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: k7rzpxf
(dále jen „objednatel“)

a

Název firmy: Pavel Míka - FALIKO
Sídlo: ČSL armády 2244, 390 03 Tábor
zastoupena: Pavlem Míkou, majitelem
IČO: 18325297

bankovní spojení: číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: gfzvec4
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o provedení opravy věci:

I.

Předmět a doba plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele výměnu podlahové krytiny PVC v šesti kancelářích o celkové podlahové ploše 148 m² v objektu KoP Kladno, Dukelských hrdinů 1372, a chodbách a schodišti o celkové ploše 120 m² v objektu KoP Slaný, Netovická 875 dle technického popisu-viz níže a předložené cenové nabídky v hodnotě, viz bod II. této smlouvy.

- provedení prací, z provozních důvodů, bude splněno v termínu do 12.prosince 2017 a to v rozmezí: zahájení čtvrtek 13.00 hod., ukončení neděle 17.00 hod.

konkrétní datum provedení bude dohodnut minimálně 3 dny předem

Technický popis

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY - ÚP ČR, KLADNO Dukelských hrdinů 1372

Postup: výměna staré prošlapané a prodřené podlahové krytiny v šesti kancelářích

- Stržení staré krytiny vč. odvozu a ekologické likvidace
- Vyrovnání povrchu – stěrkování, broušení
- Dodávka a pokládka nové krytiny vč. zakončovacích soklů
- Lino zátěžové třídy pro kancelářskou činnost, vysoký počet klientů
- Lino bude jednotné, povrchová úprava(vzor a barva) bude stanovena zadavatelem dle předloženého vzorníku pro požadovanou zátěž
- Celková podlahová plocha je 148 m², sestává z výměr jednotlivých kanceláří takto: 29 m², 34 m², 16 m², 30 m², 12 m², 27 m²

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY - ÚP ČR, SLANÝ Netovická 875

Postup: výměna staré prošlapané a prodřené podlahové krytiny v chodbách přízemí a 1.patra vč.spojovacího schodiště

- Stržení staré krytiny vč. odvozu a ekologické likvidace
- Vyrovnání povrchu – stěrkování, broušení
- Dodávka a pokládka nové krytiny vč. zakončovacích soklů a hran schodišťových stupňů
- Lino zátěžové třídy pro chodby a schodiště s vysokou frekvencí
- Lino bude jednotné, povrchová úprava(vzor a barva) bude stanovena zadavatelem dle předloženého vzorníku pro požadovanou zátěž
- Celková plocha je 120 m², počet schodišťových stupňů 24 o šířích 120 cm

I.

Cena díla

Cena za provedení díla činí celkem:

Cena díla celkem bez DPH: 174.662,48 Kč

DPH 21 %: 36.679,12 Kč

Cena díla celkem včetně DPH: 211.341,60 Kč

slovy

III. Platební podmínky

Smluvní cena za provedenou opravu bude uhrazena objednatelem po provedení opravy a převzetí bezchybně opravené věci specifikované v čl. I. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí opravené věci objednatelem.

Faktura je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení řádné faktury. Tím se přerušuje lhůta její splatnosti a doručením opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti.

Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

IV. Smluvní pokuta

V případě nedodržení termínu opravy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny předmětu plnění za každý den prodlení. Pokud nastanou objektivní okolnosti nezaviněné zhotovitelem vedoucí k nedodržení termínu uvedeného v článku I. a zhotovitel je průkazně doloží, smluvní pokuta podle věty první se neuplatní.

V. Odpovědnost za vady, záruka

Zhotovitel odpovídá za to, že oprava bude provedena řádně a včas. Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc v době jejího předání.

VI. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, se kterým souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní za nevýhodných podmínek.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.

V Příbrami dne 25.10.2017

V Táboře dne 20.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Renata Malichová
ředitelka Úřadu práce ČR
Krajské pobočky v Příbram

.....
Pavel Míka, Pavel Míka-FALIKO
majitel

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY - ÚP ČR, Kladno Dukelských hrdinů 1372

Termín plnění: po podpisu smlouvy, **nejpozději však do 12. prosince 2017**

Postup: výměna staré prošlapané a prodřené podlahové krytiny v šesti kancelářích

- Stržení staré krytiny vč. odvozu a ekologické likvidace
- Vyrovnání povrchu – stěrkování
- Dodávka a pokládka nové krytiny vč. zakončovacích soklů
- dodání potřebného materiálu možno provést dle domluvy předem

Požadavky:

- Lino zátěžové třídy pro kancelářskou činnost, vysoký počet klientů
- Lino bude jednotné, povrchová úprava (vzor a barva) bude stanovena zadavatelem dle předloženého vzorníku
- provedení prací, z provozních důvodů, bude splněno v termínu viz. výše a to v rozmezí: zahájení čtvrtek 13.00 hod.,
ukončení neděle 17.00 hod.

konkretní datum provedení bude dohodnut minimálně 3 dny předem

- Celková podlahová plocha je 148 m², sestává z výměr jednotlivých kanceláří takto: 29 m², 34 m², 16 m², 30 m², 12 m², 27 m²

VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY - ÚP ČR, SLANÝ Netovická 875

Termín plnění: po podpisu smlouvy, **nejpozději však do 12. prosince 2017**

Postup: výměna staré prošlapané a prodřené podlahové krytiny v chodbách přízemí a 1. patra vč. spojovacího schodiště

- Stržení staré krytiny vč. odvozu a ekologické likvidace
- Vyrovnání povrchu – stěrkování
- Dodávka a pokládka nové krytiny vč. zakončovacích soklů a hran schodišťových stupňů
- dodání potřebného materiálu možno provést dle domluvy předem

Požadavky:

- Lino zátěžové třídy pro chodby a schodiště s vysokou frekvencí
- Lino bude jednotné, povrchová úprava (vzor a barva) bude stanovena zadavatelem dle předloženého vzorníku
- provedení prací, z provozních důvodů, bude splněno v termínu viz. výše a to v rozmezí: zahájení čtvrtek 13.00 hod.,
ukončení neděle 17.00 hod.

konkrétní datum provedení bude dohodnut minimálně 3 dny předem

- Celková plocha je 120 m², počet schodišťových stupňů 24 o šíři 120 cm