

Název zakázky: Údržba dřevin a zeleně.

Vojenský objekt : VZ 4190 Moravská Třebová

Zadávací podmínky - specifikace prací

| P.č. | Specifikace prací | J.m. | ks | Cena za jednotku | Cena celkem bez DPH |
|------|---|------|-----|------------------|---------------------|
| 1 | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 25 - 30 cm + frézování pařezu | ks | 5 | | |
| 2 | Pokácení a manipulace stromu ve stížených podmínkách do průměru 40 cm + frézování pařezu | ks | 9 | | |
| 3 | Pokácení a manipulace stromu ve stížených podmínkách do průměru 50 cm + frézování pařezu | ks | 7 | | |
| 4 | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 60 cm + frézování pařezu | ks | 6 | | |
| 5 | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 70 cm + frézování pařezu | ks | 4 | | |
| 6 | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 90 cm + frézování pařezu | ks | 1 | | |
| 7 | Pokácení a manipulace stromu ve ztížených podmínkách do průměru 120 cm + frézování pařezu | ks | 2 | | |
| 8 | Odstranění pařezu odfrézováním se zásypem zeminou do průměru 30 cm | ks | 4 | | |
| 9 | Odstranění pařezu odfrézováním se zásypem zeminou do průměru 50 cm | ks | 3 | | |
| 10 | Odstranění pařezu odfrézováním se zásypem zeminou do průměru 70 cm | ks | 1 | | |
| 11 | Odstranění pařezu odfrézováním se zásypem zeminou do průměru 110 cm | ks | 1 | | |
| 12 | Likvidace a odstranění biohmoty, větve do 10 cm, vyfrézovaná hmota, atd. | m3 | 250 | | |
| 13 | Zajištění a úklid pracoviště | kpt | 1 | | |

Rekapitulace ceny:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Cena celkem bez DPH | 87 400,00 |
| DPH | 18 354,00 |
| Cena celkem s DPH | 105 754,00 |

Kácení listnatých a jehličnatých stromů, ve stížených podmínkách, s postupným spouštěním koruny a kmene.

U listnatých stromů kmeny a větve nad průměr 10 cm rozřezat na určené délky max. 3 m a min. 1 m. Metrové větve a kmeny budou uloženy do hranic. Delší kmeny budou změřeny a označeny mírami, uloženy dle jednotlivých délek.

U jehličnatých stromů kmeny rozřezat na určené délky max. 4 m, min. 1 m. Metrové kmeny budou uloženy do hranic. Delší kmeny budou změřeny a označeny mírami, uloženy dle jednotlivých délek. Zhotovitel bude konzultovat jednotlivá kácení s osobou odpovědnou za PS 0547 Moravská Třebová. Vše bude uloženo a urovnáno na skládce v areálu ve vzdálenosti max. 500 m.

Zbylé větve a kratší části kmenů zlikvidovat dle platných zákonů přičemž původcem odpadu je zhotovitel. Celkový úklid dotčených prostor.

Po ukončení všech prací zhotovitel zpracuje zápis o množství výtěženého dřeva podle druhu a metráže, určení jeho možného využití a nacenění dle cen v čase a místě obvyklém dle "Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR (23. 5. 2002)".

Odstranění pařezu frézováním: minimálně 10 cm pod úroveň terénu, zahrnutí prohlubní zeminou, konečná terénní úprava, úklid, odvoz vyfrézované hmoty a její likvidace dle zákona.

Cena bude zahrnovat veškeré náklady poskytovatele služby spojené s plněním zakázky. (Doprava, časové náklady, materiál, celkový úklid atd.)

Dodavatel: Milan Dvořáček

IČ: 75546906

razítko a podpis

Uvedené ceny jsou navrženy a stanoveny na základě Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací (823-1 ÚSR Praha), dle nákladů obvyklých opatření pro posuzování v OP ŽP, případně na základě znalosti cen v čase a místě obvyklých.