



Objednávka č. B570/2017

Datum: 26. 10. 2017

Objednatel:

Vyřizuje: [redacted]

Telefon : [redacted]

Dodavatel:

Při fakturaci uveďte číslo objednávky!

ZOO Dvůr Králové a.s.
Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 274 78 246 DIČ: CZ27478246
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu [redacted]

Pavel Voňka
Macharova 2094
54401 Dvůr Králové nad Labem
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: 18888208 DIČ: CZ6808250339

Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky

1. Přívod elektro pro budovu karantény v areálu slévárny (dříve sklad hořlavin) dle přiložené cenové nabídky.
Osazení skříně požadujeme co nejdříve.
Práce budou fkturovány na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla **51 115,00 Kč bez DPH.**
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání předmětu objednávky objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.
4. Faktura musí být opatřena číslem této objednávky, jinak bude bez proplacení vrácena.

III. Termín dokončení a předání

1. Předmět dodávky bude splněn nejpozději do **30. 11. 2017**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 26. 10. 2017

Požaduje: Jiříčka Petr

Schválil:

.....
MVDr. Přemysl RABAS
statutární ředitel

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne:

.....
Dodavatel

Cenová kalkulace

Distribuční vedení – budova skladu (Budova bývalé slévárny)

Nově přívod pro karanténu

ZOO Dvůr Králové a.s.

Štefánikova 1029,

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Přípravné práce a manipulace	- Přípravné práce - Manipulace v kabelové skříni - Ost. manipulace	760,- Kč
Výkopové a bourací práce vč. řezání asfaltu	- Provedení výkopových prací pro uložení kabelového vedení od budovy bývalé Modelárny k budově skladu - Řezání asfaltu/panelu - Odstranění/kácení dřevin - Mechanické výkopové práce - Ost. bourací práce v souvislosti s vytvořením kabelové trasy	8.110,- Kč
Dodávka a pokládka kabelového vedení	- Dodávka kabelu AYKY 3x240+120 vč. chráničky - Pokládka kabelu AYKY 3x240+120 a uložení do chráničky po celé délce - Pokládka zemního pásu FeZn po celé trase kabelového vedení	19.600,- Kč
Dodávka a instalace kabelové skříně na budovu skladu	- Dodávka kabelové skříně SR302 kompaktní pilíř - Instalace kabelové skříně na požadované místo vč. ukotvení - Instalace/montáž kabelových vedení	11.575,- Kč
Zajištění a zahrnutí výkopů	- Zapískování kabelů - Položení výstražné el. fólie - Zahrnutí výkopů - Hutnění výkopů - Zahrnutí štěrkem/recyklát	7.620,- Kč
Zapojení a zkoušky	- Zapojení v kabelové skříni na budově modelárny - Zapojení v nové kabelové skříni na budově skladu - Zkoušky funkčnosti	2.800,- Kč
Ost. materiál nespecifikovaný Ost. ražie		650,- Kč

CENA CELKEM

51.115,- Kč bez 21% DPH

Dne 24. 10. 2017

Voňka

