

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 7a-146-17 ze dne 13.7.2017

„Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena:

Ing. Drahomírem BABNIČEM, ředitelem

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Tel:

a

Z h o t o v i t e l: Provádění staveb Olomouc a.s.

se sídlem: Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

kontaktní adresa: Provádění staveb Olomouc a.s.

Holická 29, 771 49 Olomouc

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

IČO: 25385551 DIČ: CZ25385551

Telefon:

e-mai

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provádění staveb Olomouc a.s.

Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

1. Předmět dodatku

1) Změna ceny díla.

2. Cena díla

Na základě změn rozsahu prací a dohody smluvních stran se celková cena díla uvedená v bodu 3 smlouvy o dílo a v obchodních podmínkách ze dne 13.7.2017 mění o vícepráce uvedené v příloze č.1.

Nová cena díla:

Cena díla dle SOD celkem bez DPH	12 978 749,19 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 219 716,51 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-998 989,98 Kč
Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 bez DPH	13 199 475,72 Kč
DPH 21%	2 771 889,90 Kč
<u>Cena díla dle SOD ve znění Dodatku č. 1 vč. DPH</u>	15 971 365,62 Kč

3. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění. Po podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran se stává tento dodatek nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohy: č. 1 – Položkový rozpočet - vícepráce, méněpráce

V Olomouci dne 26 -10- 2017
Za objednatele:




Správa s
Ing. Dra
Ředitel

nic Olomouckého kraje
evková organizace
ovní příhrádka 37
120, 772 11 Olomouc₉

kraje, p.o

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

11. 10. 2017



Pr
Ja
Př

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC, a.s.
Holická 29, 771 49 Olomouc
- příprava staveb -
IČ: 25385551 DIC: C225385551

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
		EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	DIČ
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		3. 10. 2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-124 497,29	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-50 696,37	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-175 193,66	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		395 920,19	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 220 726,53												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">220 726,53</td> <td style="text-align: right;">46 352,57</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	220 726,53	46 352,57
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem									
	snížená	15,0	0,00	0,00									
	základní	21,0	220 726,53	46 352,57									
Cena s DPH 267 079,10													
E Přípočty a odpočty													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Dodatek č.1

Objednatel: SSOK ,p.o.


Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 3. 10. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
DODATEK-1a	Dodatek č.1	220 726,53	0,00	46 352,57	267 079,10	0,00	-175 193,66	395920,19	0,00	0,00
ZL-001	MNP - Kubatúra výkopových prací	-190 591,75	0,00	-40 024,27	-230 616,02	0,00	-190 591,75	0,00	0,00	0,00
ZL-001a	VCP - Kubatúra výkopových prací	283 820,38	0,00	59 602,28	343 422,66	0,00	283 820,38	0,00	0,00	0,00
ZL-002	VCP - Armatura podlahových kcí - Sklad soli	45 975,28	0,00	9 654,81	55 630,09	0,00	45 975,28	0,00	0,00	0,00
ZL-003	VCP - Bednění základových pasů - Sklad soli	47 091,02	0,00	9 889,11	56 980,13	0,00	47 091,02	0,00	0,00	0,00
ZL-004	MNP - Liniový odvodňovací žlab - Sklad soli	-36 071,39	0,00	-7 574,99	-43 646,38	0,00	-36 071,39	0,00	0,00	0,00
ZL-004a	VCP - Liniový odvodňovací žlab - Sklad soli	29 170,00	0,00	6 125,70	35 295,70	0,00	29 170,00	0,00	0,00	0,00
ZL-005	MNP - Technologie přípravy solanky	-158 981,25	0,00	-33 386,06	-192 367,31	0,00	-158 981,25	0,00	0,00	0,00
ZL-006	MNP - Základové pasy - Sklad drti	-178 798,58	0,00	-37 547,70	-216 346,28	0,00	-178 798,58	0,00	0,00	0,00
ZL-006a	VCP - Základové pasy - Sklad drti	397 343,21	0,00	83 442,07	480 785,28	0,00	250 748,23	146594,98	0,00	0,00
ZL-007	MNP - Klempířské prvky - Sklad soli	-15 468,77	0,00	-3 248,44	-18 717,21	0,00	-15 468,77	0,00	0,00	0,00
ZL-007a	VCP - Klempířské prvky - Sklad soli	23 227,07	0,00	4 877,68	28 104,75	0,00	16 451,21	6775,86	0,00	0,00
ZL-008	MNP - Nakládání s povrchovou vodou	-84 195,72	0,00	-17 681,10	-101 876,82	0,00	-84 195,72	0,00	0,00	0,00
ZL-008a	VCP - Nakládání s povrchovou vodou	73 902,64	0,00	15 519,55	89 422,19	0,00	36 403,93	37498,71	0,00	0,00
ZL-009	MNP - Havarijní jímka , kanalizace a přívod SV	-334 882,52	0,00	-70 325,33	-405 207,85	0,00	-334 882,52	0,00	0,00	0,00
ZL-009a	VCP - Havarijní jímka , kanalizace a přívod SV	319 186,91	0,00	67 029,25	386 216,16	0,00	114 136,27	205050,64	0,00	0,00
Celkem		220726,53	0,00	46352,57	267079,10	0,00	-175193,66	395920,19	0,00	0,00



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dodatek č.1

JKSO

Název objektu

MNP - Kubatūra výkopových prací

EČO

Místo

SSOK Šternberk

IČ

DIČ

Objednatel

SSOK ,p.o.

Projektant

Ing. Malý

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.10.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -64 563,43	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -126 028,32	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -190 591,75	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -190 591,75

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-190 591,75	-40 024,27

Cena s DPH -230 616,02

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dodatek č.1

JKSO

Název objektu

VCP - Kubatūra výkopových prací

EČO

Místo

SSOK Šternberk

IČ

DIČ

Objednatel

SSOK ,p.o.

Projektant

Ing. Malý

Zhotovitel

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

03.10.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	105 991,41	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	177 828,97	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		283 820,38	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

283 820,38

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	283 820,38	59 602,28

Cena s DPH

343 422,66

Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	VCP - Armatura podlahových kcí - Sklad soli	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	DIČ
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.10.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	38 472,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	7 502,34	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		45 975,28	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				45 975,28			
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		15,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		45 975,28		9 654,81	
				Cena s DPH				55 630,09			
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: VCP - Armatura podlahových kcí - Sklad soli

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						45 975,28
6						
1	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	T	1,848	24 878,40	45 975,28
Celkem						45 975,28

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	VCP - Bednění základových pasů - Sklad soli	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.10.2017	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	47 091,02	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		47 091,02	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 47 091,02			
		DPH	%	Základ daně			DPH celkem
		snížená	15,0	0,00			0,00
		základní	21,0	47 091,02			9 889,11
				Cena s DPH		56 980,13	
Přípočty a odpočty							
Dodá zadavatel						0,00	
Klouzavá doložka						0,00	
Zvýhodnění						0,00	

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: VCP - Bednění základových pasů - Sklad soli

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				47 091,02
	Bednění					
	KV	Bednění ŽB pasy - kontrolní výpočet				47 091,02
1	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	M2	79,718	454,40	36 223,86
2	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	M2	79,718	136,32	10 867,16
		Celkem				47 091,02

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	MNP - Liniový odvodňovací žlab - Sklad soli	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px;" type="text"/>	<input style="width: 100px;" type="text" value="03.10.2017"/>	<input style="width: 180px;" type="text"/>
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-34 480,99	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž	-1 590,40	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-36 071,39	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				-36 071,39
		DPH	%	Základ daně				DPH celkem
		snížená	15,0	0,00				0,00
		základní	21,0	-36 071,39				-7 574,99
				Cena s DPH				-43 646,38
Přípočty a odpočty								
		Dodá zadavatel					0,00	
		Klouzavá doložka					0,00	
		Zvýhodnění					0,00	

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: MNP - Liniový odvodňovací žlab - Sklad soli

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV -36 071,39

Ostatní konstrukce a práce, bourání - Položky

9 dle SoD -36 071,39

1	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	M	-4,000	397,60	-1 590,40
2	R592272220	žlab odvodňovací tř. F 900 FASERFIX KS 150, typ 010, 100x21x26,5 cm, bez spádu dna	KUS	-9,000	1 439,31	-12 953,79
3	R592272620	čelní stěna uzavřená - nerez ocel FASERFIX KS 150, typ 010, 21x26,5 cm	KUS	-4,000	244,24	-976,96
4	R592272990	pororošt litinový, tř. E600 FASERFIX KS 150, oka 20/30 mm, 50x19,9x2 cm	KUS	-17,000	817,92	-13 904,64
5	R592272760	vpust' odtoková s pozinkovaným košem, nerez 50x21x60 cm, FASERFIX KS 150	KUS	-2,000	3 322,80	-6 645,60

Celkem -36 071,39

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	VCP - Liniový odvodňovací žlab - Sklad soli	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky 29 170,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	29 170,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 29 170,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	29 170,00	6 125,70		
				Cena s DPH 35 295,70			
Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel			0,00		
		Klouzavá doložka			0,00		
		Zvýhodnění			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: VCP - Liniový odvodňovací žlab - Sklad soli

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 170,00

Liniový odvodňovací žlab MONOBLOCK RD

9-1 150 V 29 170,00

1	9-1-001	ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150V - 0,0, žlab 1000 mm , natur-130073	kus	4,000	3 900,00	15 600,00
---	---------	---	-----	-------	----------	-----------

*Rozměry - 1000/210/280 mm
hmotnost prvku 66,3 kg
třída zatížení D400 až F900
světla šířka 150*

2	9-1-002	ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150V - vpust horní díl 0,0 , 660 mm , natur-130082	kus	1,000	5 400,00	5 400,00
---	---------	--	-----	-------	----------	----------

*Rozměry - 660/210/330 mm
hmotnost prvku 31,9 kg
třída zatížení D400 až F900
světla šířka 150*

3	9-1-003	ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150V - vpust dolní díl 0,0 , 500 mm , natur-10936 , DN 200	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---------	--	-----	-------	----------	----------

*Rozměry - 500/230/365 mm
hmotnost prvku 26,5 kg
třída zatížení D400 až F900
odtok DN 200*

4	9-1-004	ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150V - vpust kalový koš z PP - 13999	kus	1,000	670,00	670,00
---	---------	--	-----	-------	--------	--------

hmotnost prvku 0,5 kg

5	9-1-005	ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150V - čelní stěnatyp 0,0 natur - 130085	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
---	---------	--	-----	-------	----------	----------

hmotnost prvku 5,2 kg

6	9-1-006	ACO DRAIN MONOBLOCK RD 150V - Háč na rošty pozink. vč. návodu na montáž - 01290	kus	2,000	1 250,00	2 500,00
---	---------	--	-----	-------	----------	----------

hmotnost prvku 0,3 kg

Celkem 29 170,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	MNP - Technologie přípravy solanky	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	DIČ
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	CZ-CPA
		03.10.2017	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -158 981,25	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž 0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-158 981,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -158 981,25																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-158 981,25</td> <td>-33 386,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-192 367,31</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-158 981,25	-33 386,06	Cena s DPH			-192 367,31
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	-158 981,25	-33 386,06													
Cena s DPH			-192 367,31														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: MNP - Technologie přípravy solanky

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednočková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

3 Svislé a kompletní konstrukce -158 981,25

1	R562300150	římka plastová na obetonování 2 x 2 x 1,5 m objem 6 m3	KUS	-1,000	49 718,75	-49 718,75
2	R562300220	římka plastová na obetonování 3 x 2 x 2 m objem 12 m3	KUS	-1,000	69 268,75	-69 268,75
3	R562300130	římka plastová na obetonování 2 x 2 x 1 m objem 4 m3	KUS	-1,000	39 993,75	-39 993,75

Celkem -158 981,25

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	MNP - Základové pasy - Sklad drtí	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	DIČ
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		03.10.2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž -178 798,58	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -178 798,58	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -178 798,58																
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 25%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>-178 798,58</td> <td>-37 547,70</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>-216 346,28</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-178 798,58	-37 547,70	Cena s DPH			-216 346,28
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	-178 798,58	-37 547,70													
Cena s DPH			-216 346,28														
E Přípočty a odpočty																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00											
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: MNP - Základové pasy - Sklad drtí

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				-178 798,58
	2	Zakládání				-157 904,13
1	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	M3	-49,982	3 159,22	-157 904,13
	998	Přesun hmot				-20 894,45
2	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	T	-122,620	170,40	-20 894,45
		Celkem				-178 798,58

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1
 Objekt: VCP - Základové pasy - Sklad drtí

Objednatel: SSOK ,p.o.
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 397 343,21

1 Zemní práce 28 389,54

1	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	19,720	568,00	11 200,96
2	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	19,720	11,36	224,02
3	162701105	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	19,720	204,48	4 032,35
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	8,390	13,63	114,36
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	15,102	113,60	1 715,59
6	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	21,516	516,00	11 102,26

2 Zakládání 200 634,43

7	279113136-R-001	Základová zeď tl do 500 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 30/37	m2	66,418	2 040,00	135 492,72
8	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	13,452	1 330,00	17 891,16
9	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	M2	37,685	454,40	17 124,06
10	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	M2	37,685	136,32	5 137,22
11	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	T	0,887	28 172,80	24 989,27

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93 628,20

12	631311225	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	M3	27,278	2 902,48	79 173,85
13	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	T	0,581	24 878,40	14 454,35

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 183,04

14	953945123	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	KUS	361,580	124,96	45 183,04
----	-----------	---	-----	---------	--------	-----------

998 Přesun hmot 29 508,00

15	998014011	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z betonových dílců s nezděným pláštěm	T	173,169	170,40	29 508,00
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem 397 343,21

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	MNP - Klempířské prvky - Sklad soli	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	03.10.2017
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	-1 446,01	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-14 022,76	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-15 468,77	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -15 468,77			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-15 468,77	-3 248,44
				Cena s DPH			-18 717,21
				Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: MNP - Klempířské prvky - Sklad soli

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konstrukce klempířské -9 610,56

1	764213657	Sněhový rozražeč krytiny z Pz s povrchovou úpravou	KUS	-36,000	266,96	-9 610,56
---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

765 Krytina skládaná -5 858,21

2	765111204	Montáž krytiny keramické okapní vysoká větrací mřížka s hřebenem	M	-18,065	244,24	-4 412,20
3	R596602040	mřížka ochranná větrací s vysokým větracím průřezem s hřebenem (černá)1 bm	KUS	-19,583	73,84	-1 446,01

Celkem -15 468,77

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	VCP - Klempířské prvky - Sklad soli	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		03.10.2017	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 124,64	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	15 326,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		16 451,21	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		6 775,86	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 23 227,07			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	23 227,07	4 877,68
				Cena s DPH 28 104,75			
				Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1
 Objekt: VCP - Klempířské prvky - Sklad soli

Objednatel: SSOK ,p.o.
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

762 Konstrukce tesařské

7 109,05

1	762341026	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	10,827	394,00	4 265,84
2	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	M	60,150	28,40	1 708,26
3	R605141010	řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2	M3	0,165	6 816,00	1 124,64
4	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	M3	0,165	62,48	10,31

764 Konstrukce klempířské

13 608,00

5	KTFLS	Sněhový zachytávač - konzola pro plechové krytiny KTFLS 350 Pz	kus	36,000	185,00	6 660,00
6	KTOPFS	Sněhový zachytávač - Pz Protikus pro montáž na stojatou drážku	kus	36,000	86,00	3 096,00
7	KTPIPE	Sněhový zachytávač - Pz trubka pro zachytávače - pr.32mm / délka 3000 mm	kus	6,000	426,00	2 556,00
8	T	Sněhový zachytávač - spojovací materiál	kus	36,000	36,00	1 296,00

765 Krytina skládaná

2 510,02

9	765111201	Montáž krytiny okapní /hřebenový větrací pás	m	35,695	43,20	1 542,02
10	596602320	pás ochranný větrací okapní plastový 500/10 cm (v barvě)	kus	8,000	121,00	968,00

Celkem

23 227,07

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	MNP - Nakládání s povrchovou vodou	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px; text-align: center; value: 03.10.2017;" type="text"/>	<input style="width: 180px; height: 40px;" type="text"/>
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	-72 011,58	8	Práce přesčas				0,00	
2		Montáž	-12 184,14	9	Bez pevné podl.				0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka				0,00	
4		Montáž	0,00	11					0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-84 195,72	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				-84 195,72			
				DPH		%		Základ daně		DPH celkem	
				snížená		15,0		0,00		0,00	
				základní		21,0		-84 195,72		-17 681,10	
				Cena s DPH				-101 876,82			
				E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel				0,00			
				Klouzavá doložka				0,00			
				Zvýhodnění				0,00			

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: MNP - Nakládání s povrchovou vodou

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce						-36 122,76
1	R583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	T	-52,997	681,60	-36 122,76
2 Zakládání						-5 593,67
2	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	M	-43,965	127,23	-5 593,67
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						-14 891,14
6						-14 891,14
3	631311234	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	M3	-3,897	3 782,88	-14 741,88
4	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	M3	-2,498	59,75	-149,26
8 Trubní vedení						-7 667,99
5	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	-1,000	1 238,24	-1 238,24
6	R592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	KUS	-1,000	470,30	-470,30
7	R592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	KUS	-1,000	700,91	-700,91
8	R592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x29,5x5 cm	KUS	-1,000	405,55	-405,55
9	R592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm	KUS	-1,000	405,55	-405,55
10	R592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	KUS	-1,000	264,69	-264,69
11	R592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11, 45-27/29,5/5 cm	KUS	-1,000	589,58	-589,58
12	R592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	KUS	-1,000	1 772,16	-1 772,16
13	R592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	KUS	-1,000	1 181,44	-1 181,44
14	R592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	KUS	-1,000	639,57	-639,57
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-15 147,65
15	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	-41,365	211,30	-8 740,42
16	R592174150	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	KUS	-41,779	153,36	-6 407,23
998 Přesun hmot						-4 772,51
17	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	-71,083	67,14	-4 772,51

Celkem

-84 195,72

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	VCP - Nakládání s povrchovou vodou	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		03.10.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	30 035,76	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	6 368,17	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		36 403,93	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		37 498,71	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 73 902,64																																
<div style="background-color: black; width: 100px; height: 100px; margin: auto;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižovaná</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>73 902,64</td> <td>15 519,55</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>89 422,19</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižovaná	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	73 902,64	15 519,55	Cena s DPH			89 422,19	Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem																													
	snižovaná	15,0	0,00	0,00																													
	základní	21,0	73 902,64	15 519,55																													
	Cena s DPH			89 422,19																													
Přípočty a odpočty																																	
Dodá zadavatel			0,00																														
Klouzavá doložka			0,00																														
Zvýhodnění			0,00																														

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: VCP - Nakládání s povrchovou vodou

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 20 138,86

1	583439320	kamenivo drcené hrubé (Hrabůvka) frakce 16-32	t	52,997	380,00	20 138,86
---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

8 Trubní vedení 17 340,00

2	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	1,000	5 340,00	5 340,00
3	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00
4	894812376	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	1,000	10 100,00	10 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 493,89

5	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	3,655	3 101,28	11 335,18
6	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	44,165	174,00	7 684,71
7	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	135,000	92,40	12 474,00

998 Přesun hmot 4 929,89

8	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	73,427	67,14	4 929,89
---	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 73 902,64

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	MNP - Havarijní jímka , kanalizace a přívod SV	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		03.10.2017	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky -141 429,16	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž -193 453,36	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž 0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky 0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž 0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	-334 882,52	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -334 882,52			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-334 882,52	-70 325,33
				Cena s DPH -405 207,85			
				Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: MNP - Havarijní jímka , kanalizace a přívod SV

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce -16 340,27

1	131301102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	M3	-31,327	136,32	-4 270,50
2	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	M3	-31,327	11,36	-355,87
3	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	M3	-24,435	56,80	-1 387,91
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	-24,435	204,48	-4 996,47
5	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	-24,435	13,63	-333,05
6	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	-43,983	113,60	-4 996,47

3 Svislé a kompletní konstrukce -122 546,00

7	382413121	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 16000 l pro usazení do terénu	KUS	-1,000	2 078,88	-2 078,88
8	R562300280	jímka plastová na obetonování 4 x 2 x 2 m objem 16 m3	KUS	-1,000	111 379,12	-111 379,12
9	R562301000	vlez do nádrže kruhový NPZB D 600 mm	KUS	-1,000	9 088,00	-9 088,00

4 Vodorovné konstrukce -10 786,32

10	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	M3	-2,048	2 840,00	-5 816,32
11	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	T	-0,175	28 400,00	-4 970,00

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace -88 026,58

12	721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované CV spojkami DN 125	M	-14,000	2 903,62	-40 650,68
13	721174007	Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 150	M	-65,000	728,86	-47 375,90

8 Trubní vedení -96 906,13

14	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	-6,500	134,05	-871,33
15	R286171350	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 1m, DN 200	KUS	-6,598	1 126,91	-7 435,35
16	R422910530	souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	KUS	-1,000	578,22	-578,22
17	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	KUS	-1,000	667,97	-667,97
18	R422213010	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm	KUS	-1,000	6 747,84	-6 747,84
19	894302161	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	-3,851	5 112,00	-19 686,31
20	894302261	Strop šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	M3	-0,427	7 384,00	-3 152,97
21	894502101	Bednění stěn šachet pravouhlých nebo vícehranných jednostranné	M2	-37,099	590,72	-21 915,12

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari	T	-0,942	36 352,00	-34 243,58
23	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	-1,000	403,28	-403,28
24	R422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	KUS	-1,000	1 204,16	-1 204,16

998 Přesun hmot -277,22

25	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	-1,984	139,73	-277,22
----	-----------	--	---	--------	--------	---------

Celkem -334 882,52

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Dodatek č.1	JKSO	
Název objektu	VCP - Havarijní jímka , kanalizace a přívod SV	EČO	
		Místo	SSOK Šternberk
		IČ	DIČ
Objednatel	SSOK ,p.o.		
Projektant	Ing. Malý		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
		03.10.2017	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	51 095,25	8	Práce přesčas	0,00	
2	Montáž	63 041,02	9	Bez pevné podl.	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	
4	Montáž	0,00	11		0,00	
5	"M" Dodávky	0,00			0,00	
6	Montáž	0,00			0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	114 136,27	12	DN (ř. 8-11)		
20	HZS	205 050,64	21	Kompl. činnost	0,00	
				13	Zařízení staveniště	0,00
				14	Projektové práce	0,00
				15	Územní vlivy	0,00
				16	Provozní vlivy	0,00
				17	Jiné VRN	0,00
				18	VRN z rozpočtu	0,00
				19	VRN (ř. 13-18)	0,00
				22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 319 186,91												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 10%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">319 186,91</td> <td style="text-align: right;">67 029,25</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	319 186,91	67 029,25
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	319 186,91	67 029,25										
	Cena s DPH 386 216,16												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1

Objekt: VCP - Havarijní jímka , kanalizace a přívod SV

Objednatel: SSOK ,p.o.

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: SSOK Šternberk

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Datum: 3. 10. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 Zemní práce 44 853,58

1	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	M2	19,733	56,80	1 120,83
2	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	19,733	135,18	2 667,51
3	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	M3	6,892	568,00	3 914,66
4	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	6,892	11,36	78,29
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	29,044	90,88	2 639,52
6	R583441970	šterkodrt' frakce 0-63	T	58,088	170,40	9 898,20
7	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	17,933	335,00	6 007,56
8	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0-2 pískovna Světlá	t	59,178	301,00	17 812,58
9	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	62,890	11,36	714,43

3 Svislé a kompletní konstrukce 148 650,00

10	JD-16	D+M Jímka dvouplášťová válcová 16m3 - PHSV - 3150/2850 - DN 200 vtok , Třída zatížení D 400	soubor	1,000	148 650,00	148 650,00
----	-------	---	--------	-------	------------	------------

Dodávka a osazení

dvouplášťová plastová jímka na předem připravenou podkaldní desku .

Jímka je staticka řešena na třídu zatížení D 400

Tloušťka mezistěny pro vytlití betonovou směsí má tl. 150 mm dle statického výpočtu Je již kompletně vyarmována (podlaha stěny i strop.

Betonáž pláště probíhá dle montážního listu výrobce - postupně dle jednotlivých tkroků.

5 Komunikace pozemní 21 910,45

11	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	M2	18,533	170,40	3 158,02
12	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	M2	18,533	193,12	3 579,09
13	573312411	Prolití podkladu asfaltem v množství 5 kg/m2	M2	18,533	13,86	256,87
14	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	18,533	420,55	7 794,05
15	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	18,533	384,31	7 122,42

8 Trubní vedení 35 934,93

16	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	M	17,173	68,16	1 170,51
17	R286135970	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 50x4,6. L=12m	M	18,719	80,66	1 509,87
18	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	62,500	317,00	19 812,50

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
19	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	32,000	399,00	12 768,00
20	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	M	56,500	11,93	674,05

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 36 093,56

21	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	M3	8,505	3 101,28	26 376,39
22	919122122	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	M	66,826	65,89	4 403,17
23	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	M	66,826	79,52	5 314,00

997 Přesun sutě 9 477,58

24	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	T	9,689	396,46	3 841,30
25	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	T	9,689	238,56	2 311,41
26	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	87,201	10,36	903,40
27	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	9,689	249,92	2 421,47

998 Přesun hmot 22 266,81

28	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	T	159,356	139,73	22 266,81
----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

Celkem 319 186,91