



Kancelář:  
areál VUT Rybkova 23, Brno, 602 00

**Rekapitulace prací ZŠ Štolcova 16, Brno**

**OSM MMB Husova 3, Brno**

<b>Název položky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>cena/MJ</b>	<b>celkem Kč</b>
sprcha				152281,77
sociální zařízení				60502,07
<b>součet</b>				<b>212783,84</b>
DPH 21%				44684,61
<b>celkem</b>				<b>257468,45</b>

V Brně dne 20. 6. 2016

Jaroslav Suchý  
jednatel společnosti

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stolcova3np-sprcha

**Stavba: Oprava sociálního zařízení ve 3np**

JKSO:

Místo: Štolcova 16, Brno

CC-CZ:

Datum: 17.5.2016

Objednatel:

Magistrát m.Brna,OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno

IČ:

46901850

DIČ:

CZ46901850

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ing.Ševelová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	152 281,77
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>152 281,77</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	152 281,77	31 979,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>184 260,94</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Stolcova3np-sprcha

**Stavba: Oprava sociálního zařízení ve 3np**

Místo: Štolcova 16, Brno

Datum: 17.5.2016

Objednatel: Magistrát m.Brna,OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno

Zpracovatel: ing.Ševelová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>152 281,77</b>	<b>184 260,94</b>
Stolcova 3np	Oprava sociálního zařízení ve 3np	152 281,77	184 260,94
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>152 281,77</b>	<b>184 260,94</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení ve 3np

JKSO:  
Místo: Štolcova 16, Brno

CC-CZ:  
Datum: 17.5.2016

Objednatel:  
Magistrát m.Brna,OSM, Husova 3, Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno

IČ: 46901850  
DIČ: CZ46901850

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ing.Ševelová

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 152 281,77  
Ostatní náklady 0,00

**Cena bez DPH 152 281,77**

DPH základní	21,00%	ze	152 281,77	31 979,17
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 184 260,94**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení ve 3np

Místo: Štolcova 16, Brno

Datum: 17.5.2016

Objednatel: Magistrát m.Brna,OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno

Zpracovatel:

ing.Ševelová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>152 281,77</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	60 392,17
1 - Zemní práce	1 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 234,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	29 104,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 265,38
997 - Přesun sutě	6 165,91
998 - Přesun hmot	2 121,70
PSV - Práce a dodávky PSV	84 889,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 591,67
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 510,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 731,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	1 935,40
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	4 000,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	390,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	280,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	168,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	212,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	1 040,00
763 - Konstrukce suché výstavby	3 190,26
766 - Konstrukce truhlářské	20 323,00
771 - Podlahy z dlaždic	6 874,74
781 - Dokončovací práce - obklady	25 182,07
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 218,02
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	7 243,04
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
VRN6 - Územní vlivy	1 000,00
VP - Vícepráce	0,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**152 281,77**

# ROZPOČET

**Stavba:** Oprava sociálního zařízení ve 3np

Místo: Štolcova 16, Brno

Datum: 17.5.2016

Objednatel: Magistrát m.Brna,OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o., Myslivečkova 8, 623 00 Brno

Zpracovatel:

ing.Ševelová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**152 281,77**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**60 392,17**

#### 1 - Zemní práce

**1 500,00**

1	K	111-pc 1	Autorský dozor	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
---	---	----------	----------------	------	-------	----------	----------

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**1 234,99**

2	K	340236212	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl 100 mm	kus	4,000	147,00	588,00
3	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,675	458,50	309,49
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	4,500	75,00	337,50

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**29 104,19**

5	K	611325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropěch šířky do 150 mm	m2	0,675	1 141,00	770,18
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	4,190	282,00	1 181,58
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,404	171,00	240,08
8	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	1,294	134,00	173,40
9	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	20,475	265,00	5 425,88
10	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	20,475	25,00	511,88
11	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	5,250	479,00	2 514,75
12	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	44,220	137,00	6 058,14
13	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	35,800	56,00	2 004,80
14	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	6,000	72,00	432,00
15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	297,50	297,50
16	M	553313520	zároveň ocelová pro porobeton YH 100 900 L/P	kus	1,000	633,00	633,00
17	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	733,00	1 466,00
18	M	553311190	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	1,000	584,00	584,00
19	M	553312070	zároveň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 1250 dvouřídla	kus	1,000	792,00	792,00
20	M	553311230	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 1250 dvouřídla	kus	1,000	749,00	749,00
21	K	642945111R	Osazování protipožárních zárubní dveří dvouřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	5 270,00	5 270,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**20 265,38**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1,000	6 500,00	6 500,00
23	K	952-pc 1	D+m závěs na kovov.konstr.uchycenou do stropu a přilehlých stěn. Závěs u okna bude kratší cca dl. 1500mm	sada	1,000	1 500,00	1 500,00
24	K	952-pc 2	D+m -sklopné sedátko do sprchy	sada	1,000	3 500,00	3 500,00
25	K	952-pc 3	D+m dávkovač mýdla ve sprše	sada	1,000	760,00	760,00
26	K	952-pc 4	D+m 3 háčky na pověšení	sada	1,000	55,00	55,00
27	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	3,525	83,00	292,58
28	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,288	2 365,00	681,12
29	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	6,000	55,00	330,00
30	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,700	162,50	276,25
31	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,400	253,00	607,20
32	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	1,000	196,00	196,00
33	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	4,000	55,80	223,20
34	K	973031616	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm	kus	2,000	35,00	70,00
35	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,000	79,00	790,00
36	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu	m2	20,475	56,00	1 146,60
37	K	978059541	Odeškání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	20,475	163,00	3 337,43

#### 997 - Přesun sutě

6 165,91

38	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,269	437,00	1 865,55
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,269	257,00	1 097,13
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	91,584	14,00	1 282,18
41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,269	450,00	1 921,05

#### 998 - Přesun hmot

2 121,70

42	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	3,031	700,00	2 121,70
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

#### PSV - Práce a dodávky PSV

84 889,60

##### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

5 591,67

43	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	6,240	370,00	2 308,80
44	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	8,000	390,00	3 120,00
45	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	54,29	162,87

##### 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 510,00

46	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	2,000	9,00	18,00
47	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	1,500	20,00	30,00
48	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrsla DN 75	kus	1,000	446,00	446,00
49	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	565,00	565,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	2,000	182,00	364,00
51	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusťek DN 50	kus	1,000	50,00	50,00
52	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	5,000	2,00	10,00
53	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,500	18,00	27,00

#### 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 731,40

54	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přerezáni ocelové trubky do DN 25	kus	2,000	18,50	37,00
55	K	722130991	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí oboustranná svěrná spojka DN 20 / G 1/2	kus	2,000	408,00	816,00
56	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000	292,00	584,00
57	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	14,000	182,00	2 548,00
58	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	14,000	21,00	294,00
59	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	2,000	110,00	220,00
60	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 ° C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000	396,00	792,00
61	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	12,00	240,00
62	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	6,00	120,00
63	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,200	67,00	80,40

#### 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 935,40

64	K	725249101	Montáž vaničky sprchové	soub. nr.	1,000	1,00	1,00
65	M	642-pc 1	vanička keramická sprchová čtvercová bílá VIT 90Q 90x90x6,5 cm	kus	1,000	1,00	1,00
66	K	725249103	Montáž koutu sprchového	soub. nr.	1,000	1,00	1,00
67	M	554-pc 1	dveře sprchové 90 cm	kus	1,000	1,00	1,00
68	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soub. nr.	1,000	1 674,00	1 674,00
69	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	1,300	198,00	257,40

#### 742 - Elektromontáže - rozvodný systém

4 000,00

70	K	742991110	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
71	K	742-pc 1	Elektromontážní nespecifikované	hod	12,000	250,00	3 000,00

#### 743 - Elektromontáže - hrubá montáž

390,00

72	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem	m	4,000	37,00	148,00
73	M	345718350	lišta elektroinstalační vkládací LV 24 x 22	kus	4,000	14,00	56,00
74	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	2,000	85,00	170,00
75	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	2,000	8,00	16,00

#### 744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

280,00

76	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený pevně	m	10,000	16,00	160,00
77	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	10,000	12,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče							168,00
78	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	12,000	14,00	168,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů							212,00
79	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	70,00	70,00
80	M	345355150	spínač jednopólový 10A Tango bílý	kus	1,000	142,00	142,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							1 040,00
81	K	748111112	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000	160,00	160,00
82	M	348-pc 1	svítidlo žárovkové vč.zdroje a recyklačních poplatků	kus	1,000	880,00	880,00
763 - Konstrukce suché výstavby							3 190,26
83	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 45 dB	m2	4,950	632,00	3 128,40
84	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr	m2	5,155	12,00	61,86
766 - Konstrukce truhlářské							20 323,00
85	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	400,00	400,00
86	M	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 90x197 včetně kování,klik a zámku-podobné jako stávající	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
87	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	550,00	550,00
88	M	611602800	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 2křídlové bílé 125x197 cm-do tělocvičny včetně štitků,klik a zámku	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
89	M	611602180	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové standardní provedení 90x197cm,podovné jako do jiných tříd včetně kliky,štitků a zámku-9 třída	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
90	K	766660163	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do dřevěné rámové zárubně	kus	1,000	400,00	400,00
91	M	611653410	dveře vnitřní protipožární hladké lakované 2křídle 125x197 cm včetně panikového kování	kus	1,000	6 880,00	6 880,00
92	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	65,00	65,00
93	K	766695232	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky do 10 cm	kus	1,000	75,00	75,00
94	M	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl dle podlahy dl.92 cm š 10 cm-atyp	kus	1,000	120,00	120,00
95	M	611872160	prah dveřní dřevěný dubový tl dle podlahy dl.127 cm š 10 cm-atyp	kus	1,000	160,00	160,00
96	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	191,00	573,00
771 - Podlahy z dlaždic							6 874,74
97	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2	m2	6,000	425,00	2 550,00
98	M	597611350	dlaždice keramické předb.cena 350 Kč/m2	m2	6,600	350,00	2 310,00
99	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	6,000	35,00	210,00
100	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	6,000	45,00	270,00
101	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	6,000	38,00	228,00
102	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	6,000	185,00	1 110,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
103	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	65,58	196,74
<b>781 - Dokončovací práce - obklady</b>							<b>25 182,07</b>
104	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	25,425	436,00	11 085,30
105	M	597610390	obkládačky keramické předb.cena 350kč/m2	m2	27,968	350,00	9 788,80
106	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	25,425	20,00	508,50
107	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	25,425	35,00	889,88
108	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	25,425	38,00	966,15
109	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	22,000	55,00	1 210,00
110	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,000	244,48	733,44
<b>783 - Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>1 218,02</b>
111	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	5,075	25,00	126,88
112	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,075	65,00	329,88
113	K	783315101	Jednonásobný syntetický standardní mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,075	85,00	431,38
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,075	65,00	329,88
<b>784 - Dokončovací práce - malby a tapety</b>							<b>7 243,04</b>
115	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	125,465	3,00	376,40
116	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	125,465	48,00	6 022,32
117	K	784-pc 1	Malba kolem dveří-výměna zárubní	sada	2,000	150,00	300,00
118	K	784-pc 2	Malba SDK	m2	10,080	54,00	544,32
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>7 000,00</b>
<b>VRN3 - Zařízení staveniště</b>							<b>5 000,00</b>
119	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	5 000,00	5 000,00
<b>VRN4 - Inženýrská činnost</b>							<b>1 000,00</b>
120	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
<b>VRN6 - Územní vlivy</b>							<b>1 000,00</b>
121	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	1 000,00	1 000,00
<b>VP - Vícepráce</b>							<b>0,00</b>
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

Stavba :	007	Štolcova 16 oprava sociálního zařízení ve 3.NP	JKSO :	800.122
Objekt :	007/01/2016	Oprava sociálního zařízení		

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **007/01/2016**  
**Oprava sociálního zařízení**

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0007/01	Štolcova 16 oprava sociálního zařízení, výměna dveří	60 502,07
	Celkem objekt 007/01/2016	60 502,07

### Rekapitulace soupisu 0007/01 Štolcova 16 oprava sociálního zařízení, výměna dveří

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 004,00
4	Vodorovné konstrukce	812,76
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 944,00
62	Úpravy povrchů vnější	1 980,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 530,00
96	Bourání konstrukcí	4 142,99
97	Prorázení otvorů	550,80
99	Staveništní přesun hmot	1 604,07
721	Vnitřní kanalizace	8 310,23
766	Konstrukce truhlářské	1 544,85
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13 652,60
781	Obklady keramické	1 234,49
M22	Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky	1 320,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	15 871,28
	Celkem soupis 0007/01	60 502,07

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **007**  
**Stolcova 16 oprava sociálního zařízení ve 3.NP**

Zadavatel : IČO :  
DIČ :

Projektant : IČO :  
DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
007/01/201 Oprava sociálního zařízení		1,00	60 502,07
<b>Celkem za stavbu</b>			60 502,07

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 004,00
4	Vodorovné konstrukce	812,76
61	Upravy povrchů vnitřní	1 944,00

62	Úpravy povrchů vnější	1 980,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 530,00
96	Bourání konstrukcí	4 142,99
97	Prorábění otvorů	550,80
99	Staveništní přesun hmot	1 604,07
721	Vnitřní kanalizace	8 310,23
766	Konstrukce truhlářské	1 544,85
771	Podlahy z dlaždic a obklady	13 652,60
781	Obklady keramické	1 234,49
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 320,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	15 871,28
<b>Cena celkem</b>		<b>60 502,07</b>

### Polo kový soupis prací a dodávek

S:	007	Stolcova 16 oprava sociálního zařízení ve 3.NP
O:	007/01/2016	Oprava sociálního zařízení
R:	0007/01	Stolcova 16 oprava sociální zařízení, výměna dveří

P.č.	Číslo polo ky	Název polo ky	MJ	mno ství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 004,00		1,81
		349 23-1 Přizdívka ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	1	349231821RT2   ...přes 150 do 300 mm	m2	4,00000	1 501,00	6 004,00	0,45	1,81
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				812,76		0,02
		416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením						
	2	416021123R00   ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár, kanalizace pod stropem : 0,2*2*1,5+3*0,16*2	m2	1,56000	521,00	812,76	0,01	0,02
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní			1,56000			0,14
		612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
	3	612425931RT2   ...omítkou štukovou	m2	4,00000	486,00	1 944,00	0,03	0,14
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 980,00		0,00
		622 39 Montáž zateplovacího systému						
	4	622390722R00   ...ostění, bez izolantu z minerálu, lišty, stěrka Okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Bez dodávky materiálu.	m2	4,00000	495,00	1 980,00	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				1 530,00		0,35
		632 41-1 Potěr ze suchých směsí s rozprostřením a uhlazením						
	5	632416235R00   ...potěr cementový, tloušťky 35 mm, strojní zpracování	m2	5,00000	306,00	1 530,00	0,07	0,35
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 142,99		0,00
		962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
	6	962032241R00   ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou mezi sprchou a WC : (1,35+0,9)*2,5*0,15	m3	0,84375	641,00	540,84	0,00	0,00
				0,84375				



15	998011004R00	...výšky přes 24 do 36 m	t	2,32138	466,00	1 081,76	0,00	0,00
		998 01-1003 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
16	998011018R00	...do 5000 m	t	2,32138	187,00	434,10	0,00	0,00
		998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou						
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
		998 01-1003 příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
17	998011019R00	...za každých dalších i započatých 5000 m	t	4,64276	19,00	88,21	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>8 310,23</b>		<b>0,09</b>
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						
18	721176103R00	...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	3,00000	162,00	486,00	0,00	0,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		721 21-3 Odtokové laby						
		včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu						
19	721213316R00	...rovný odtokový lab, umístění do prostoru, rošt pro dlažbu, délka 1000 mm	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,09	0,09
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
20	998721204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	2,00000	79,86	159,72	0,00	0,00
		998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
21	998721294R00	...do 1000 m	%	2,00000	79,86	159,72	0,00	0,00
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci						
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		998 72-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
22	998721299R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	0,06000	79,86	4,79	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>1 544,85</b>		<b>0,00</b>
		766 66 Oprava dveřních křídel						
		766 66-3 doplňkové práce pro opravu zárubní						
23	766667911R00	...obložení tesařské zárubně, pro dveře jednokřídlové	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m vodorovně						
24	998766204R00	...v objektech výšky do 36 m	%	1,60000	15,00	24,00	0,00	0,00
		998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
25	998766294R00	...do 1000 m	%	1,30000	15,00	19,50	0,00	0,00
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m vodorovně						
		998 76-619 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost						
26	998766299R00	...za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	0,09000	15,00	1,35	0,00	0,00
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>13 652,60</b>		<b>0,62</b>
		771 10 Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami						

27	771100020RAC	...tl. 30 mm, pou ítí v interiéru, s penetrací sprcha : 1,5*2,5+0,9*1,1	m2	4,74000 4,74000	1 521,00	7 209,54	0,05	0,23
28	771570012RA0	771 57 Dla ba z dla dic keramických ...20 x 20 cm, polo ených do malty, , ztratiné 15% : 4,74*1,15	m2	5,45100 5,45100	865,00	4 715,12	0,07	0,39
29	998771204R00	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dla dic 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 36 m	%	8,00000	119,25	954,00	0,00	0,00
30	998771294R00	998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 1000 m	%	6,10000	119,25	727,43	0,00	0,00
31	998771299R00	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dla dic 50 m vodorovně 998 77-119 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...za ka dých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	0,39000	119,25	46,51	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				1 234,49		0,08
32	781410014RA0	781 41 Obklad vnitřní pórovinový dodávka a montá obkladů vnitřních stěn z obkladaček porovinových, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách. ...150 x 150 mm, do malty, , u dveří : 2*1,5*0,4*1,15	m2	1,38000 1,38000	829,00	1 144,02	0,05	0,08
33	998781204R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 36 m	%	4,50000	11,44	51,48	0,00	0,00
34	998781294R00	998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...do 1000 m	%	3,00000	11,14	33,42	0,00	0,00
35	998781299R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické 998 78-19 příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost ...za ka dých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	%	0,50000	11,14	5,57	0,00	0,00
Díl:	M22	Montá sdělovací a zabezp. techniky				1 320,00		0,00
36	222323306R00	222 32 Domácí telefony a zvonky včetně zapojení a přezkoušení funkce. Domácí telefon analog. 4+N, na úchyt.body	kus	2,00000	250,00	500,00	0,00	0,00
37	38226806R	Telefon domácí nástěnný 4FP 210 36 se bzučákem	kus	2,00000	410,00	820,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				15 871,28		0,00
38	979094111R00	979 09 Doprava vybouraných hmot vodorovné přemístění vybouraných hmot nebo konstrukcí Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	5,39656	924,00	4 986,42	0,00	0,00
39	979011211R00	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot 979 01-2 nošením ...za prvé podla í nad základním podla ím	t	5,39656	416,00	2 244,97	0,00	0,00

	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot							
	979 01-2 nošením							
40	979011221R00	...za prvé podla í pod základním podla ím	t	5,39656	412,00	2 223,38	0,00	0,00
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
41	979081111R00	...do 1 km	t	5,39656	246,00	1 327,55	0,00	0,00
		Včetně nalo ení na dopravní prostředek a slo ení na skládku, bez poplatku za skládku.						
42	979081121R00	...příplatek za ka dý další 1 km	t	161,89687	12,00	1 942,76	0,00	0,00
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
43	979082111R00	...do 10 m	t	5,39656	197,00	1 063,12	0,00	0,00
44	979082121R00	...příplatek k ceně za ka dých dalších 5 m	t	10,79312	18,00	194,28	0,00	0,00
	979 08-4 Poplatek za skládku							
45	979999999R00	...suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	5,39656	350,00	1 888,80	0,00	0,00