

## „SMLOUVA O DÍLO“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami

### 1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
IČ: 002 69 247  
Právní forma: Obec  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta, tel.: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]  
b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,  
tel: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „Objednatel“)

### 2. Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.

Sídlo: Kosice 130, 503 51 Kosice  
IČ: 252 75 119  
DIČ: CZ25275119  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoby oprávněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Horálek, tel. [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
b) kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Petr Izakovič, tel. [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

### Článek I.

#### Základní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo, na základě které se Zhotovitel zavazuje k veškerým službám, dodávkám a plněním, nezbytným pro provedení Díla:

#### Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň

tak, aby toto Dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanoveném Smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.

- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje po řádném plnění Zhotovitele k převzetí Díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených ve Smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

### Článek II.

#### Účel smlouvy

- 2.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, pod názvem **Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň**. V rámci citovaného řízení byla nabídka vybrána na základě kritéria ekonomické výhodnosti.

- 2.2. Osoby oprávněné k podpisu Smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany tuto smlouvu o dílo podepsat.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání Díla.

### Článek III.

#### Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je provedení Díla na svůj náklad a na své nebezpečí včetně souvisejících plnění a prací v rozsahu a kvalitě stanovené **Smlouvou, Projektovou dokumentací opravy sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř, kterou vypracoval PROIS a.s., Veverkova 1343, Hradec Králové, IČ: 25943022.**
- 3.2. Jakékoli nejasnosti ohledně předmětu Díla Zhotovitel projedná s Objednatel, tj. s osobou oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 3.3. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Současně je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty)

### Článek IV.

#### Změny Díla

- 4.1. Veškeré změny předmětu Díla musí být projednány se zástupcem Objednatele ve věcech technických. Změna může být Zhotovitelem provedena až po podpisu Změnového listu sepsaného dle bodu 4.2.
- 4.2. Změnový list dle této Smlouvy musí obsahovat:
- 4.2.1. seznam změn Díla,
  - 4.2.2. výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek), jednotlivě dle bodu 4.2.1.,
  - 4.2.3. termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
  - 4.2.4. další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně,
  - 4.2.5. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem Objednatele a zástupcem Zhotovitele.

### Článek V.

#### Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

**Cena celkem bez DPH ..... 470 652,00 Kč**

DPH ..... 98 837,00 Kč

**Cena celkem včetně DPH ..... 569 489,00 Kč**

- 5.2. Zhotovitel tímto Objednateli zaručuje, že před podáním Nabídky a stanovením Ceny za Dílo viz bod 5.1. této Smlouvy, provedl ocenění, kalkulaci nebo odhady každého a všech množství, jednotek nebo prvků, zahrnutých do dodávky Díla dle Článku III. Smlouvy nebo uvedených i jinde ve Smlouvě. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení.
- 5.3. K ceně Díla uvedené v bodě 5.1. Smlouvy je Zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění, k datu předání a převzetí Díla. Případná změna výše DPH a tím i cena Díla bude upravena Dodatkem k této Smlouvě s tím, že celková cena Díla se nezmění a dojde k úpravě základu daně.

- 5.4. Cena Díla je stanovena jako maximální a je platná po celou dobu realizace Díla, nejdéle však do 31. 12. 2017.
- 5.5. V případě zrušení Smlouvy před dokončením a předáním Díla Objednateli, má Objednatel právo na předání již zhotovené části Díla a Zhotovitel má právo na zaplacení této části Díla.

#### Článek VI.

##### Termíny a místo provedení díla

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace v následujících termínech:
  - 6.1.1. Předpokládaný termín zahájení realizace: **25. 10. 2017** (termín zahájení bude doplněn před podpisem této smlouvy)
  - 6.2.2. Termín pro dokončení stavby: nejpozději do **30. 11. 2017**
  - 6.2.3. O předání/převzetí Díla bude sepsán předávací protokol.
- 6.2. Místem realizace jsou pozemky komunikace III.třídy č.32417 parcelní číslo 183/1 a 222/1- 222/5 ve Staré Skřeněři.

#### Článek VII.

##### Platební podmínky

- 7.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za Dílo:
  - 7.1.1. Cena díla bude Zhotoviteli uhrazena na základě Zhotovitelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací na díle za dané fakturační období. Provedené práce na Díle budou uvedeny v tzv. soupise hotových prací. Objednatelem potvrzený soupis hotových prací je nedílnou součástí faktury.
  - 7.1.2. Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Zhotovitel vystavit fakturu.
  - 7.1.3. Zálohové faktury se neposkytují.
- 7.2. Faktury Zhotovitele budou řádně vyhotoveny dle bodu 7.1., se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude faktura označena názvem investiční akce: **Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř.**
- 7.3. Věcně a formálně vadnou fakturu je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Zhotoviteli k přepracování.
- 7.4. **Splatnost faktury je 14 dní po obdržení faktury objednatелеm.**
- 7.5. Dodatečné výkony – změny – budou Zhotovitelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list dle ustanovení Článku IV. této Smlouvy.
- 7.6. V případě výskytu vad a nedodělků je Objednatel oprávněn pozdržet úhradu konečné faktury až do doby odstranění vad a nedodělků.
- 7.7. Konečná faktura bude vystavena Zhotovitelem po předání/převzetí Díla Objednatelem. Její nedílnou součástí bude předávací protokol potvrzený Objednatelem a Zhotovitelem.

#### Článek VIII.

##### Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provede a dokončí Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených Smlouvou a jejími Přílohami a dokončené Dílo předá Objednateli dle ustanovení Článku IX. Smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně a s náležitou péčí, důkladností a odborností, v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, Projektové dokumentace a obecně platných právních předpisů.
- 8.3. Objednatel se zavazuje dohodnutým anebo přiměřeným způsobem při provádění Díla spolupůsobit a napomáhat, a to zejména včasným udělováním pokynů a rozhodnutí apod.
- 8.4. Na základě dohody Objednatele a Zhotovitele budou dle postupu prací konány kontrolní dny. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele, TDS a zástupce Zhotovitele. O konání kontrolního dne bude sepsán zápis, který podepíší všichni zúčastnění.
- 8.5. Pokud se během realizace vyskytnou překážky bránící řádnému provedení Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu změnu

provedení Díla. Dokud nebude smluvními stranami uzavřen Dodatek obsahující řešení nově vzniklého stavu, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit.

- 8.6. Při provádění Díla nese Zhotovitel veškerá rizika spojená s prováděním Díla, odpovídá za správnost technických, technologických a jiných postupů, které při provedení Díla použil.

### Článek IX.

#### Předání a převzetí Díla

- 9.1. Zhotovitel předá hotové Dílo Objednateli do 10 pracovních dní od jeho ukončení. Termín předání/převzetí Díla oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději 5 pracovních dní před stanoveným datem předání/převzetí. Smluvní strany se dohodly na předání/převzetí Díla nejpozději do **30.11.2017**.
- 9.2. Zhotovitel splnil svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli v souladu s ustanovením Smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo-li provedeno v souladu s touto Smlouvou a má vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou, rozsahem daným výkazem výměr, příslušnými normami. Pouze na takovéto provedení Díla se váže povinnost Objednatele převzít Dílo a zaplatit sjednanou cenu. Objednatel má právo převzít Dílo, které vykazuje drobné a ojedinělé vady a nedodělky nebránící řádnému užívání Díla, nikoliv však jeho povinnost.
- 9.3. O průběhu předání/převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán ve dvojím vyhotovení Předávací protokol, ve kterém bude dokumentováno provedení Díla, včetně případných vad a nedodělků, nebránících užívání Díla, s termínem jejich odstranění Zhotovitelem. V případě, že Dílo vykazuje takové vady a nedodělky, které sami o sobě či ve spojení s jinými, brání řádnému užívání Díla ke stanovenému účelu, Objednatel není povinen Dílo převzít.

### Článek X.

#### Vady Díla a záruky za Dílo

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo v době předání/převzetí má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, zadávací dokumentací a rozsahem daným výkazem výměr a touto Smlouvou, případně vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému účelu, jinak obvyklému účelu.
- 10.2. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za dokončené Dílo s tím, že záruční lhůta je stanovena v délce trvání **60 měsíců** od předání – převzetí hotového díla bez vad a nedodělků.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v záruční době, uplatní Objednatel u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do ukončení záruční doby, a to písemným oznámením doručeným Zhotoviteli.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem oprávněně reklamované vady Díla odstranit bezplatně a neprodleně.

### Článek XI.

#### Smluvní pokuty

- 11.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla dle Článku VI. této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč Díla za každý den prodlení. Celková částka smluvní pokuty bude nejméně 3 000,00 Kč, nejvýše 10 % z celkové ceny Díla.
- 11.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury Zhotovitele, uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 tj. repo sazba vyhlášená ČNB za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud Zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání/převzetí Díla nebo reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,00 Kč vč. DPH za každý nedodělek, vadu či reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Sjednáním smluvních pokut není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody.
- 11.5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.



- 11.6. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 30 dní ode dne jejího doručení příslušné smluvní straně.
- 11.7. Veškerá ustanovení Smlouvy o smluvních pokutách trvají i po zrušení Smlouvy.

## **Článek XII.**

### **Odstoupení od smlouvy**

- 12.1. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, a to zcela i částečně, jestliže:
  - 12.1.1. Zhotovitel, přes dvojí písemné upozornění Objednatele, provádí Dílo v hrubém rozporu s touto Smlouvou, zadávací dokumentací a položkovým rozpočtem, zejména používá na zhotovení Díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou Díla.
  - 12.1.2. Zhotovitel je v jím zaviněném prodlení delším 30-ti kalendářních dnů s provedením Díla.
  - 12.1.3. Na majetek Zhotovitele byl vyhlášen konkurz či byl tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 12.2. Ustanovení bodu 12.1. Smlouvy nevylučuje odstoupení od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem.
- 12.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení.

## **Článek XIII.**

### **Obchodní tajemství a důvěrné informace**

- 13.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace, které o sobě získají v souvislosti se Smlouvou, budou považovat za obchodní tajemství a budou s nimi zacházet v souladu s § 504 a § 2985 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 13.2. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 14 a 15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu stanoveném objednatel, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení příslušných prací.
- 13.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním základních údajů v souvislosti s realizací výše zmíněného projektu.

## **Článek XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, po sobě jdoucími číslovanými Dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a nemá k ní výhrady.
- 14.3. Zhotovitel předá při předání/převzetí Díla veškerou dokumentaci a zavazuje se, že veškeré podklady předané mu v souvislosti s plněním této Smlouvy použije pouze pro potřeby této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.
- 14.4. V záležitostech touto Smlouvou přímo neupravených se smluvní strany dohodly, že se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ke dni podpisu Smlouvy.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují pokusit se vždy o smírné řešení všech sporů ze Smlouvy. Nedojdou-li ke smírnému vyřešení věci, rozhodne na návrh jedné ze smluvních stran soud k rozhodování věcně a místně příslušný dle ustanovení zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
- 14.6. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této Smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ujednání této Smlouvy. Jakákoli vada této Smlouvy, která by měla původ v takovéto neplatnosti nebo neúčinnosti, bude ošetřena Dodatkem k této Smlouvě.

- 14.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv.

#### Článek XV.

##### Závěrečná prohlášení smluvních stran

- 15.1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a před podpisem si tuto Smlouvu přečetly, že je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod nátlakem, v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

- Krycí list nabídky
- Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr

V Novém Bydžově dne 24. 10. 2017

V Koticích dne 23. 10. 2017

Objednatel: Město Nový  
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.  
Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

# Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

## Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř

|                                                                             |                                                                        |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče                          | Stavoka Kosice, a.s.                                                   |             |                           |
| Sídlo/místo podnikání uchazeče                                              | Kosice 130, 503 51 Kosice                                              |             |                           |
| Adresa pro poštovní styk                                                    | Kosice 130, 503 51 Kosice                                              |             |                           |
| Kontaktní osoba ve věci zakázky, emailová adresa, kontaktní adresa, telefon | Ing. Petr Izakovič, [REDACTED]<br>Kosice 130, 503 51 Kosice [REDACTED] |             |                           |
| Právní forma uchazeče                                                       | akciová společnost                                                     |             |                           |
| IČ uchazeče (bylo – li přiděleno)                                           | 252 75 119                                                             |             |                           |
| Jméno a funkce statutárního orgánu                                          | Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva                            |             |                           |
| ÚDAJE PRO HODNOCENÍ                                                         | Nabídková cena bez DPH                                                 | DPH         | Nabídková cena včetně DPH |
| Nabídková cena v Kč CELKEM                                                  | 470 652,- Kč                                                           | 98 837,- Kč | 569 489,- Kč              |
| Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče       | Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva                            |             |                           |
| Datum, podpis a razítko                                                     | 16.10.2017                                                             | [REDACTED]  |                           |

Na krycím listu nabídky vyplní uchazeč nabídkovou cenu veřejné zakázky a dále všechny požadované identifikační údaje uchazeče.

Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: S.17.05.23. Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř

Zadavatel Město Nový Bydžov  
Masarykovo náměstí 1  
50401 Nový Bydžov

IČO: 00269247  
DIČ: CZ00269247

Zhotovitel: Stavoka Kosice, a.s.  
Kosice 130  
503 51 Kosice 130

IČO: 25275119  
DIČ: CZ25275119

## Rozpis ceny

| HSV              |  |  | Celkem     |
|------------------|--|--|------------|
| PSV              |  |  | 412 052,10 |
| MON              |  |  | 0,00       |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00       |
| Ostatní náklady  |  |  | 19 000,00  |
| Celkem           |  |  | 39 600,00  |
|                  |  |  | 470 652,10 |

## Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 470 652,10 CZK |

Zaokrouhlení

-0,10 CZK

**Cena celkem bez DPH**

**470652,00 CZK**

v Kosicích dne 12.10.2017

Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                        | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem    | %          |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----------------|------------|
| 1                | <b>Oprava sběrného kanalizačního systému</b> | 0                       | <b>470 652</b>          |            | <b>470 652</b> | <b>100</b> |
| 1                | Oprava sběrného kanalizačního systému        | 0                       | 412 052                 |            | 412 052        | 88         |
| 2                | Ostatní a vedlejší náklady                   | 0                       | 58 600                  |            | 58 600         | 12         |
| Celkem za stavbu |                                              |                         |                         |            | 470 652        | 100        |

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 86 525,33  | 18  |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 1 690,00   | 0   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |  |  | 23 372,92  | 5   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 6 318,00   | 1   |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 243 286,23 | 52  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 37 252,00  | 8   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 9 968,65   | 2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 3 638,97   | 1   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 19 000,00  | 4   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 39 600,00  | 8   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 470 652,10 | 100 |

P.č. Číslo položky

Název položky

Díl: 1

Zemní práce

1 113107308R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup>, tloušťka vrstvy 80 mm

2 113107325R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup>, tloušťka vrstvy 250 mm

3 113108307R00

Odstranění podkladů nebo krytů z živiničů, v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup>, tloušťka vrstvy 150 mm

4 113111115R00

Odstranění podkladů nebo krytů z živiničů, v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup>, tloušťka vrstvy 150 mm

5 113151119R00

Odstranění podkladů nebo krytů z živiničů, v ploše jednotlivě do 50 m<sup>2</sup>, tloušťka vrstvy 150 mm

6 115101201R00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní

7 115101301R00

Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

1132201212R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m<sup>3</sup>, v hornině 3, hloubení strojně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku r

32201219R00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,

ráno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

117

25,2

m3

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000

142.20000



|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň |
| R: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň |

[illegible]

|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                           |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 10                                          | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m                                                                                                                                                                                                                                           | m3               | 76,47750                  |
| 11                                          | 162701109R00 | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4                                                                                                                           | m3               | 1 529,55000               |
| 12                                          | 171201201R00 | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.<br>Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice                                                                                                                                 | m3               | 76,47750                  |
| 13                                          | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách                                                                                                                                                                                                                                         | m3               | 65,72250                  |
| 14                                          | 175101101R00 | z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,<br>Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv míru zhutnění,<br>0,9*(0,3+0,3)*(130-50)<br>0,9*(0,3+0,15)*28 | m3               | 54,54000<br>43,2<br>11,34 |
| 15                                          | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3               | 76,47750                  |
| 16                                          | 58337345R    | štěrkopisek frakce 0.0 až 32,0 mm; třída C                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t                | 98,17200                  |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                           |
| 17                                          | 358315116    | Demontáž betonového potrubí - odvoz a likvidace na skládce - DN 300                                                                                                                                                                                                                                                           | m                | 130,00000                 |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                           |
| 18                                          | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu,<br>0,9*0,1*28                                                                                                                                                                                                                     | m3               | 2,52000                   |
|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 690,00</b>  | <b>2 044,90</b>           |
|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 372,92</b> | <b>28 281,23</b>          |
|                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | <b>2,52</b>               |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| R: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                          | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------|-----|------------|
| 19   | 45211211R00   | Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm                                                                                                              | kus | 2.00000  |           |        |     |            |
| 20   | 452311131R00  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo sruksoportlandského, v otevřeném výkopu, 1*1*0,1*3 | m3  | 0.30000  |           |        |     |            |
| 21   | 452312131R00  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 z cementu portlandského nebo sruksoportlandského, v otevřeném výkopu, 0,9*0,15*(130-50)                      | m3  | 10.80000 |           |        |     |            |
|      |               |                                                                                                                                                                                                        |     | 0.3      |           |        |     |            |
|      |               |                                                                                                                                                                                                        |     | 10.8     |           |        |     |            |

|               |                   |  |  |  |  |                 |  |                 |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| <b>Díl: 5</b> | <b>Komunikace</b> |  |  |  |  | <b>6 318,00</b> |  | <b>7 644,78</b> |
|---------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|

|    |              |                                                                                                                                                               |    |         |  |  |  |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|--|
| 22 | 564871111R00 | Podklad ze štěrku třídy s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm                                                               | m2 | 4.50000 |  |  |  |  |
| 23 | 565161111R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm s rozprostřením a zhutněním               | m2 | 4.50000 |  |  |  |  |
| 24 | 567122114R00 | Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou | m2 | 4.50000 |  |  |  |  |
| 25 | 573211111R00 | Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2                                                           | m2 | 4.50000 |  |  |  |  |
| 26 | 577141112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2                                   | m2 | 4.50000 |  |  |  |  |
| 27 | 577161124R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2                                                | m2 | 4.50000 |  |  |  |  |

|               |                      |  |  |  |  |                   |  |                   |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> |  |  |  |  | <b>243 286,23</b> |  | <b>294 376,34</b> |
|---------------|----------------------|--|--|--|--|-------------------|--|-------------------|

|    |              |                                                                                                                                    |   |           |  |  |  |  |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|--|--|
| 28 | 822372111R00 | Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky DN 300 mm v otevřeném výkopu sklonu do 20 % | m | 130.00000 |  |  |  |  |
| 29 | 871313121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm                                                                | m | 28.00000  |  |  |  |  |



# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| R: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |

| P.č.                                                                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ   | množství  | cena / MJ | Celkem | DPH | cena s DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|-----|------------|
| v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,                                          |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 30                                                                             | 877373121R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm                                                                                     | kus  | 7,00000   |           |        |     |            |
| v otevřeném výkopu,                                                            |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 31                                                                             | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm                                                                                    | kus  | 14,00000  |           |        |     |            |
| v otevřeném výkopu,                                                            |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 32                                                                             | 877313126R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víceč, zátek DN 150                                                                                     | kus  | 5,00000   |           |        |     |            |
| v otevřeném výkopu,                                                            |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 33                                                                             | 892571111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm                                                                              | m    | 28,00000  |           |        |     |            |
| vodou nebo vzduchem,                                                           |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 34                                                                             | 892581111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm                                                                              | m    | 130,00000 |           |        |     |            |
| vodou nebo vzduchem,                                                           |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 35                                                                             | 892573111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm                                                     | úsek | 7,00000   |           |        |     |            |
| vodou nebo vzduchem,                                                           |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 36                                                                             | 892583111R00  | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm                                                     | úsek | 2,00000   |           |        |     |            |
| vodou nebo vzduchem,                                                           |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |
| 37                                                                             | 894411121R00  | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložním dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus  | 3,00000   |           |        |     |            |
| výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel, |               |                                                                                                                                                                               |      |           |           |        |     |            |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| R: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | množství  | cena / MJ      | Celkem | DPH | cena s DPH |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------|-----|------------|
| 38   | 89442211RT1   | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost                                                                                                                                     | kus | 3,00000   |                |        |     |            |
| 39   | 895941111R00  | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců na kroužek, typ UV - 50 normální                                                                                                                                             | kus | 2,00000   |                |        |     |            |
| 40   | 899103111R00  | včetně zřízení lože ze šterkopísku, Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg                                                                                                               | kus | 3,00000   |                |        |     |            |
| 41   | 899203111R00  | Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivé přes 100 do 150 kg                                                                                                                                                                 | kus | 2,00000   |                |        |     |            |
| 42   | 899623161R00  | včetně rámu a košů na bahno, Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 5x vjezd=50m : 0,9*(0,15+0,3+0,15)*4,5*5 -3,14*0,15*0,15*50 | m3  | 8,61750   | 12,15<br>-3,53 |        |     |            |
| 43   | 899721112R00  | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm                                                                                                                                                                          | m   | 158,00000 |                |        |     |            |
| 44   | 831442124     | 130+28 Přepojení kanalizačních stok                                                                                                                                                                                               |     | 158       |                |        |     |            |
| 45   | 28614230R     | trubka plastová kanalizační PP, s hrdlem, plně žebro (DIN 16961); Sn 16 kN/m2; D = 170,0 mm; l = 2 000,0 mm                                                                                                                       | kus | 1,00000   |                |        |     |            |
| 46   | 28656315R     | 28/2 odbočka PP; 45,0 °; l = 798 mm; žebrovaná; spoj násuvný                                                                                                                                                                      | kus | 14,00000  |                |        |     |            |
| 47   | 28656333R     | koleno PP; 45,0 °; DN 150,0 mm; oboustraně hrdlované, žebrované; spoj násuvný                                                                                                                                                     | kus | 7,00000   |                |        |     |            |
| 48   | 28656372R     | zátka hrdlová DN 150,0 mm; spoj násuvný                                                                                                                                                                                           | kus | 14,00000  |                |        |     |            |
| 49   | 55243344.AR   | poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez odvětrání                                                                                                                               | kus | 5,00000   |                |        |     |            |
| 50   | 55340374R     | ráms s mříží uliční vpusti; mříž litina; rám beton; rozměr 500/500/160 mm; únosnost D 400 kN                                                                                                                                      | kus | 3,00000   |                |        |     |            |
| 51   | 55340398R     | koš kalový; ocel; nízký                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,00000   |                |        |     |            |
| 52   | 59222530R     | trouba železobetonová hrdlová TZH; Di = 300,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 120,0 kN/m                                                                                                                                                     | kus | 2,00000   |                |        |     |            |
|      |               | 130/2.5                                                                                                                                                                                                                           | kus | 52,00000  |                |        |     |            |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                   |     | 52        |                |        |     |            |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň |
| R: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeneň |

| P.č.                                   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | Celkem    | DPH | cena s DPH |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|-----|------------|
| 53                                     | 59223857R     | skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm                                                                            | kus | 2,00000  |           |           |     |            |
| 54                                     | 5922386321R   | skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm                                                   | kus | 2,00000  |           |           |     |            |
| 55                                     | 59223864R     | prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm                                                                            | kus | 2,00000  |           |           |     |            |
| 56                                     | 592239006R    | dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; kalová prohlubeň                                                                       | kus | 2,00000  |           |           |     |            |
| 57                                     | 59224349.AR   | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm                                                        | kus | 3,00000  |           |           |     |            |
| 58                                     | 59224354R     | deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 mm; h = 165 mm                                         | kus | 3,00000  |           |           |     |            |
| <b>Díl: 91</b>                         |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |           |     |            |
| 59                                     | 91773211R00   | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15                                     | m   | 50,00000 |           |           |     |            |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |           |     |            |
| 60                                     | 91786211R00   | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15                   | m   | 70,00000 |           |           |     |            |
| S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. |               |                                                                                                                                                 |     |          |           |           |     |            |
| 61                                     | 91972121R00   | Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár             | m   | 9,00000  |           |           |     |            |
| 62                                     | 919731122R00  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy (3*1,5)*2 | m   | 9,00000  |           |           |     |            |
| 63                                     | 919735112R00  | Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody (3*1,5)*2                                      | m   | 9,00000  |           |           |     |            |
| 64                                     | 59217010R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní                                                     | kus | 70,00000 |           |           |     |            |
| 65                                     | 59217020R     | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní                                          | kus | 40,00000 |           |           |     |            |
| 6+3+4+20+7                             |               |                                                                                                                                                 |     | 40       |           |           |     |            |
|                                        |               |                                                                                                                                                 |     |          | 37 252,00 | 45 074,92 |     |            |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| R: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |

| P.č./Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem            | DPH | cena s DPH |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-----|------------|
| 66/59217021R       | obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní                                                                                   | kus | 5,00000   |           |                   |     |            |
| 67/59217022R       | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 975,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 145 až 250 mm; barva přírodní                                                                                    | kus | 5,00000   |           |                   |     |            |
| <b>Díl: 99</b>     | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                                     |     |           |           |                   |     |            |
| 68/998276101R00    | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu                                                                                                                           | t   | 226,56013 |           | 9 968,65          |     | 12 062,07  |
|                    | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů                                                                                                               |     |           |           |                   |     |            |
| <b>Díl: D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                             |     |           |           |                   |     |            |
| 69/979082317R00    | Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 5000 m                                                                                                                                                                   | t   | 30,07413  |           | 3 638,97          |     | 4 403,15   |
| 70/979082319R00    | Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m                                                                                                                                                                | t   | 751,85325 |           |                   |     |            |
| 71/979087112R00    | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších 1000 m. | t   | 30,07413  |           |                   |     |            |
| 72/979990113R00    | Poplatek za skládku obalovaný asfalt                                                                                                                                                                               | t   | 30,07413  |           |                   |     |            |
| <b>Celkem</b>      |                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>412 052,10</b> |     |            |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |             |                                                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------|
| S: | S.17.05.23. | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| O: | 1           | Oprava sběrného kanalizačního systému v obci Stará Skřeněř |
| R: | 2           | Ostatní a vedlejší náklady                                 |

| P.Č.                            | Číslo položky | Název položky                            | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | DPH | cena s DPH |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-----|------------|
| <b>Díl: VN Vedlejší náklady</b> |               |                                          |        |          |           |                  |     |            |
| 1                               | 005111020R    | Vytyčení stavby                          | Soubor | 1,00000  |           |                  |     | 22 990,00  |
| 2                               | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí               | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 3                               | 005121 R      | Zařízení staveniště                      | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 4                               | 005124010R    | Koordináční činnost                      | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| <b>Díl: ON Ostatní náklady</b>  |               |                                          |        |          |           |                  |     |            |
| 5                               | 004111010R    | Průzkumné práce                          | Soubor | 1,00000  |           |                  |     | 47 916,00  |
| 6                               | 005123 R      | Územní vlivy                             | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 7                               | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 8                               | 00523 R       | Zkoušky a revize                         | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 9                               | 00524 R       | Předání a převzetí díla                  | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 10                              | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| 11                              | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,00000  |           |                  |     |            |
| <b>Celkem</b>                   |               |                                          |        |          |           | <b>58 600,00</b> |     |            |