



1213/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 1213/2017

č. smlouvy zhotovitele:

č. stavby zhotovitele:



MKOLP001QWWT

I. Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Bc. Vitem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Martin Tichý, vedoucí ORR a ÚP
ve věcech technických	Ing. Iveta Luřhová, investiční referentka ORR
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 347
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800

a

Zhotovitel	DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Spisová značka	C 219333 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Komenského nám. 54, 281 44 Zásnuky
Zastoupený	Ing. Pavlem Kabátem, jednatelem Michalem Vašinou, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
ve věcech technických	Ing. Pavel Kabát, jednatel Michal Vašina, jednatel
IČ	02442914
DIČ	CZ02442914
Telefon	321 770 340
ID datové schránky	gbv82vj
Bankovní spojení	
Číslo účtu	

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem „**Rekonstrukce ulice Bachmačská-kanalizace, komunikace, VO**“ v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání stavby - stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy v termínech uvedených v článku

V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „**Rekonstrukce ulice Bachmačská-kanalizace, komunikace, VO**“ v rozsahu a plném souladu s realizační dokumentací stavby a výkazem výměr a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 04.10.2017, který je nedílnou součástí této smlouvy.
2. V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci stávajícího uličního profilu ulice Bachmačská v úseku mezi ul. Míru a V Zídkách. Ulice je v současnosti umístěna v zóně 30. V rámci rekonstrukce bude zachován uliční profil. Celková délka komunikace je 160 m. Vozovka bude provedena z asfaltového krytu a chodníky z betonové dlažby. Odvodnění bude zajištěno pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace. V rámci rekonstrukce komunikace je navržena rekonstrukce stávající jednotné kanalizace. Rekonstrukce je řešena výměnou potrubí ve stávající trase, v rámci rekonstrukce budou na kanalizaci doplněny revizní šachty. Délka rekonstruovaného úseku je 165 m. Veřejné osvětlení bude jednostranné se sadovými osvětlovacími stožáry. Součástí projektové dokumentace jsou sadové úpravy.
3. Dílem se rozumí dále:
 - zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky stanovené projektovou dokumentací,
 - zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky stavebního povolení,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - zhotovitel zajistí odvoz odpadů, včetně dokladů za likvidaci,
 - zhotovitel zajistí dokumentaci skutečného provedení v podobě tištěné v počtu 3 pare a 1 v podobě digitální na CD/DVD,
 - zhotovitel předá všechny potřebné doklady (prohlášení o shodě, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, doklady o použitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu),
4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), odstranění všech případných vad a nedodělků.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení stavebních prací - do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
- **předpoklad zahájení - na výzvu investora**
 - termín dokončení a předání díla - předpoklad nejpozději **do 30.11.2017**
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této smlouvy.
3. V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
cena celkem včetně DPH

4 175 755,89 Kč
876 908,74 Kč
5 052 664,62 Kč

2. DPH bude účtována dle § 92e, zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytyčení pozemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případně poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla a zisk zhotovitele) nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla subdodavatelem zhotovitele. Objednatel odsouhlasí zjišťovací protokol do 10 pracovních dnů od data doručení. Soupis provedených prací a dodávek bude součástí faktury.
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto účastníků sjednaných údajů:
 - a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b) číslo smlouvy,
 - c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d) předmět díla,
 - e) číslo faktury,
 - f) fakturovanou částku,
 - g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h) razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to **30 dní** od doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasilány na adresu objednatele.
4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splátnost nové vystavené faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli.
6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
7. Objednatel neposkytuje zálohy.
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na

základě smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.
2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.
3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a založen stavební deník.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci inženýrských sítí. V případě, že objednatel neseznámí zhotovitele s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození plnou odpovědnost objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatelem. Po dokončení stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 následujících dní. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu bude prodloužen termín dokončení díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou písemně, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle nabídky. Dále zhotovitel neodpovídá za vady povrchu vzniklé vlivem vad podkladních vrstev, které nebyly zhotovitelem prováděny. Zhotovitel před realizací díla odborně posoudí, zda podkladní vrstvy nevykazují

zjevné nedostatky, které by mohly ohrozit řádnou realizaci předmětného díla dle této smlouvy. V případě zjištění nedostatků je zhotovitel povinen na dané konkretizované nedostatky objednatele písemně upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky podkladní vrstvy bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy budou řešeny objednatelem samostatným smluvním ujednáním se zhotovitelem nebo třetí osobou.

8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených stavebních prací, který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku přejímá.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud objednatel dílo užívá, má se za to, že s přejímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit v plném rozsahu. Pro odstranění vad a nedodělků bude sjednán termín pro jejich odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na všechny stavební práce, potažmo na kvalitu díla jako celku záruční dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé a odpovídající této smlouvě.
2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně po jejím zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě oprávněné reklamace se zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění vady písemnou formou.
4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této smlouvy si sjednali, že v případě, kdy nedoručí k dojednání jiného termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady objednatelem.
5. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 pracovních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla, jsou reklamované vady díla považovány za uznané zhotovitelem.
6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu.
7. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní událostí nebo třetí osobou.

XI. Ostatní ujednání

1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolině, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat.
5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména:
 - opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní,
 - prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní,
 - úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou zodpovědnost a na své nebezpečí.
 7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
 8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo:

- za objednatele Ing. Iveta Luřhová, referentka ORR a ÚP
e-mail iveta.luthova@mukolin.cz
tel. 321 748 347, 702 196 471
- za zhotovitele Petr Vaněček
e-mail vanecek@dsbsro.cz
tel. 724 083 024

11. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoli dalších podmínek.

12. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.
2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné právní nástupce smluvních stran.
4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určité a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:
 - Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele (smluvní rozpočet)

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 16.10.2017, usnesení č. 4037/118/RM/2017.

V Kolíně dne 15 10 2017

V Zásmukách dne 20 -10- 2017



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



Za zhotovitele
Ing. Pavel Kabát
jednatel
DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.
Komenského nám. 54
281 44 Zásmuky
IČ: 02442914 DIČ: CZ02442914 ②



Oceněný soupis prací

Stavba:

Objekt: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**

Objednatel:

Část: **VON - vodléjší a ostatní náklady**

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8
Celkem						119 000,00	
Zařízení staveniště						42 500,00	
1.	03100	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	42 500,00	42 500,00	položka obsahuje: Vybudování zařízení staveniště (nutného pro výkon činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů - vybavení staveniště, zabezpečení staveniště), stroje a zařízení, zvedací mechanismy, označení stavby, provozní náklady (ostraha, nájmy, poplatky, údržba), včetně čištění komunikací, průběžného a závěrečného úklidu stavby, vyklizení staveniště (včetně vybourání a odvozu veškerého zařízení, uvedení do původního stavu)
Projektové práce						15 000,00	
2.	02940	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	digitální i tištěná forma v požadovaném počtu paré
Geodetické práce						31 500,00	
3.	02911	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
4.	02911	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
5.	02911	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	
Ostatní náklady						30 000,00	
6.	02730	Opatření při výskytu kolizí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7.	02620	Zkouška zemní pláně, modul přetvárnosti, zatěžovací zkouška deskou – minimálně 3 zkoušky, míra zhuštění – minimálně 3 zkoušky.	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00	
7.	OST_03	Revize elektrických zařízení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
8.	OST_04	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem 2 494 455,70

1 Zemní práce 412 758,99

1	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	108,144	735,00	79 485,84			1,80000	194,659	=1081,44*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
2	113174	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM	m3	73,600	477,00	35 107,20			2,60000	19,136	=(344+300+50+42)*0,1 Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141. Kamenné kostky budou převezeny do skládku dle určení investora
3	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	m3	432,290	190,00	82 135,01			1,30000	561,976	=1081,44*0,3+719,05*0,15 odstranění podkladních vrstev pod stávajícím chodníkem od zastávky k úřadu Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
4	113542	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	m	465,000	43,00	19 995,00					Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami včetně odvozu a uložení na mezideponii
5	113532	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 2KM	m	232,000	45,00	10 440,00					Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami včetně odvozu a uložení na mezideponii
6	14102	Poplatek za skládku	t	775,771	130,00	100 850,23					
7	121101	Sejmutí ornice, včetně odvozu do 1 km	m3	53,290	43,00	2 291,47					=266,45*0,2 položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu zahrnuje uložení na trvalou skládku

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**
 Objekt: **SO 101 - Ulice Bachmačská**
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVBY BOHE**

Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	123832	Odkopávky komunikací tř. horniny II dle ČSN 73 6133, včetně odvozu do 2 km	m3	298,210	125,00	37 276,25					<p>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah- svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstředivé horniny- ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozeprání vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku</p>

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**
 Objekt: **SO 101 - Ulice Bachmačská**
 Část: **JKSO**

Objednatel:
 Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Sut jednotková	Sut celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	171303	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS	m3	81,530	97,00	7 908,41					položka zahrnuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech- ztižené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
10	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	1 800,490	17,00	30 608,33					položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
11	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	266,450	8,00	2 131,60					položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt
12	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	m2	266,450	17,00	4 529,65					=4,5+22+29+23+66+28,5+31 položka zahrnuje nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1,5
2		Základy				208 095,99					
13	212645	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR I	m	304,000	277,00	84 208,00					Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kaphčky) dle VL- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHE
 Cenová soustava: OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	m2	892,983	45,00	40 184,24					Položka zahrnuje:- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
15	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	223,210	375,00	83 703,75					Sanace podloží - možno použít betonového recykátu či jiného recyklovaného štěrku položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním
5 Komunikace						1 391 126,72					
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	2 526,080	97,00	245 029,76					chodník + hmatové úpravy + 2 x vozovka + navýšení pod obrubami a pod zelení - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	396,880	133,00	52 785,04					vjezdy + rampy + křižovatka - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
18	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	m2	356,000	164,00	58 384,00					- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry
19	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	m2	892,830	223,00	199 101,09					- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu
20	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	892,830	225,00	200 886,75					- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**
 Objekt: **SO 101 - Ulice Bachmačská**
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: **DOPRAVNÍ STAVBY BOHE**

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1KG/M2	m2	892,830	22,00	19 642,26					- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
21	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	892,830	14,00	12 499,62					- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení
20	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	208,270	575,00	119 755,25					90% materiálu bude z vyzískaného materiálu. dlažba ve vjezdech - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
21	582311	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA	m2	456,100	575,00	262 257,50					90% bude použito z vyzískaného materiálu. Dlažba na chodnicích - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	582311R	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA - reliéfní dlažba	m2	54,680	2 475,00	135 333,00					inženýrský kámen např. COMCON CD60 a COMCON CDR 60 - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahmuje postřiky, nátěry - nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	23,460	420,00	9 853,20					dlažba ramp křižovatky dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
22	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	166,150	455,00	75 598,25					plocha křižovatky dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 101 - Ulice Bachmačská
 Část: JKSO

Objednatel:
 Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suf jednotková	Suf celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	8	Trubní vedení				55 500,00					
23	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	6,000	6 750,00	40 500,00					položka zahrnuje:- mříže s rameny, kosa na dno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav výplně vložek, opracování, očištění a ošetření
24	89921	Výšková úprava poklopů	kus	10,000	1 500,00	15 000,00					- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
9		Ostatní konstrukce				426 975,00					
25	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	3,000	1 350,00	4 050,00					položka zahrnuje:- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
26	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	2,000	550,00	1 100,00					položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí zahrnuje dodávku značky
27	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	2,000	375,00	750,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
27	914911R	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	3,000	1 750,00	5 250,00					položka zahrnuje:- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)-
28	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	m	232,000	345,00	80 040,00					Použití vyzískaných krajníků Položka zahrnuje dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
29	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM	m	133,000	1 220,00	162 260,00					Obruba OP3 ve vjezdech a rampách Položka zahrnuje dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
30	917427	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM	m	332,000	475,00	157 700,00					Obruba OP1, cca 90% bude použito z vyzískaných obrub Položka zahrnuje dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku
31	919122	Řezání spár v asfaltovém krytu v tl. do 100 mm	m	25,000	137,00	3 425,00					položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
32	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	kus	8,000	1 550,00	12 400,00					- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů .

Oceněný soupis prací

Stavba: **Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO**
Objekt: **SO 101 - Ulice Bachmačská**
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHE

Cenová soustava:

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- **dotávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 102 - Dopravné inženýrské opatření
 Část: JKSO

Objednatel:
 Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA :

Cenová soustava

OTSKP 2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Suť jednotková	Suť celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Celkem 48 255,00

9 Ostatní konstrukce 48 255,00

1	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	kus	15,000	775,00	11 625,00					položka zahrnuje:- dopravu demontované značky z dočasné skládky- osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částinezahrnuje dodávku značky
2	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	15,000	335,00	5 025,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
3	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	ksden	900,000	10,00	9 000,00					položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
4	914942	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	kus	15,000	590,00	8 850,00					položka zahrnuje:- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částinezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení
5	914943	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	kus	15,000	137,00	2 055,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
6	914949	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	ksden	900,000	13,00	11 700,00					Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- **dodávka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**
- **příplatky na případné zúžené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská; komunikace, kanalizace. VO

Objekt: SO 301 - Rekonstrukce kanalizace

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Datum: 10.9.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8

SO 301 - Rekonstrukce kanalizace

1 052 630

Kanalizace

1 052 630

001: Zemní práce

357 754

1.	113107990	Odstranění komunikace, vč. řezání asfaltu a odvozu na skládku	m3	8,00	735,00	5 880,00
2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	384,43	175,00	67 275,25
3.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	13,20	475,00	6 270,00
4.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	723,22	60,00	43 393,20
5.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	723,22	25,00	18 080,50
6.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	603,35	95,00	57 317,78
7.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 919,15	7,50	14 393,63
8.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	345,45	150,00	51 817,05
9.	997221845	Skládka kryt komunikace	t	20,00	275,00	5 500,00
10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	205,72	87,00	17 897,21
11.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	160,98	87,00	14 005,26
12.	58337368	Štěrkopisek	t	289,76	193,00	55 924,45
008: Trubní vedení						624 408
13.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	265,20	95,00	25 194,00
14.	877350310	Montáž tvarovek PP DN200	kus	17,00	150,00	2 550,00
15.	28617137	Potrubí kanalizační PP do DN 300 SN 10 s plným žebrem	m	164,00	970,00	159 080,00
16.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 10 s plným žebrem	m	101,20	850,00	86 020,00
17.	28617215	Odbočka PP DN 300/200	ks	17,00	1 650,00	28 050,00
18.	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí do DN	ks	3,00	3 750,00	11 250,00
19.	59224001	Šachtové dno 100/525	ks	3,00	4 250,00	12 750,00
20.	59224307	Šachtová skruž 100/50	ks	3,00	975,00	2 925,00
21.	59224315	Zákrytová deska 100-63/17	ks	3,00	3 250,00	9 750,00
22.	59224395	Vyrovňovací prstenec 63/12	ks	1,00	235,00	235,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7	8
23.	59224323	Vyrovnávací prstavec 63/8	ks	2,00	195,00	390,00
24.	59224320	Vyrovnávací prstavec 63/6	ks	1,00	175,00	175,00
25.	899311112	Osazení poklopů s rámem	ks	3,00	550,00	1 650,00
26.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava), bez odvětrání, samonivelační s PUR vložkou	ks	3,00	3 950,00	11 850,00
27.	28661491	Těsnění elastomerové pro DN 1000	ks	7,00	235,00	1 645,00
28.		Zřízení šachet kanalizačních plastových na potrubí do DN 200	ks	15,00	1 500,00	22 500,00
29.		Plastová kanalizační šachta D425	ks	15,00	8 750,00	131 250,00
30.	899311112	Osazení poklopů	ks	15,00	550,00	8 250,00
31.	55241014	Poklop D400 (těžká doprava) pro plastovou šachtu, bez odvětrání	ks	15,00	3 950,00	59 250,00
32.	892381111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 300	m	164,00	65,00	10 660,00
33.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200	m	101,20	60,00	6 072,00
34.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	429,20	60,00	25 752,00
35.	899000091	Výstražná fólie	m	265,20	27,00	7 160,40
099: Přesun hmot HSV						24 767
36.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,55	15 950,00	24 767,16
Ostatní						45 700
37.	990000002	úprava propoje do stoky DN 1200	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
38.	990000004	přečerpávání odpadních vod	hod	32,00	225,00	7 200,00
39.	990000009	odstranění přípojek DN 200 kam. (odstranění potrubí ze země, odvoz na skládku, zaslepení konce potrubí)	komplet	7,00	5 000,00	35 000,00

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 302 - Přípojky uličních vpustí

Část:

JKSO:

Datum: 15.9.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o. 0

Cenová soustava:

URS

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suř	Suř
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		SO 302 - Přípojky uličních vpustí				22 396				
		Kanalizace				22 396				
		001: Zemní práce				11 878		0,00		0,00
1.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3-4 objemu do 1000 m3	m3	11,83	235,00	2 780,05				
2.	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,00	475,00	0,00				
3.	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,66	60,00	1 419,60				
4.	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	23,66	25,00	591,50				
5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,11	95,00	1 815,45				
6.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	191,10	7,50	1 433,25				
7.	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,19	150,00	1 228,50				
8.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,28	87,00	633,36				
9.	175151101	Obsypání potrubí vč. prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	4,55	87,00	395,85				
10.	58337368	Štěrkopisek	t	8,19	193,00	1 580,67				
		008: Trubní vedení				9 937				
11.	87139991	Montáž potrubí PP v otevřeném výkopu sklonu do 20 %	m	9,10	95,00	864,50				
12.	28617135	Potrubí kanalizační PP DN 200 SN 12 s plným žebrem	m	9,10	850,00	7 735,00				
13.	892351111	Zkouška vodotěsnosti potrubí do DN 200	m	9,10	60,00	546,00				
14.	892000091	Kamerová prohlídka potrubí	m	9,10	60,00	546,00				
15.	899000091	Výstražná fólie	m	9,10	27,00	245,70				
		099: Přesun hmot HSV				581				
16.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,04	15 950,00	580,58				

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

Celkem 311 633,90

Dodávky zařízení 75 660,00

1	0000560057	stožár osv bezpatic K6-133/89/60Z žárZn +manžeta	ks	5,000	5 635,00	28 175,00	
2	0000574114	výložník osvětlovací lomený SK1-1000Z žárZn	ks	6,000	1 510,00	9 060,00	
3	0000900107	svítidlo venkovní Voltana 3/5118/24LED/500mA - 41W	ks	5,000	7 685,00	38 425,00	

Materiál elektromontážní 40 490,00

4	0000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	5,000	15,00	75,00	
5	0000900078	svítidlo LED Voltana-funkce CLO(konst.světeln.tok)	ks	5,000	325,00	1 625,00	
6	0000900079	svítidlo LED Voltana - funkce regulace (Dimming)	ks	5,000	325,00	1 625,00	
7	0000900102	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,průběžná	ks	5,000	420,00	2 100,00	
8	0000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	2,000	15,00	30,00	
9	0000431152	pojistková patrona E27 (6-25A)	ks	1,000	15,00	15,00	
10	0000900103	elvýzbr.stož.SR481-27-Z/Un,1xE27,IP20,odbočná	ks	1,000	420,00	420,00	
11	0000101210	kabel CYKY-J 4x16	m	185,000	145,00	26 825,00	
12	0000191510	smršťovací trubice KZ4X/6-16(4x16)	ks	10,000	15,00	150,00	
13	0000199513	štítek kabelový 60x24mm velký	ks	10,000	15,00	150,00	
14	0000321501	roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41mm	m	155,000	25,00	3 875,00	
15	0000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	180,000	20,00	3 600,00	

Materiál zemní+stavební 30 912,90

16	0000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	8,330	285,00	2 374,05	
17	0000046121	štěrk 4-8mm	m3	3,330	635,00	2 114,55	
18	0000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	238,000	20,00	4 760,00	
19	0000046217	živičná směs OKH	m3	1,250	5 500,00	6 875,00	
20	0000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,490	285,00	139,65	
21	0000046164	krycí deska KD1(50/17/3,5cm)	ks	14,000	20,00	280,00	
22	0000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	7,000	5,00	35,00	
23	0000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,130	285,00	892,05	
24	0000046121	štěrk 4-8mm	m3	1,160	635,00	736,60	
25	0000046217	živičná směs OKH	m3	0,440	5 500,00	2 420,00	
26	0000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	58,000	28,00	1 624,00	
27	0000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	10,000	50,00	500,00	
28	0000046133	beton B10	m3	0,760	2 000,00	1 520,00	
29	0000046515	roura korugovaná KOPODUR KD09110 pr.110/94mm	m	14,000	28,00	392,00	
30	0000046525	/roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	2,000	50,00	100,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

31	0000046134	beton B13,5	m3	1,700	2 000,00	3 400,00	
32	0000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	5,000	550,00	2 750,00	

Elektromontáže

24 905,00

33	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	5,000	10,00	50,00	
34	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár	ks	5,000	310,00	1 550,00	
35	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	5,000	850,00	4 250,00	
36	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	6,000	420,00	2 520,00	
37	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	5,000	380,00	1 900,00	
38	210100101	ukonč.na svorkovnici vodič do 16mm2-opětné zapoj	ks	8,000	20,00	160,00	
39	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	1,000	10,00	10,00	
40	210204125	patice stožárová litinová-opětná montáž	ks	1,000	50,00	50,00	
41	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	1,000	380,00	380,00	
42	210950101	označovací štítek na kabel	ks	2,000	10,00	20,00	
43	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	155,000	20,00	3 100,00	
44	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	40,000	20,00	800,00	
45	210100252	ukončení kab. smršť. trubici do 4x25-jen trubice	ks	10,000	20,00	200,00	
46	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	185,000	20,00	3 700,00	
47	210950101	označovací štítek na kabel	ks	10,000	10,00	100,00	
48	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	180,000	25,00	4 500,00	
49	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	155,000	5,00	775,00	
50	210999001	utěsnění konců chrániček montážní pěnou	ks	24,000	35,00	840,00	

Demontáže

7 400,00

51	210204125	patice stožárová litinová /dmtž	ks	1,000	50,00	50,00	
52	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	8,000	10,00	80,00	
53	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	1,000	150,00	150,00	
54	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový /dmtž	ks	4,000	1 350,00	5 400,00	
55	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 /dmtž	ks	32,000	10,00	320,00	
56	210202104	svítidlo výbojkové venkovní na sadový stožár /dmtž	ks	4,000	150,00	600,00	
57	210204121	patice stožárová litinová pro sadové stožáry /dmtž	ks	4,000	50,00	200,00	
58	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	4,000	150,00	600,00	

Montáže další obory

225,00

59	250060012	písmeno do velikosti 100mm	ks	15,000	15,00	225,00	
----	-----------	----------------------------	----	--------	-------	--------	--

Zemní práce

107 966,00

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO
 Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12
60	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.2	m	119,000	95,00	11 305,00	
61	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	41,650	107,00	4 456,55	
62	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	238,000	95,00	22 610,00	
63	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	119,000	20,00	2 380,00	
64	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	119,000	25,00	2 975,00	
65	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	15,290	330,00	5 045,70	
66	460620053	provizorní úprava povrchu obalovanou drti tl.3cm	m2	41,650	330,00	13 744,50	
67	460650012	podklad ze štěrkodrté vrstva 8cm	m2	41,650	80,00	3 332,00	
68	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	7,000	145,00	1 015,00	
69	460420381	kabel.lože písek 2x10cm beton desky 50/15 na 15cm	m	7,000	20,00	140,00	
70	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	7,000	5,00	35,00	
71	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	7,000	35,00	245,00	
72	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	0,530	330,00	174,90	
73	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	2,450	15,00	36,75	
74	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	29,000	270,00	7 830,00	
75	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	14,500	107,00	1 551,50	
76	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	58,000	95,00	5 510,00	
77	460420487	kabel.lože písek 2x10-15cm na 50 cm (P)	m	29,000	20,00	580,00	
78	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	58,000	20,00	1 160,00	
79	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	29,000	60,00	1 740,00	
80	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	5,890	330,00	1 943,70	
81	460620053	provizorní úprava povrchu obalovanou drti tl.3cm	m2	14,500	330,00	4 785,00	
82	460650012	podklad ze štěrkodrté vrstva 8cm	m2	14,500	80,00	1 160,00	
83	460200305	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5/ko1.2	m	7,000	290,00	2 030,00	
84	460030072	bourání živých povrchů 6-10cm	m2	3,500	107,00	374,50	
85	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	14,000	95,00	1 330,00	
86	460080102	bourání betonu tl.5cm	m2	3,500	125,00	437,50	
87	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	14,000	20,00	280,00	
88	460560305	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.5	m	7,000	65,00	455,00	
89	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,430	330,00	471,90	
90	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	0,760	500,00	380,00	
91	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	3,500	125,00	437,50	
92	460650042	obalovaná drť ABJII tl.10cm vč.materiálu	m2	3,500	580,00	2 030,00	
93	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	5,000	550,00	2 750,00	
94	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	2,000	450,00	900,00	
95	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,000	330,00	660,00	
96	460080101	rozbourání betonového základu	m3	2,160	775,00	1 674,00	

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Bachmačská, komunikace, kanalizace, VO

Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel: DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

Část:

JKSO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	12

Ostatní náklady

19 075,00

97	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	5,000	10,00	50,00	
98	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	5,000	5,00	25,00	
99	219999001	dozory správců inženýrských sítí	hod	10,000	350,00	3 500,00	
100	219999011	součinnost správce veřejného osvětlení	hod	20,000	400,00	8 000,00	
101	219999019	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	

Revize

5 000,00

1	217309013	vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 Kč	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	-----------	---	----	-------	----------	----------	--

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- *dobavka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykážány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

Oceněný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Část:

JKSO:

Objednatel:

OTSKP 2017

Zhotovitel:

DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem	Výpočet a komentář
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12

Celkem

127 385,40

0,00

1

Zemní práce

127 385,40

1	112014	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0.5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	kus	3,000	3 500,00	10 500,00		0,000	Položka zahrnuje poražení stromu a osekání větví, spálení větví na hromadách nebo likvidaci štěpkováním, vytrhání nebo vykopání pařezů, veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů, zásyp jam po pařezech
2	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	266,450	37,00	9 858,65		0,000	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
3	18311	ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU	m2	75,000	223,00	16 725,00		0,000	položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
4	R	VÝSADBA TRVALEK VČETNĚ DODÁVKY	KUS	500,000	22,00	11 000,00		0,000	položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
5	183511	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNĚ	m2	799,350	5,00	3 996,75		0,000	Odplevelení trvalkových záhonů bude provedeno 3x položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovacího štěrku v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

6	184B16	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM. PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	kus	7,000	6 350,00	44 450,00	0,000	Javor mleč Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
7	184721	ZDRAVOTNÍ ŘEZ VĚTVÍ STROMŮ D DO 50CM	kus	21,000	55,00	1 155,00	0,000	Údržba stromů během 3 let Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
8	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	m3	108,000	275,00	29 700,00	0,000	Zaliti stromů vč. dovozu vody - 20l/strom, 1x za 14 dní v měsících 03-09 po dobu tří let položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

Součástí jednotkových cen položek musí být: .

- **dobavka včetně montáže pokud není uvedeno jednotlivě.**
- **vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a likvidace vybouraného a demontovaného materiálu, pokud není uvedeno zvlášť.**
- **příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykážány zvlášť.**

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.