

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

č. smlouvy: 5260/00066001/2017

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868

DIČ: CZ42196868

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka č.430

jejímž jménem jedná Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel, na základě plné moci

č. smlouvy: 25-SOD-2016-008

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.**Předmět Díla**

- 1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa“, a to v následujícím rozsahu:

- 1.1.1. Předmětem je kompletní rekonstrukce konstrukčního souvrství vozovky, místy rozšířenou na kategoriijní šířku 7,0/50. Nově navržená konstrukce vozovky dle TP 170 je ACO 11 40mm, spojovací postřik, ACP 16 + 110mm, infiltrační postřik, štěrkodrt' 2 x 150 mm a dvouosá geomříž. K povrchovému odvodnění jsou navrženy nové uliční vpusti, k odvodnění pláňe a konstrukčních vrstev drenáž dle VL2.2. Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce

Zhc
spo
zál

[

stávajícího klenbového propustku, propustkem ze železobetonových trub DN 600, Součástí rekonstrukce komunikace je i rekonstrukce potrubí dešťové kanalizace a některé přeložky sdělovacího vedení. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací.

1.1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

1.1.3. Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „**Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací**“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů Objednatelů uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

1.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána:

- a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.),
- b) čístopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

(dále společně jen „**Dílo**“).

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „**Zakázka**“ a „**Závazná dokumentace**“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k

rozdílu mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu Objednatelům pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek 2.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

- 2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatel ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatel rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce Objednatel respektovat.
- 2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelům písemně vyrozuměn.
- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.

Staveniště, stavební deník

- 3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatel, která bude učiněna nejpozději do 50 dnů od uzavření Smlouvy/ nebo od nabytí právní moci stavebního povolení, a současně nejpozději 10 dnů před Objednatel stanoveným termínem předání Staveniště. Právo vstupu a užívání Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odeprít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatel, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
- 3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitel určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatel, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatel, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.
- 3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.
- 3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatel, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.]

Článek 4.

Doba a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **6 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli. V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v Závazném harmonogramu provádění Díla, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy.
- 4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je dále možné pouze v případě, že:
- a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatel, po případném projednání s TDI; nebo
 - b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění

- Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo
- c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů.
- 4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.
- 4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.
- 4.5. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.

Práva a povinnosti Zhotovitele

- 5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Těmito interními předpisy Objednatele jsou v době uzavření Smlouvy např. Prováděcí pokyn pro výkon technického dozoru investora realizovaný na stavbách Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o. vydaný ředitelem Objednatele dne 15. dubna 2015. Zhotovitel je povinen si tyto interní předpisy na TDI nebo Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
- 5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 24. 3. 2014). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 4 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.]
- 5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo

k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.

- 5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby.
- 5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.]
- 5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.
- 5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objíždkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objíždky, vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objíždky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby nedošlo k omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
- 5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

- 5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelům již schváleného popisu opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatelů.“]
- 5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatelů. Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelům se tento stává pro Zhotovitele závazným.
- 5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveništi, vč. údajů o výrobcí, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nákladce a dodání na Staveništi a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění.
- 5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatelů ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatelů odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
- 5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatelů. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů.
- 5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelům. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.
- 5.18. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu trvání Smlouvy musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném Zakázkou. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými v Zakázce prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění Smlouvy. To platí i v případě, že bude Objednatelům požadována výměna pracovníka dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že se na straně Zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v

osobách realizačního týmu dokládaného Zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace Zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Objednateli. Současně s tímto oznámením Zhotovitel Objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) Zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.“]

- 5.19. Vyjma částí Díla případně uvedených v zadávacích podmínkách Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele). Zhotovitel je však povinen o všech subdodavatelích, kteří nebyli uvedeni v jeho nabídce na Zakázku, Objednatele předem písemně informovat.“] V případě plnění Díla prostřednictvím subdodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení Objednatele. V případě změny subdodavatele, který v Zakázce prokazoval kvalifikaci, je Zhotovitel povinen Objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů a popis plnění zadávaného těmto subdodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.
- 5.20. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.
- 5.21. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) je oprávněn vzhledem k čerpání prostředků ze SFDI kontrolovat Objednatele veřejnosprávní kontrolou, která se řídí zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. Postupy kontroly jsou podrobně rozpracovány a upraveny Kontrolním řádem SFDI (dále jen „kontrola“).
- 5.22. Zhotovitel souhlasí s tím, že SFDI je oprávněn ke kontrole čerpání prostředků i vůči Zhotoviteli a zavazuje se kontrolu umožnit a poskytnout při prováděné veřejnosprávní kontrole veškerou součinnost a spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

Článek 6.

Práva a povinnosti Objednatele

- 6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
- 6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, resp. předmět Díla od Zhotovitele.

- 6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
- 6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezavazují Zhotovitele povinností nebo odpovědností dle Smlouvy.
- 6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
- 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
 - b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
 - c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
 - d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Článek 7.

Předání Díla, zkoušky, měření

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní a TDI a jehož vzor tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy (dále též jen „**Předávací protokol**“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

- 7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
- 7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
- 7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
- 7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.
- 7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může spolu suvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.
- 7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji vyhlášenými výrobcí příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.
- 7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.
- 7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.

- 7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.
- 7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přijímacích zkoušek. Pro přijímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přijímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přijímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.
- 7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přijímací zkouškou, je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělkami, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přijímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných přijímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.]

Článek 8.

Cena Díla

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla bez SO 420a Přelozka sdělovacích vedení (O2) je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH	16 900 254,41 Kč
DPH 21%	3 549 053,43 Kč
DPH 15 %	0,00 Kč
Cena Díla včetně DPH	20 449 307,84 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla bez SO 420a Přelozka sdělovacích vedení (O2).

Plnění v podobě SO 420a Přelozka sdělovacích vedení (O2) Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Objednatel předpokládá rozsah těchto nákladů pro potřeby Zakázky činí 305 825,- Kč bez DPH. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí odsouhlasení výše nákladů Objednatel a (ii) předložení příslušných daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem

příslušné sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH. Pokud má být skutečná výše nákladů na 420a Přeložka sdělovacích vedení (O2) vyšší, než předpokládaný rozsah uvedený v tomto odst. Smlouvy, je podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli rovněž předchozí realizace potřebné změny během výstavby postupem obdobně dle odst. 6.6. Smlouvy.

- 8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele.
- 8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních přírážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.

Platební podmínky

- 9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí Díla dle odst. 7.1. O převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělký Díla.
- 9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu dle předchozího odstavce (rozhodující je pozdější dokument)[*].
- 9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznesl své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále tvoří přílohu této faktury.
- 9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.
- 9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla a označení „NZ 2017“), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka

odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Zhotovitele.

- 9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.
- 9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.
- 9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 10.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
- 10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:
- 60 měsíců
- Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené jednotlivými dodavateli a výrobci.
- 10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel.
- 10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.

- 10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“), bez DPH.
- 11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.
- 11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

Článek 12.

Smluvní sankce

- 12.2. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:
- a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla;
 - c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.
- 12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

- 12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

Článek 13.

Odstoupení od Smlouvy

- 13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;
 - b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.
 - c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnosti, k jejichž provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.
- 13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.
- 13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

- 13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 14.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
- 14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.
- 14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je M – SILNICE a.s., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 14.6. Smlouvy.
- 14.5. Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák
ve věcech technických:
Ludmila Poupětová, t
Lenka Chmelová, tel. ---,
ve věcech ekonomických a finančních:
Ing. Petr Heinrich, tel. ---, e-mail: r
Oprávnění k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení,
, e-mail: i
ve věcech technických: Ing. Tomáš Kučera, výrobní náměstek, tel. ---,
mail:
ve věcech ekonomických a finančních: Jitka Šonová, ekonom, tel. 7 ---,
mail: i
- 14.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrné.
- 14.7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato Smlouva.
- 14.8. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
- 14.9. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmkoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností,

pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla.

- 14.10. Smlouva bude při splnění podmínek § 147a Zákona o VZ uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli součinnost při uveřejňování údajů dle § 147a Zákona o VZ. Za tímto účelem je zejména povinen poskytovat Objednateli údaje o subdodavatelích, a to v rozsahu a termínech stanovených Zákonem o VZ. Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ tvoří Přílohu č. 7 Smlouvy.
- 14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- 14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.
- 14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.
- 14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
- 14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací;
 - c) Příloha č. 3 – Závazný harmonogram provádění Díla;
 - d) Příloha č. 4 – Ceník nepotřebných zásob;
 - e) Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů a popis jejich plnění;
 - f) Příloha č. 6 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části;
 - g) Příloha č. 7 – Vzor seznamu subdodavatelů dle § 147a Zákona o VZ.

V Říčanech dne 26. 10. 2017

V Hradci Králové dne 13. 10. 2017

Krajská správa a údržba / silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák

M - SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
na základě plné moci

M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PLNÁ MOC

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,
se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva
a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členem představenstva, tímto

zplnomocňuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne 2. 12. 1968,
Králové, výkonného ředitele společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů
jménem společnosti

v záležitostech obchodních vztahů:

- uzavírat obchodní smlouvy do výše 20 000 000 Kč (slovy dvacet milionů korun českých) bez DPH jednotlivého kontraktu.

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016.

.....
Ing. Václav KUČERA
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

.....
Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ
člen představenstva
M - SILNICE a.s.

Zmocnění přijímá:

V Hradci Králové dne 26. dubna 2016.

.....
Ing. Zdeněk BABKA
výkonný ředitel
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

Plná moc vyhotovena v počtu (ks): 2x

Tuto plnou moc obdrží:

- 1 x představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.
- 1 x Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel

ev. č.: Z_2016_032_CZ



Objednatel stavby:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem Zborovská 11 150 21, Praha 5 IČ: 000 66 001	Rozřko, datum, podpis:
--------------------	---	------------------------

Technický dozor:	PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387	Rozřko, datum, podpis:
------------------	--	------------------------

Autorský dozor:	PONTEX, spol. s r.o. Bezová 1658/1 147 14 Praha 4 IČ: 407 634 39	Rozřko, datum, podpis:
-----------------	---	------------------------

Zhotovitel:	ZKP Kladno, s.r.o. Vinařice 669 273 07 Vinařice IČ: 475 45 445	Rozřko, datum, podpis:
-------------	---	------------------------

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 231 01	Vedoucí projektant:	Ing. Petr SOUČEK 602214618, soucek@pontex.cz	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 e-mail: pontex@pontex.cz
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK 602214618, soucek@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:		

Objednatel:	ZKP Kladno, s.r.o.	Obec:	Jevany	Kraj:	Středočeský
Akce:	POVODNĚ 2013 III/11318-1 Jevany, most ev.č. 11318-1			Datum:	Stupeň
				07/2014	RDS
Objekt:	SO 201 - MOST EV.Č. 11318-1			Souprava	Č. přílohy



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2006-069_2B-II_et
Stavba: III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

KSO:
Místo: Dolní Bousov

CC-CZ:
Datum: 5.4.2016

Zadavatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Uchazeč:
M - SILNICE a.s.

IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Projektant:
CR Project s.r.o.

IČ: 27086135
DIČ: CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

16 900 254,41

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	16 900 254,41	3 549 053,43
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

20 449 307,84

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2006-069_2B-II_et

Stavba: III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Místo: Dolní Bousov

Datum:

05.04.2016

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		16 900 254,41	20 449 307,84	
DIO	DIO - Dopravně - inženýrské opatření	250 320,00	302 887,20	STA
SO.110	SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu	10 302 959,46	12 466 580,95	STA
SO.320	SO.320 - Dešťová kanalizace	5 291 212,95	6 402 367,67	STA
SO.420a	SO.420a - Přeložky sdělovacích vedení - realizováno O2 - přefakturace	305 825,00	370 048,25	
VoN	Vedlejší a ostatní náklady	749 937,00	907 423,77	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

DIO - DIO - Dopravně - inženýrské opatření

KSO:

Místo:

Dolní Bousov

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

CR Project s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

05.04.2016

IC:

00066001

DIC:

CZ00066001

IC:

42196868

DIC:

CZ42196868

IC:

27086135

DIC:

CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

250 320,00

DPH základní
snižena

Základ daně
250 320.00
0.00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
52 567.20
0.00

Cena s DPH

v CZK

302 887,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

DIO - DIO - Dopravně - inženýrské opatření

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

250 320,00

HSV - Práce a dodávky HSV

250 320,00

DIO - Dopravně inženýrské opatření

250 320,00

DIO_01 - Objízdná trasa

87 248,00

DIO_02 - Lokální uzavěra - I. Etapa

96 824,00

DIO_03 - Lokální uzavěra - II. Etapa

66 248,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

DIO - DIO - Dopravně - inženýrské opatření

Místo:

Dolní Bousov

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							250 320,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250 320,00	
D	DIO		Dopravně inženýrské opatření				250 320,00	
D	DIO_01		Objízdná trasa				87 248,00	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	13,000	14,00	182,00	CS ÚRS 2015 01
	W		13 "- IS11b"		13,000			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	2 145,000	14,00	30 030,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 5,5 měsíců (165 dnů)					
	W		165*13		2 145,000			
3	K	913121112	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené	kus	9,000	49,00	441,00	CS ÚRS 2015 01
	W		4 "- IS11a"		4,000			
	W		5 "- IP22"		5,000			
	W		Součet		9,000			
4	K	913121212	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití	kus	1 155,000	49,00	56 595,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 5,5 měsíců (165 dnů)					
	W		165*(4+3)		1 155,000			
D	DIO_02		Lokální uzavěra - I. Etapa				96 824,00	
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2015 01
	W		klasické značky					
	W		6 "- B1"		6,000			
	W		6 "- E12"		6,000			
	W		Součet		12,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 080,000	14,00	15 120,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 3 měsíce (90 dnů)					
	W		90*(6+6)		1 080,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	8,000	14,00	112,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	720,000	14,00	10 080,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 3 měsíce (90 dnů)					
	VV		90*8		720,000			
9	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	8,000	98,00	784,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	720,000	98,00	70 560,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 3 měsíce (90 dnů)					
	VV		90*8		720,000			
D DIO_03			Lokální úzavěra - II. Etapa				66 248,00	
11	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	12,000	14,00	168,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		klasické značky					
	VV		3 "- B1"		3,000			
	VV		1 "- IP10a"		1,000			
	VV		3 "- E12"		3,000			
	VV		5 "- Z2a"		5,000			
	VV		Součet		12,000			
12	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	1 080,000	14,00	15 120,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 3 měsíce (90 dnů)					
	VV		90*12		1 080,000			
13	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	5,000	14,00	70,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	450,000	14,00	6 300,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 3 měsíce (90 dnů)					
	VV		90*5		450,000			
15	K	913911113	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	kus	5,000	98,00	490,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	913911213	Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	kus	450,000	98,00	44 100,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná doba uzavírky 3 měsíce (90 dnů)					
	VV		90*5		450,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

SO.110 - SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu

KSO:

Místo:

Dolní Bousov

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

CR Project s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

05.04.2016

IČ:

00066001

DIČ:

CZ00066001

IČ:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

Cena bez DPH

10 302 959,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 302 959,46	21,00%	2 163 621,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 466 580,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

SO.110 - SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu

Místo:

Dolní Bousov

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 302 959,46

HSV - Práce a dodávky HSV

10 302 959,46

1 - Zemní práce	1 177 034,36
R01 - Společné zemní práce	568 824,29
R10 - Zemní práce pro komunikace	408 093,77
R11 - Zemní práce pro odvodnění komunikací	198 948,30
R12 - Odstranění zeleně	1 168,00
5 - Komunikace	5 993 533,16
R50 - Podkladní vrstvy	3 240 255,66
R51 - Odláždění uličních vpustí a kan. šachet	25 948,40
R52 - Komunikace pro aut. dopravu - asphalt	2 727 329,10
8 - Trubní vedení	1 321 563,62
R80 - Společné práce pro trubní vedení	64 177,00
R81 - Uliční vpustí	405 278,54
R82 - Drenážní potrubí	852 108,08
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 810 828,32
90 - Společné práce pro konstrukce a bourání	69 814,95
R96 - Bourání konstrukcí vozovek	376 272,60
R97 - Ostatní bourací práce na komunikacích	27 021,00
R98 - Vodorovné dopravní značení	180 191,60
R99 - Svislé dopravní značení	145 626,00
99 - Přesun hmot	1 011 902,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

SO.110 - SO.110 - Komunikace pro automobilovou dopravu

Místo:

Dolní Bousov

Datum: 05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

10 302 959,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 302 959,46

D 1

Zemní práce

1 177 034,36

D R01

Společné zemní práce

568 824,29

1	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 696,677	53,00	142 923,88	CS ÚRS 2015 01
			Nakládání pro zásypy a násypy na mezideponii:					
			1405,597 "- násypy komunikací"		1 405,597			
			15,750 "- zásypy uličních vpustí"		15,750			
			77,190 "- zásypy připojení vpustí"		77,190			
			Celkem pro odvoz do zásypů a násypů		1 498,537			
			ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU NA SKLÁDKU:					
			Odkopávky pro silnice:					
			2035,597-1405,597		630,000			
			Odvodnění komunikace					
			36,000-15,750 "- hloubení uličních vpustí"		20,250			
			(62,250+29,880)-77,190 "- napojení ul. vpustí"		14,940			
			532,950 "- výkop rýhy pro drenáž"		532,950			
			Celkem odvoz na skládku		1 198,140			
			Součet		2 696,677			
2	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 195,214	8,00	33 561,71	CS ÚRS 2015 01
			Odvoz na mezideponii pro další využití					
			2035,597 "- Odkopávky pro silnice"		2 035,597			
			36,000 "- hloubení uličních vpustí"		36,000			
			62,250+29,880 "- napojení ul. vpustí"		92,130			
			532,950 "- výkop rýhy pro drenáž"		532,950			
			Odvoz z mezideponie pro zásypy a násypy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1405,597 "- násypy komunikací"		1 405,597			
	W		15,750 "- zásypy uličních vpustí"		15,750			
	W		77,190 "- zásypy přípojení vpustí"		77,190			
	W		Celkem pro zásypy a násypy		4 195,214			
	W		Součet		4 195,214			
3	K	162701R04	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 na skládku	m3	1 212,740	42,00	50 935,08	
	W		Odkopávky pro silnice:					
	W		2035,597-1405,597		630,000			
	W		Odvodnění komunikace					
	W		36,000-15,750 "- hloubení uličních vpustí"		20,250			
	W		(62,250+29,880)-77,190 "- napojení ul. vpustí"		14,940			
	W		532,950 "- výkop rýhy pro drenáž"		532,950			
	W		ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ORNICE NA SKLÁDKU INVESTORA:					
	W		14,600		14,600			
	W		Součet		1 212,740			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 212,740	17,00	20 616,58	CS ÚRS 2015 01
	W		1212,740 "- Viz. pol. č. 162701R04 - Vodorovné přemístění na skládku"		1 212,740			
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 182,932	98,00	213 927,34	CS ÚRS 2015 01
	W		1212,740*1,80 "- viz. položka 171201201 - Uložení sypaniny na skládku"		2 182,932			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	7 123,980	15,00	106 859,70	CS ÚRS 2015 01
	W		Komunikace pro aut. dopravu - 2x - pod upravovaným podložím a na pláni:					
	W		2*1376,0*1,11 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		3 054,720			
	W		2*(473,0+1360,0)*1,11 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		4 069,260			
	W		Součet		7 123,980			
D R10			Zemní práce pro komunikace				408 093,77	
7	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	814,239	220,00	179 132,58	CS ÚRS 2015 01
	W		Uvažováno s 40,0% objemu vykopávek					
	W		0,40*2035,597		814,239			
8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	2 035,597	53,00	107 886,64	CS ÚRS 2015 01
	W		44,50*7,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		311,500			
	W		(19,70+48,50)*7,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		477,400			
	W		Mezisoučet		788,900			
	W		Výkop pro zlepšení podloží geomřížemi:					
	W		1527,360*0,35 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		534,576			
	W		2034,630*0,35 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		712,121			
	W		Mezisoučet		1 246,697			
	W		Součet		2 035,597			
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	2 035,597	7,00	14 249,18	CS ÚRS 2015 01
	W		2035,597 "- viz. položka 122202202 - odkopávky pro silnice"		2 035,597			
10	K	171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a syplých do násypů zhutněných v aktivní zóně	m3	1 405,597	76,00	106 825,37	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			9,50*7,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		66,500			
VV			13,20*7,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		92,400			
VV			Mezisoučet		158,900			
VV			Zásyp geomříží:					
VV			1527,360*0,35 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		534,576			
VV			2034,630*0,35 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		712,121			
VV			Mezisoučet		1 246,697			
VV			Součet		1 405,597			
D	R11		Zemní práce pro odvodnění komunikací				198 948,30	
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	36,000	187,00	6 732,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3,0*12		36,000			
12	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,000	143,00	5 148,00	CS ÚRS 2015 01
VV			20 kusů UV					
VV			20*2,25*0,80		36,000			
13	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	36,000	7,00	252,00	CS ÚRS 2015 01
VV			20*2,25*0,80		36,000			
14	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	595,200	115,00	68 448,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Napojení uličních vpustí:					
VV			0,6*1,25*(11,0+4,0+1,0+8,0+3,0+2,0) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		21,750			
VV			0,6*1,25*(4,0+5,0+2,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+2,0+4,0+4,0+5,0+3,0) "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		40,500			
VV			Mezisoučet		62,250			
VV			Výkop pro drenážní potrubí - ((levá strana)+(pravá strana)) - po směru staničení					
VV			0,55*((10,0+56,0+23,0+18,0+72,0)+(50,0+47,0+43,0+30,0+32,0+35,0)) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		228,800			
VV			0,55*((46,0+42,0+41,0+25,0+30,0+15,0+36,0)+(40,0+27,0+42,0+41,0+26,0+16,0+35,0+43,0+48,0)) "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		304,150			
VV			Mezisoučet		532,950			
VV			Součet		595,200			
15	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	595,200	7,00	4 166,40	CS ÚRS 2015 01
VV			595,200 "- Viz. pol. č. 132201101 - Hloubení rýh tř. 3"		595,200			
16	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	29,880	142,00	4 242,96	CS ÚRS 2015 01
VV			Napojení uličních vpustí:					
VV			0,60*0,60*(11,0+4,0+1,0+8,0+3,0+2,0) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		10,440			
VV			0,60*0,60*(4,0+5,0+2,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+2,0+4,0+4,0+5,0+3,0) "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		19,440			
VV			Součet		29,880			
17	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	29,880	7,00	209,16	CS ÚRS 2015 01
VV			29,880 "- viz. pol. č. 132301101 - hloubení rýh š. do 600 mm tř.4"		29,880			
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	661,080	71,00	46 936,68	CS ÚRS 2015 01
VV			36,000 "- hloubení uličních vpustí"		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		62,250+29,880 "- napojení ul. vpusti"		92,130			
	VV		532,950 "- výkop rýhy pro drenáž"		532,950			
	W		Součet		661,080			
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	77,190	542,00	41 836,98	CS ÚRS 2014 02
	W		Napojení uličních vpustí:					
	W		0,6*1,55*(11,0+4,0+1,0+8,0+3,0+2,0) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		26,970			
	W		0,6*1,55*(4,0+5,0+2,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+2,0+4,0+4,0+5,0+3,0) "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		50,220			
	VV		Součet		77,190			
20	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	77,190	123,00	9 494,37	CS ÚRS 2014 02
	VV		77,190 "- viz. položka 175101101 - obsyp potrubí"		77,190			
21	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	15,750	606,00	9 544,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		20 kusů UV					
	W		20*1,75*0,45		15,750			
22	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	15,750	123,00	1 937,25	CS ÚRS 2015 01
	VV		20*1,75*0,45		15,750			
D	R12		Odstranění zeleně				1 168,00	
23	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	14,600	80,00	1 168,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Předpokládaná tl. ornice 100 mm					
	W		Odvoz na mezideponii na staveništi					
	W		0,10*(30,0+18,0+47,0+51,0) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		14,600			
	W		Součet		14,600			
D	5		Komunikace				5 993 533,16	
D	R50		Podkladní vrstvy				3 240 255,66	
24	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	6 931,440	191,00	1 323 905,04	CS ÚRS 2015 01
	W		Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - dvě vrstvy:					
	W		1376,0*1,05+1376,0*1,11 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		2 972,160			
	W		(473,0+1360,0)*1,05+(473,0+1360,0)*1,11 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		3 959,280			
	W		Součet		6 931,440			
25	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	7 123,980	194,00	1 382 052,12	CS ÚRS 2015 01
	VV		Komunikace pro aut. dopravu - asfalt - dvě vrstvy:					
	VV		2*1376,0*1,11 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		3 054,720			
	W		2*(473,0+1360,0)*1,11 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		4 069,260			
	W		Součet		7 123,980			
26	K	919721123	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	3 561,990	150,00	534 298,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		1376,0*1,11 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 527,360			
	VV		(473,0+1360,0)*1,11 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		2 034,630			
	VV		Součet		3 561,990			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D R51			Odláždění uličních vpustí a kan. šachet				25 948,40	
27	K	591241R11	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC s lepivými účinky tl 40 mm	m2	30,100	449,00	13 514,90	
	W		5 kusů UV:					
	W		5*0,70		3,500			
	W		28 kusů kanalizačních šachet:					
	W		28*0,95		26,600			
	W		Součet		30,100			
28	M	583801220	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm šedá	t	6,140	2 025,00	12 433,50	
	W		Uvažovaná spotřeba 5,0 m2/t					
	W		5 kusů UV:					
	W		5*0,70/5,0		0,700			
	W		28 kus kanalizačních šachet:					
	W		28*0,95/5,0		5,320			
	W		Mezisoučet		6,020			
	W		"Ztratné 2,0% -" 6,020*0,02		0,120			
	W		Součet		6,140			
D R52			Komunikace pro aut. dopravu - asfalt				2 727 329,10	
29	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 209,000	220,00	705 980,00	CS ÚRS 2015 01
	W		1376,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 376,000			
	W		473,0+1360,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 833,000			
	W		Součet		3 209,000			
30	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	6 418,000	13,00	83 434,00	CS ÚRS 2015 01
	W		2*3209,0 "- Viiz. pol. č. 577134121 - Asfaltový beton ABS I tl. 40 mm"		6 418,000			
31	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 305,270	309,00	1 021 328,43	CS ÚRS 2015 01
	W		1376,0*1,03 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 417,280			
	W		(473,0+1360,0)*1,03 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 887,990			
	W		Součet		3 305,270			
32	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	3 305,270	261,00	862 675,47	CS ÚRS 2015 01
	W		1376,0*1,03 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 417,280			
	W		(473,0+1360,0)*1,03 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 887,990			
	W		Součet		3 305,270			
33	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 369,450	16,00	53 911,20	CS ÚRS 2015 01
	W		1376,0*1,05 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 444,800			
	W		(473,0+1360,0)*1,05 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 924,650			
	W		Součet		3 369,450			
D 8			Trubní vedení				1 321 563,62	
D R80			Společné práce pro trubní vedení				64 177,00	
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	27,000	1 971,00	53 217,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		10 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		10,000			
	W		17 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		17,000			
	VV		Součet		27,000			
35	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 096,00	10 960,00	CS ÚRS 2015 01
	W		10 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		10,000			
	W		Součet		10,000			
D R81			Uliční vpusti				405 278,54	
36	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,470	587,00	4 384,89	CS ÚRS 2015 01
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	W		0,6*0,15*(11,0+4,0+1,0+8,0+3,0+2,0) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		2,610			
	W		0,6*0,15*(4,0+5,0+2,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+2,0+4,0+4,0+5,0+3,0) "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		4,860			
	VV		Součet		7,470			
37	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	m	83,000	51,00	4 233,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	W		11,0+4,0+1,0+8,0+3,0+2,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		29,000			
	W		4,0+5,0+2,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+2,0+4,0+4,0+5,0+3,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		54,000			
	VV		Součet		83,000			
38	M	286113R20	trubka kanalizace plastová KGEM-150 mm SN4	m	87,150	91,00	7 930,65	
	VV		Napojení uličních vpustí:					
	W		11,0+4,0+1,0+8,0+3,0+2,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		29,000			
	W		4,0+5,0+2,0+4,0+4,0+5,0+4,0+4,0+2,0+4,0+4,0+5,0+3,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		54,000			
	VV		Mezisoučet		83,000			
	VV		"Prořez 5,0% "- 83,000*0,05		4,150			
	VV		Součet		87,150			
39	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	40,000	105,00	4 200,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2*6 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		12,000			
	W		2*14 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		28,000			
	VV		Součet		40,000			
40	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45"	kus	40,000	68,00	2 720,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	10,000	755,00	7 550,00	CS ÚRS 2015 01
	W		5 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		5,000			
	W		5 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		5,000			
	W		Součet		10,000			
42	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	20,000	11 172,00	223 440,00	CS ÚRS 2015 01
	W		6 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		6,000			
	W		14 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		14,000			
	W		Součet		20,000			
43	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a. 39x6x5 cm	kus	20,000	158,00	3 160,00	CS ÚRS 2015 01
44	M	592238710	koš kalový A 4/Z Ocel D38,5x60	kus	20,000	634,00	12 680,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	20,000	285,00	5 700,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm	kus	20,000	159,00	3 180,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	592238R40	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x45x5 cm	kus	20,000	440,00	8 800,00	
48	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	20,000	194,00	3 880,00	CS ÚRS 2015 01
49	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	20,000	442,00	8 840,00	CS ÚRS 2015 01
50	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	20,000	1 452,00	29 040,00	CS ÚRS 2015 01
51	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	20,000	2 155,00	43 100,00	CS ÚRS 2015 01
52	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	10,000	3 244,00	32 440,00	CS ÚRS 2015 01
			20*0,5		10,000			
D R82			Drenážní potrubí				852 108,08	
53	K	212572111	Lože pro travivody ze šterkopísku tříděného	m3	29,070	588,00	17 093,16	CS ÚRS 2015 01
			Uvažovaná spotřeba 0,03 m3/bm potrubí					
			((levá strana)+(pravá strana)) - po směru staničení					
			0,03*((10,0+56,0+23,0+18,0+72,0)+(50,0+47,0+43,0+30,0+32,0+35,0)) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		12,480			
			0,03*((46,0+42,0+41,0+25,0+30,0+15,0+36,0)+(40,0+27,0+42,0+41,0+26,0+16,0+35,0+43,0+48,0)) "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		16,590			
			Součet		29,070			
54	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo travivodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	329,460	1 473,00	485 294,58	CS ÚRS 2015 01
			Uvažovaná spotřeba 0,34 m3/bm potrubí					
			((levá strana)+(pravá strana)) - po směru staničení					
			0,34*((10,0+56,0+23,0+18,0+72,0)+(50,0+47,0+43,0+30,0+32,0+35,0)) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		141,440			
			0,34*((46,0+42,0+41,0+25,0+30,0+15,0+36,0)+(40,0+27,0+42,0+41,0+26,0+16,0+35,0+43,0+48,0)) "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		188,020			
			Součet		329,460			
55	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo travivodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	2 180,250	19,00	41 424,75	CS ÚRS 2015 01
			Uvažovaná spotřeba 2,25 m2/bm potrubí					
			((levá strana)+(pravá strana)) - po směru staničení					
			2,25*((10,0+56,0+23,0+18,0+72,0)+(50,0+47,0+43,0+30,0+32,0+35,0)) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		936,000			
			2,25*((46,0+42,0+41,0+25,0+30,0+15,0+36,0)+(40,0+27,0+42,0+41,0+26,0+16,0+35,0+43,0+48,0)) "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		1 244,250			
			Součet		2 180,250			
56	M	693660530	textilie 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 536,433	36,00	91 311,59	
			Uvažován překryv 200 mm					
			((levá strana)+(pravá strana)) - po směru staničení					
			2,55*((10,0+56,0+23,0+18,0+72,0)+(50,0+47,0+43,0+30,0+32,0+35,0)) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 060,800			
			2,45*((46,0+42,0+41,0+25,0+30,0+15,0+36,0)+(40,0+27,0+42,0+41,0+26,0+16,0+35,0+43,0+48,0)) "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		1 354,850			
			Mezisoučet		2 415,650			
			"Prořez 5,0% -" 2415,650*0,05		120,783			
			Součet		2 536,433			
57	K	212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože	m	969,000	215,00	208 335,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(levá strana)+(pravá strana) - po směru staničení					
	VV		(10,0+56,0+23,0+18,0+72,0)+(50,0+47,0+43,0+30,0+32,0+35,0) "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		416,000			
	VV		(46,0+42,0+41,0+25,0+30,0+15,0+36,0)+(40,0+27,0+42,0+41,0+26,0+16,0+35,0+43,0+48,0) "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		553,000			
	VV		Součet		969,000			
58	K	837355R22	Napojení drenážního potrubí do ul. vpustí navrtáním do DN 150	kus	31,000	279,00	8 649,00	
	VV		(levá strana)+(pravá strana) - po směru staničení					
	VV		6+7 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		13,000			
	VV		8+10 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		18,000			
	VV		Součet		31,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 810 828,32	
D	90		Společné práce pro konstrukce a bourání				69 814,95	
59	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	132,450	42,00	5 562,90	CS ÚRS 2015 01
	VV		5 kusů UV - odláždění vpustí					
	VV		5*2,85		14,250			
	VV		28 kusů kanalizačních šachet - odláždění					
	VV		28*3,15		88,200			
	VV		Napojení na stávající povrchy kom. pro aut. dopravu:					
	VV		6,0+6,0+13,0+5,0		30,000			
	VV		Součet		132,450			
60	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	132,450	49,00	6 490,05	CS ÚRS 2015 01
	VV		5 kusů UV					
	VV		5*2,85		14,250			
	VV		28 kusů kanalizačních šachet - odláždění					
	VV		28*3,15		88,200			
	VV		Mezisoučet		102,450			
	VV		Napojení na stávající povrchy kom. pro automobilovou dopravu					
	VV		6,0+6,0+13,0+5,0		30,000			
	VV		Součet		132,450			
61	K	938908R11	Uklid stavby po výstavbě saponátovým roztokem a zametením	m2	3 209,000	18,00	57 762,00	
	VV		3209,0 "- Komunikace pro aut. dopravu"		3 209,000			
	VV		Součet		3 209,000			
D	R96		Bourání konstrukcí vozovek				376 272,60	
62	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	3 050,000	71,00	216 550,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		Frézovaná tl. 70 mm					
	VV		1215,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 215,000			
	VV		1835,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 835,000			
	VV		Součet		3 050,000			
63	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	487,600	36,00	17 553,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Dočištění ploch po frézování - uvažováno 15,0% povrchu					
			1215,0*0,15 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		182,250			
			1835,0*0,15 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		275,250			
			Mezisoučet		457,500			
			Vybourání baleně pro zádlazbu poklopů:					
			5 kusů UV:					
			5*0,70		3,500			
			28 kusů kanalizačních šachet:					
			28*0,95		26,600			
			Mezisoučet		30,100			
			Součet		487,600			
64	K	113106522	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože ze živice	m2	3 050,000	20,00	61 000,00	CS ÚRS 2015 01
			Vybourání spodních vrstev komunikace pro aut. dopravu:					
			1215,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 215,000			
			1835,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 835,000			
			Mezisoučet		3 050,000			
			Součet		3 050,000			
65	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	3 050,000	23,00	70 150,00	CS ÚRS 2015 01
			Vybourání spodních vrstev komunikace pro aut. dopravu pod obrusem z asfaltu:					
			1215,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		1 215,000			
			1835,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		1 835,000			
			Pod balenou		3 050,000			
			Součet		3 050,000			
66	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	36,000	24,00	864,00	CS ÚRS 2015 01
			17,0+19,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		36,000			
67	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	81,000	15,00	1 215,00	CS ÚRS 2015 01
			Pod betonovými deskami - předpoklad 150 mm					
			17,0+19,0 "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		36,000			
			Obrusná vrstva - předpoklad 200 mm					
			15,0+30,0 "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		45,000			
			Součet		81,000			
68	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	37,000	30,00	1 110,00	CS ÚRS 2015 01
			37,0 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		37,000			
			Součet		37,000			
69	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	261,000	30,00	7 830,00	CS ÚRS 2015 01
			261,0 "- od ul. Pod Rybníkem na komec úseku"		261,000			
			Součet		261,000			
D	R97		Ostatní bourací práce na komunikcích				27 021,00	
70	K	113204R11	Odstranění kompletních uličních vpustí typu TBV - Q450 včetně rámu a přípojek	kus	12,000	2 095,00	25 140,00	
			4 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			8 "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		8,000			
W			Součet		12,000			
71	K	966006211	Odstranění svistých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	9,000	209,00	1 881,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5 "- od trati ČD po ul. Pod rybníkem"		5,000			
VV			4 "- od ul. Pod Rybníkem na konec úseku"		4,000			
W			Součet		9,000			
D R98			Vodorovné dopravní značení				180 191,60	
72	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	29,900	35,00	1 046,50	CS ÚRS 2015 01
73	K	915701R11	Vodorovné značení z nátěrových (stěrkových) plastů barvy bílé tl do 3 mm - stopčáry, zebry, šipky	m2	29,900	489,00	14 621,10	
W			Přechody pro chodce včetně pruhů pro slabozraké a nevidomé					
W			2*0,65*(6+6+5+6) "- přechody - V7"		29,900			
W			Součet		29,900			
74	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	1 590,000	10,00	15 900,00	CS ÚRS 2015 01
VV			526,0 "- š. 125 mm"		526,000			
W			1064,0 "- š. 250 mm"		1 064,000			
W			Součet		1 590,000			
75	K	915711R12	Vodorovné značení profilovaným plastem barvy bílé dělicích čar š 120 mm	m	526,000	56,00	29 456,00	
VV			Středová dělicí čára:					
VV			57,0+170,0 "- Od železničního přejezdu po ul. Pod Rybníkem"		227,000			
VV			200,0+89,0+10,0 "- Od ul. Pod Rybníkem na konce úseku"		299,000			
W			Součet		526,000			
76	K	915712R12	Vodorovné značení profilovaným plastem barvy bílé vodících proužků š 250 mm	m	1 064,000	112,00	119 168,00	
W			Vodící proužky:					
W			229,0+228,0 "- Od železničního přejezdu po ul. Pod Rybníkem"		457,000			
W			302,0+305,0 "- Od ul. Pod Rybníkem na konce úseku"		607,000			
W			Součet		1 064,000			
D R99			Svislé dopravní značení				145 626,00	
77	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	29,000	253,00	7 337,00	CS ÚRS 2015 01
W			14 "- pro jednu značku"		14,000			
W			3 "- pro dvě značky"		3,000			
W			3 "- pro železniční návěstidla"		3,000			
W			1 "- pro ukazatele směru"		1,000			
W			2*4 "- značky na 2 sloupky"		8,000			
W			Součet		29,000			
78	M	558790R01	Hliníková patka se čtyřmi kotevními otvory, bez kotevních šroubů 36x36x22 cm	kus	29,000	447,00	12 963,00	
79	M	404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 60 mm	m	102,000	524,00	53 448,00	
W			Uvažovaná podchodná výška - 2,5 m					
W			(2,5+0,5+0,5)*14 "- pro jednu značku"		49,000			
W			(2,5+0,5+2*0,5)*3 "- pro dvě značky"		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,0+0,50)*3 "- pro železniční návěstidla"		7,500			
VV			(2,5+0,5+0,90)*1 "- pro ukazatele směru"		3,900			
VV			(2,5+0,5+0,70)*2*4 "- značky na 2 sloupky"		29,600			
VV			Součet		102,000			
80	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	34,000	209,00	7 106,00	CS ÚRS 2015 01
81	M	404485R01	posuvná ližina k uchycení dopravních značek na sloupky s upínkami	kus	68,000	50,00	3 400,00	
VV			2 kusy na jednu značku					
VV			34*2		68,000			
82	M	404442R61	značka svislá reflexní P2 FeZn NK 750 x 750 mm	kus	5,000	2 194,00	10 970,00	
83	M	404440R12	značka dopravní svislá reflexní výstražná P4 FeZn 900 mm	kus	1,000	1 306,00	1 306,00	
84	M	404440R20	značka dopravní svislá reflexní STOP P6 FeZn NK 700 mm	kus	5,000	1 772,00	8 860,00	
85	M	404440R11	značka dopravní svislá reflexní výstražná A6a FeZn NK 900 mm	kus	2,000	1 306,00	2 612,00	
86	M	404440R18	značka dopravní svislá reflexní výstražná A30 FeZn NK 900 mm	kus	1,000	1 306,00	1 306,00	
87	M	404440R22	značka dopravní svislá reflexní A31a FeZn NK 400 x 1200 mm	kus	1,000	2 001,00	2 001,00	
88	M	404440R23	značka dopravní svislá reflexní A31b FeZn NK 400 x 1200 mm	kus	1,000	2 001,00	2 001,00	
89	M	404440R24	značka dopravní svislá reflexní A31c FeZn NK 400 x 1200 mm	kus	1,000	2 001,00	2 001,00	
90	M	404440R51	značka dopravní svislá reflexní A32a FeZn NK 700 mm	kus	1,000	2 434,00	2 434,00	
91	M	404442R01	značka svislá reflexní E2b FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	1 162,00	1 162,00	
92	M	404443R23	značka svislá reflexní E3a FeZn NK 500 x 150 mm	kus	1,000	475,00	475,00	
93	M	404442R00	značka svislá reflexní IP6 FeZn NK 500 x 500 mm	kus	8,000	1 162,00	9 296,00	
94	M	404442R02	značka svislá reflexní IP26a FeZn NK 1000 x 750 mm	kus	2,000	3 040,00	6 080,00	
95	M	404442R03	značka svislá reflexní IP26b FeZn NK 1000 x 750 mm	kus	2,000	3 040,00	6 080,00	
96	M	404442R52	značka svislá reflexní IS3b FeZn NK 1100 (1350) x 500 mm	kus	1,000	2 757,00	2 757,00	
97	M	404442R93	značka svislá reflexní IS3c FeZn NK 1100 (1350) x 330 mm	kus	1,000	2 031,00	2 031,00	
D	99		Přesun hmot				1 011 902,17	
98	K	979082R12	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku	t	3 371,202	67,00	225 870,53	
99	K	979093111	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	3 371,202	8,00	26 969,62	
100	K	979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	t	3 371,202	209,00	704 581,22	
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	6 053,422	9,00	54 480,80	CS ÚRS 2015 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

SO.320 - SO.320 - Dešťová kanalizace

KSO:

Místo:

Dolní Bousov

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

CC-CZ:

Datum:

05.04.2016

IČ

00066001

DIČ:

CZ00066001

IC:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Cena bez DPH

5 291 212,95

DPH základní
snižená

Základ daně
5 291 212,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 111 154,72
0,00

Cena s DPH

v CZK

6 402 367,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

SO.320 - SO.320 - Dešťová kanalizace

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant: CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 291 212,95

HSV - Práce a dodávky HSV

4 609 713,95

1 - Zemní práce

2 249 603,42

2 - Zakládání

174 799,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 763,20

4 - Vodorovné konstrukce

163 960,06

5 - Komunikace pozemní

15 910,30

8 - Trubní vedení

1 034 355,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

935 321,95

000 - Nepojmenované práce

656 362,00

0 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

656 362,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

25 137,00

VRN4 - Inženýrská činnost

25 137,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

SO.320 - SO.320 - Dešťová kanalizace

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

5 291 212,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 609 713,95

D 1

Zemní práce

2 249 603,42

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný průtok do 500 l/min	hod	444,000	59,00	26 196,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	21,000	228,00	4 788,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	10,000	351,00	3 510,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,000	187,00	2 618,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	243,000	220,00	53 460,00	CS ÚRS 2015 01
VV					1,2*3,0*1,5*45	243,000		
6	K	122451202	Odkopávky a prokopávky nezapažené provedené v hornině tř. 5 skalní frézou přes 100 do 1 000 m3	m3	481,070	115,00	55 323,05	CS ÚRS 2015 01
VV					188,91+18,41+273,75	481,070		
7	K	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 529,670	99,00	151 437,33	CS ÚRS 2015 01
VV					26,24+429,68+535,72+538,03	1 529,670		
8	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	481,070	329,00	158 272,03	CS ÚRS 2015 01
VV					188,91+18,41+273,75	481,070		
9	K	151931102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	2 656,700	240,00	637 608,00	CS ÚRS 2007 02
VV					34,4+818,5+454,1+1349,7	2 656,700		
10	K	151931112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažicemi boxy v hornině středně tlačivé	m2	2 656,700	77,00	204 565,90	CS ÚRS 2007 02
VV					34,4+818,5+454,1+1349,7	2 656,700		
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	561,960	71,00	39 899,16	CS ÚRS 2015 01
VV					26,24+535,72	561,960		
12	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	967,710	95,00	91 932,45	CS ÚRS 2015 01
VV					429,68+538,03	967,710		
13	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	18,410	103,00	1 896,23	CS ÚRS 2015 01
14	K	161101152	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 4 m	m3	462,660	95,00	43 952,70	CS ÚRS 2015 01
VV					188,91+273,75	462,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 529,670	4,00	6 118,68	CS ÚRS 2015 01
	W		26,24+429,68+535,72+538,03		1 529,670			
16	K	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	481,070	4,00	1 924,28	CS ÚRS 2015 01
	W		+88,91+18,41+273,75		481,070			
17	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 010,740	56,00	112 601,44	CS ÚRS 2015 01
	W		1529,67+481,07		2 010,740			
18	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 654,027	64,00	105 857,73	CS ÚRS 2015 01
	W		-0,8*(155,1+369,6)*0,75 "odpočet lože a obsypu potrubí"		-314,820			
	W		-3,14*0,6*0,6*(2,82+2,85+2,89+2,89+2,5+2,84+2,86+3,11+3,68+2,89+2,2+1,65+1,93+1,95) "odpočet rev.šachet"		-41,893			
	W		1529,67+481,07 "celková kubatura výkopu"		2 010,740			
	W		Součet		1 654,027			
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2 010,740	53,00	106 569,22	CS ÚRS 2015 01
	W		1529,67+481,07		2 010,740			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 010,740	17,00	34 182,58	CS ÚRS 2015 01
	W		1529,67+481,07		2 010,740			
21	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	1 654,027	246,00	406 890,64	CS ÚRS 2015 01
	W		-0,8*(155,1+369,6)*0,75 "odpočet lože a obsypu potrubí"		-314,820			
	W		-3,14*0,6*0,6*(2,82+2,85+2,89+2,89+2,5+2,84+2,86+3,11+3,68+2,89+2,2+1,65+1,93+1,95) "odpočet rev.šachet"		-41,893			
	W		1529,67+481,07 "celková kubatura výkopu"		2 010,740			
	W		Součet		1 654,027			
D 2			Zakládání				174 799,82	
22	K	212752112	Trativod z drenážních trubek pálených DN do 100 včetně lože otevřený výkop	m	524,700	226,00	118 582,20	CS ÚRS 2015 01
	W		155,1+369,6		524,700			
23	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 300 mm	m	524,700	28,00	14 691,60	CS ÚRS 2015 01
	W		155,1+369,6		524,700			
24	K	274316131	Základové pasy z prostého betonu vodostavebného V8 tř. B 30	m3	7,408	3 947,00	29 239,38	CS ÚRS 2015 01
	W		(2,6+1,2+2,6)*0,5*2,0		6,400			
	W		4,2*0,4*0,6		1,008			
	W		Součet		7,408			
25	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	30,640	321,00	9 835,44	CS ÚRS 2015 01
	W		(2,6+1,2+2,6)*2,0*2		25,600			
	W		4,2*0,6*2		5,040			
	W		Součet		30,640			
26	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	30,640	80,00	2 451,20	CS ÚRS 2015 01
	W		(2,6+1,2+2,6)*2,0*2		25,600			
	W		4,2*0,6*2		5,040			
	W		Součet		30,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				35 763,20	
27	K	321213235	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní se zatřením spár (2,6+1,2+2,6)*0,5*2,0	m3	6,400	5 588,00	35 763,20	CS ÚRS 2015 01
					6,400			
D 4			Vodorovné konstrukce				163 960,06	
28	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 0,8*(155,1+369,6)*0,75 'lože a obsyp potrubí'	m3	314,820	503,00	158 354,46	CS ÚRS 2015 01
					314,820			
29	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně 7,0*0,4	m3	2,800	2 002,00	5 605,60	CS ÚRS 2015 01
					2,800			
D 5			Komunikace pozemní				15 910,30	
30	K	594511111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu	m2	19,100	833,00	15 910,30	CS ÚRS 2015 01
D 8			Trubní vedení				1 034 355,20	
31	M	286152220	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 300 mm/ 5 m	kus	60,000	4 174,00	250 440,00	CS ÚRS 2015 01
32	M	286152340	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 500 mm/ 5 m	kus	48,000	4 486,00	215 328,00	CS ÚRS 2015 01
33	M	286153540	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 300 mm	kus	60,000	1 219,00	73 140,00	CS ÚRS 2015 01
34	M	286153580	přesuvka ULTRA RIB UR-2 DIN 500 mm	kus	48,000	2 403,00	115 344,00	CS ÚRS 2015 01
35	M	286154880	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45 300/150 mm	kus	10,000	1 489,00	14 890,00	CS ÚRS 2015 01
36	M	286154920	odbočka ULTRA RIB UR-2 DIN/KG 45 500/150 mm	kus	1,000	9 026,00	9 026,00	CS ÚRS 2014 02
37	M	286155160	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 300 mm	kus	60,000	175,00	10 500,00	CS ÚRS 2007 02
38	M	286155200	těsnění ULTRA RIB UR-2 DIN TĚSNĚNÍ 500 mm	kus	48,000	542,00	26 016,00	CS ÚRS 2007 02
39	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	292,500	74,00	21 645,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	232,100	82,00	19 032,20	CS ÚRS 2015 01
					232,100			
41	K	877373121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 300	kus	10,000	209,00	2 090,00	CS ÚRS 2014 02
42	K	877393121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop. DN 400	kus	1,000	264,00	264,00	CS ÚRS 2014 02
43	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	8,000	8 214,00	65 712,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	6,000	9 530,00	57 180,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	14,000	443,00	6 202,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	592240560	dílec betonový pro vstupní šachty SH-M PS+K 100/62,5x67x12 cm	kus	14,000	1 176,00	16 464,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	592241300	deska betonová přechodová TZK-Q 625/200/90 T 62,5x20x9 cm	kus	2,000	2 288,00	4 576,00	CS ÚRS 2015 01
48	M	592243350	dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q.300-750	kus	8,000	3 791,00	30 328,00	
49	M	592243380	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50 100/80x50 cm	kus	6,000	5 622,00	33 732,00	CS ÚRS 2015 01
50	M	592240500	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x25x12 cm	kus	2,000	667,00	1 334,00	CS ÚRS 2015 01
51	M	592240510	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x50x12 cm	kus	3,000	928,00	2 784,00	CS ÚRS 2015 01
52	M	592240520	dílec betonový pro vstupní šachty SR-M PS 100x100x12 cm	kus	10,000	1 602,00	16 020,00	CS ÚRS 2015 01
53	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	4,000	196,00	784,00	CS ÚRS 2015 01
54	M	592241740	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	ks	1,000	196,00	196,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	6,000	223,00	1 338,00	CS ÚRS 2015 01
56	M	592240130	prstenec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR 625/100 62,5x10x10 cm	kus	2,000	248,00	496,00	CS ÚRS 2015 01
57	M	552434420	poklop na vstupní šachtu litinový D600 D	kus	14,000	2 821,00	39 494,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 935 321,95

58	K	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	4 423,628	209,00	924 538,25	CS ÚRS 2007 02
	vv		1529,67+481,07		2 010,740			
	vv		2010,74*2,2 'přepočet na tuny'		4 423,628			
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	84,911	127,00	10 783,70	CS ÚRS 2015 01

D 000 Nepojmenované práce 656 362,00

D 0 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 656 362,00

60	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou-vytýčení sítí	Kč	1,000	34 913,00	34 913,00	CS ÚRS 2015 01
61	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby-zaměření skutečného provedení	Kč	1,000	76 808,00	76 808,00	CS ÚRS 2015 01
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě-zpracování skutečného provedení	Kč	1,000	41 895,00	41 895,00	CS ÚRS 2015 01
63	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	41 895,00	41 895,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	020001000	Příprava staveniště-vytýčení sítí	Kč	1,000	34 913,00	34 913,00	CS ÚRS 2015 01
65	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	41 895,00	41 895,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	1,000	55 860,00	55 860,00	CS ÚRS 2015 01
67	K	034703000	Osvětlení staveniště	Kč	1,000	83 790,00	83 790,00	CS ÚRS 2015 01
68	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	20 948,00	20 948,00	CS ÚRS 2015 01
69	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	13 965,00	13 965,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	043134000	Zkoušky zatěžovací-statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006	Kč	10,000	20 948,00	209 480,00	CS ÚRS 2015 01

D VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 25 137,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 137,00

71	K	043194000	Ostatní zkoušky-prohlídka potrubí kamerou	Kč	1,000	25 137,00	25 137,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Dolní Bousov

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Projektant:

CR Project s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis výkonů je zpracován s výhradou, jako nezávazný, dle §2622 zák. č. 89/2012 Sb. NOZ.

CC-CZ:

Datum:

05.04.2016

IČ:

00066001

DIČ:

CZ00066001

IC:

42196868

DIČ:

CZ42196868

IČ:

27086135

DIČ:

CZ27086135

Cena bez DPH

749 937,00

DPH základní

snižena

Základ daně

749 937,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

157 486,77

0,00

Cena s DPH

v CZK

907 423,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

749 937,00

Ostatní - Ostatní

749 937,00

002 - Zařízení staveniště

372 881,00

003 - Prelimináře

377 056,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/279 32 Dolní Bousov průtah - II. ETAPA

Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Dolní Bousov

Datum:

05.04.2016

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Projektant:

CR Project s.r.o.

Uchazeč:

M - SILNICE a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

749 937,00

D Ostatní Ostatní

749 937,00

D 002 Zařízení staveniště

372 881,00

1	K	0021	Zřízení oplocení stavby	kpl	1,000	65 650,00	65 650,00	
2	K	0022	Údržba oplocení stavby	kpl	1,000	13 965,00	13 965,00	
3	K	0023	Odstranění oplocení stavby	kpl	1,000	13 965,00	13 965,00	
4	K	00241	Zřízení sociálního zázemí staveniště	kpl	1,000	20 948,00	20 948,00	
5	K	00242	Údržba sociálního zázemí staveniště	kpl	1,000	13 965,00	13 965,00	
6	K	00243	Odstranění sociálního zázemí staveniště	kpl	1,000	13 965,00	13 965,00	
7	K	00251	Zřízení přípojek IS	kpl	1,000	41 895,00	41 895,00	
8	K	00252	odstranění přípojek IS	kpl	1,000	20 948,00	20 948,00	
9	K	00261	Zřízení zpevněných skladových ploch	kpl	1,000	139 650,00	139 650,00	
10	K	00262	Odstranění zpevněných skladových ploch	kpl	1,000	27 930,00	27 930,00	

D 003 Prelimináře

377 056,00

11	K	001a	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	41 895,00	41 895,00	
12	K	001b	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně zaměření skutečného stavu	kpl	1,000	41 895,00	41 895,00	
13	K	001c	Vytyčení inženýrských sítí v zájmové lokalitě	kpl	1,000	34 913,00	34 913,00	
14	K	001d	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	90 773,00	90 773,00	
15	K	001e	Pasport okolních objektů před a po výstavbě	kpl	1,000	55 860,00	55 860,00	
16	K	001g	Zkoušky pro určení míry zhutnění a únosnosti pláně	kpl	1,000	111 720,00	111 720,00	

Stavba	III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. Etapa																													
Zadavatel	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace																													
Popis	Časový harmonogram stavby v týdnech																													
Měsíce	1.					2.					3.					4.					5.					6.				
Týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.		

DIO																												
Dopravně - inženýrské opatření																												
SO 110																												
Zemní práce																												
Komunikace																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce-bourání																												
SO 320																												
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																												
Zemní práce																												
Zakládání																												
Svislé a kompletní konstrukce																												
Vodorovné konstrukce																												
Komunikace pozemní																												
Trubní vedení																												
Ostatní konstrukce a práce, bourání																												
Inženýrská činnost																												
VoN																												
Zařízení staveniště																												
Prelimináře																												

POZNÁMKA:

HARMONOGRAM NEOBSAHUJE ZIMNÍ TECHNOLOGICKOU PŘESTÁVKU, JEJÍŽ DÉLKA I PŘESNÝ TERMÍN JSOU ZÁVISLÉ NA VZTAHU KLIMATICKÝCH PODMÍNEK A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮ.

Předpokládaný termín zahájení stavby	do 10 dnů od převzetí staveniště
Předpokládaný termín ukončení stavby	do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli
Předpokládaná doba realizace v týdnech	27

V Hradci Králové dne 13 -10- 2017

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 95 868 ⑤
 oblasť závod JIH
 Městská 290/3, 190 15 Praha 9

M - SILNICE a.s.
 Ing. Zdeněk Babka
 výkonný ředitel
 jednající na základě plné moci

 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 1 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

C e n í k

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky **40,-- Kč/m³**

odpad vznikající při prořezávání a porážení stromů a keřů

(kmeny, silné části větví): Jasan **130,-- Kč/m³**

Dub **140,-- Kč/m³**

Buk **140,-- Kč/m³**

Ovocné stromy **140,-- Kč/m³**

Habr **140,-- Kč/m³**

Bříza **113,-- Kč/m³**

Ostatní listnaté **70,-- Kč/m³**

vyfrézovaná obalená dř **30,-- Kč/t**

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr **60,-- Kč/t**

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za vážení.

patníky a obrubníky kamenné nevytažené **30,-- Kč/ ks**

patníky a obrubníky kamenné vytažené **50,-- Kč/ks**

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) **400,-- Kč/ks**

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních předpisů.



 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Ceník	Strana 2 (celkem 2) Rozdělovník: B Verze: 2.4
	R-Sm-16-02	

Poznámka:

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015).

Říčany 15.4.2015

Schválil:

Bc. Zdeněk Dvořák
 ředitel Krajské správy
 a údržby silnic Středočeského kraje,
 příspěvkové organizace

FORMULÁŘ 9 SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost **M – SILNICE a.s.**, IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice jako uchazeč veřejné zakázky na stavební práce „**III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630555, zadavatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00 06 60 01, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v níže uvedené tabulce rozsah plnění, které v souladu se smlouvou na plnění veřejné zakázky zamýšlí zadat subdodavatelům:

Plnění zadávané subdodavateli	Obchodní firma, IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny	Zkušenosti s poskytováním plnění (uvést detaily)
Zajištění zemních prací	H – INTES s.r.o., Pod Borkem 319, Mladá Boleslav, IČ: 25636332, DIČ: CZ25636332	podíl v %: 28,67%, podíl v Kč: 4 845 303 Kč bez DPH	zemní práce na stavbách M – SILNICE a.s.
Zajištění laboratorních prací	M.I.S. a.s., Škroupova 719/7, Hradec Králové, IČ: 42195683, DIČ: CZ42195683	podíl v %: 2,40%, podíl v Kč: 404 990 Kč bez DPH	laboratorní práce na stavbách M – SILNICE a.s., např.: D11 Osišky – Chýstě, D1 stavby 0134.2 Kojetín – Kroměříž západ, Silnice I/37 Opatovice, Pardubice
Zajištění projekčních prací	M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, Hradec Králové, IČ: 05061415, DIČ: CZ05061415	podíl v %: 2,40%, podíl v Kč: 404 990 Kč bez DPH	projekční práce na stavbách M – SILNICE a.s.
Zajištění geodetických prací	PRAGEMA s.r.o., Na Pankráci 1062/58, Praha 4 – Nusle, IČ: 62957724, DIČ: CZ62957724	podíl v %: 1,45%, podíl v Kč: 244 389 Kč bez DPH	geodetické práce na stavbách M – SILNICE a.s.
CELKEM %		34,92%	

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu plnění.

V Hradci Králové dne 13 -10- 2017

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑤
oblastní závod JIH
Trabantův 290/31, 190 15 Praha 9

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
jednající na základě plné moci

**ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ
budovy nebo stavby
nebo její dokončené části**

Přejímací organizace název a sídlo (razítko) Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu:
Datum zahájení přejímacího řízení	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „III/27932 Dolní Bousov – průtah, II. etapa“
Místo realizace akce: Popis:	
Odpovědný stavbyvedoucí	Generální projektant
Technický dozor investora	Zhotovitel:
Stavební povolení:	vydal:
Smlouva o dílo č. ze dne včetně	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení:	Skutečný termín dokončení prací:
Odchyłky od schváleného projektu a jejich důvody Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí ne	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad ne	
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad ne	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění ne	
Termín úplného vyklizení staveniště:	
Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků <i>administrativní přejímka dokladů bude dokončena do</i>	
Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: ne	
Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby Samostatná příloha	
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI	Kč Kč

Celková cena s DPH		
Záruční doba (konečné datum):		
Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu Samostatná příloha		
Vyjádření účastníků řízení: ne		
Datum skončení přejímacího řízení:		
Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.		
	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele		
Zástupci přejímací organizace		
Zástupci budoucího uživatele		
Ostatní účastníci řízení		

FORMULÁŘ 10
VZOR SEZNAMU SUBDODAVATELŮ DLE § 147A ZÁKONA O VZ

Společnost **M – SILNICE a.s.**, IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice jako zhotovitel veřejné zakázky zakázku na stavební práce „**III/27932 Dolní Bousov - průtah, II. etapa**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630555 (dále jen „uchazeč“) pro objednatele Krajská správa a údržba Středočeského kraje, IČO: 00066001, se sídlem Praha 5, Smíchov, Zborovská 81/11,

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

[alternativa A

Žádný ze subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B



Zhotovitel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

]

V Hradci Králové dne 13 -10- 2017

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel
jednající na základě plné moci