

SMLOUVA O DÍLO

č. S915/2017/169

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem Krajského ředitelství Zlín,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

KREBSTAV, s.r.o.

IČO: 247 98 401

DIČ: CZ24798401

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 70108

sídlo: Bystřec – Ruda 2378, 635 00 Brno

zastoupený: Ing. Ivana Ebuová

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Hajniska**, evidenční číslo zakázky **S915/2017/169**, a to dle projektové dokumentace „LC Hajniska“ vypracované firmou Ing. Vojtěch Holub a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli
 - zaměření skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **Doba plnění**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31.5.2018**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **15.10.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. **Cena za dílo**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 990 483,21 Kč bez DPH, slovy *dvamilionyděvřetsetdevadesáttisícčtyřistaosumdesáttřikoron dvacetjedna haléřů bez DPH*. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Z důvodu limitů vyplývajících z finančního plánu objednatele smluvní strany ujednaly, že v roce 2017 budou zhotovitelem řádně provedeny a fakturovány práce v minimální celkové hodnotě 1 000 000,-Kč bez DPH.

V případě nedodržení rozsahu prací fakturovaných za rok 2017 je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč bez DPH.

Smluvní strany považují tuto smluvní pokutu za přiměřenou povaze a významu zajišťované povinnosti.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněpráci či vícepráci) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení vícepráci je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve dvou vyhotoveních na adresu uvedenou v odst. I - adresa pro doručování faktur; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po

provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. **Provádění prací**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení

stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]
[REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou

pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

26. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 4 ks statických zatěžovacích zkoušek na podkladní konstrukční vrstvě a 8 ks statických zatěžovacích zkoušek na svrchních konstrukčních vrstvách (vozovky) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.
V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky запиše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí)
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 15.10.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 31.8.2018, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodloužení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného

zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Profikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – rozpočet

V Brně, dne: 11. 9. 2014



Za zhotovitele
Ing. Ivana Ebuová
jednatelka KREBSTAV, s.r.o.

Ve Zlíně, dne: 24-10-2017



Za objednatele
Ing. Martin Pavlíček
ředitel KŘ Zlín

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: LC Hajniska

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 247 98 401

KREBSTAV, s.r.o

DIČ: CZ24798401

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 990 483,21

Sazba daně

21,00%

Základ daně

2 990 483,21

Výše daně

628 001,47

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 618 484,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba: LC Hajniska

Místo:

Datum:

20.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

2 990 483,21

3 618 484,68

SO 101

Bzenecké Hajnisko I.

1 156 610,72

1 399 498,97

STA

SO 101

Bzenecké Hajnisko I.

1 156 610,72

1 399 498,97

Soupis

SO 102

Bzenecké Hajnisko II.

1 729 672,49

2 092 903,71

STA

SO 102

Bzenecké Hajnisko II.

1 729 672,49

2 092 903,71

Soupis

SO 000

Vedlejší rozpočtové náklady

104 200,00

126 082,00

STA

SO 000

Vedlejší rozpočtové náklady

104 200,00

126 082,00

Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Hajníška

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajníško I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajníško I.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KREBŠTAV, s.r.o

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: CZ24798401

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 156 610,72

DPH základní
snižená

Základ daně
1 156 610,72
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
242 888,25
0,00

Cena s DPH

Y CZK

1 399 498,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 156 610,72

1 - Zemní práce

293 748,98

5 - Komunikace pozemní

547 196,06

998 - Přesun hmot

61 218,43

HSV - Práce a dodávky HSV

254 447,25

2 - Zakládání

19 072,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

235 375,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Soupis:

SO 101 - Bzenecké Hajnisko I.

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 156 610,72

D 1 Zemní práce

293 748,98

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,000	85,00	680,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
4	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
5	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 01

pp			Odstraňování pařezů s jejich vykopáním, vyhráněním nebo odštěpením, s přesekáním kořevů průměru přes 900 mm						
6	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	714,460	65,00	46 439,90	CS ÚRS 2017 01	
pp			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³						
vv			*vozovka - dle příčných řezů 612,6		612,600				
vv			*stěry 32,41+32,66+26,29		91,360				
vv			*pročištění příkopy 35*0,3		10,500				
vv			Součet		714,460				
7	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	357,230	7,00	2 500,61	CS ÚRS 2017 01	
pp			Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3						
vv			*50% z odkopávek 714,46/2		357,230				
8	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	21,411	75,00	1 605,83	CS ÚRS 2017 01	
pp			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³						
vv			*podélný dren 237,9*0,3*0,3		21,411				
9	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m ³	10,706	7,00	74,94	CS ÚRS 2017 01	
pp			Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkovost horniny tř. 3						
vv			*50% z hloubení 21,411/2		10,706				
10	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	209,170	30,00	6 275,10	CS ÚRS 2017 01	
pp			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
vv			*odvoz zeminy pro zášyp podél krajů cesty 111,4		111,400				
vv			*nášyp pod konstrukcí vozovky 97,77		97,770				
vv			Součet		209,170				
11	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	526,701	65,00	34 235,57	CS ÚRS 2017 01	
pp			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
vv			*odvoz odkopané přebytkové zeminy na plochy určené investorem (714,46+21,411)+97,77-111,4		526,701				
12	K	R-likvidace	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpe	1,000	1 150,00	1 150,00		

19	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m ²	128,800	45,00	5 796,00	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4						
20	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m ²	820,500	45,00	36 922,50	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině						
D 5 Komunikace pozemní 547 196,06									
21	K	564671111	Podklad z kamenná hrubého draceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m ²	234,600	102,00	23 929,20	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Podklad z kamenná hrubého draceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm						
	VV		*skládká "234,6		234,600				
22	K	564851111	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	1 912,938	63,00	120 515,09	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm						
	VV		*vozovka ŠDb 0/63*1766,8+(649,5*0,225)		1 912,938				
23	K	564871116	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m ²	2 059,075	126,00	259 443,45	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm						
	VV		*sanace vozovky ŠDb 0/63*1766,8+(649,5*0,45)		2 059,075				
24	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenným dracným nebo těžším, v tloušťce přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	1 766,800	11,00	19 434,80	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenným dracným nebo těžším, v tloušťce přes 15 do 20 kg/m ²						
	VV		*hornová výsivka 4/8*1766,8		1 766,800				
25	K	R1	Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 150 mm		1 815,513	63,00	114 377,32		
	PP		Podklad ze šteřkodrtě ŠD tl 150 mm						
	VV		*vozovka ŠDa 0/32 - VP/K 564851111*1766,8+(649,5*0,075)		1 815,513				
26	K	R2	Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm		226,100	42,00	9 496,20		
	PP		Podklad ze šteřkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm						
	VV		*skládká ŠDa 0/32*226,1		226,100				
D 998 Přesun hmot 61 218,43									
27	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 448,737	25,00	61 218,43	CS ÚRS 2017 01	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						

D HSV Práce a dodávky HSV

254 447,25

D 2 Zakládání

19 072,05

28	K	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svisnými nebo šikými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	359,850	15,00	5 397,75	CS ÚRS 2017 01
PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svisnými nebo šikými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m		359,850			
VV		*drén Z39,9*1,5		359,850			
29	M	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m2	m2	359,850	38,00	13 674,30	CS ÚRS 2017 01
PP		geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m2					
P		Poznámka k položce: Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 15,5/8 kN/m, Statické protržení (CBR): 2100 N, Funkce: F, F+5 Šířka max.: 5 m, Délka nabití: 110 m					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 375,20	
30	K	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu	m2	2 179,400	70,00	152 558,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z polypropylenu					
31	K	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	2 179,400	38,00	82 817,20	CS ÚRS 2017 01
PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 102 - Bzenecké Hajnisko II.

Soupis:

SO 102 - Bzenecké Hajnisko II.

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.08.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

20.08.2017

247 98 401

CZ24798401

Cena bez DPH

1 729 672,49

DPH základní
snižená

Základ daně
1 729 672,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
363 231,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 092 903,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 102 - Bzenecké Hajnisko II.

Soupis:

SO 102 - Bzenecké Hajnisko II.

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KREBŠTAV, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 729 672,49

1 - Zemní práce

559 978,61

5 - Komunikace pozemní

734 718,63

998 - Přesun hmot

83 022,15

HSV - Práce a dodávky HSV

351 953,10

2 - Zakládání

25 943,50

8 - Trubní vedení

6 272,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

317 737,60

997 - Přesun sutě

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Hajniska

Objekt:

SO 102 - Bzenecké Hajnisko II.

Soupis:

SO 102 - Bzenecké Hajnisko II.

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

KREBSTAV, s.r.o

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 729 672,49

D 1 Zemní práce

559 978,61

1	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	27,000	85,00	2 295,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112201102	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm	kus	12,000	125,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm					
4	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	520,00	1 560,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm					
5	K	112201105	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odštělením, s přesekáním kořenů průměru přes 900 mm	kus	1,000	650,00	650,00	CS ÚRS 2017 01

pp		Odstranění pařezí s jejich vykopáním, výtáním nebo odstředěním, s přesekáním kořenu průměru přes 900 mm							
6	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m ²	8,000	305,00		2 440,00	CS ÚRS 2017 01
	pp		Rozbití zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů						
	vv		"stávající panely v km 0,092-8		8,000				
7	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	1 200,490	65,00		78 031,20	CS ÚRS 2017 01
	pp		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³						
	vv		"vozovka - dle příčných řezů/963,42		963,420				
	vv		"sjezdy/26,08+32,51		58,590				
	vv		"obratě/143,67		143,670				
	vv		"zasakovací příkopa/10*2,28		22,800				
	vv		"pročištění příkopy/20*0,3		6,000				
	vv		"drén km 0,092-6		6,000				
	vv		Součet		1 200,490				
8	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	600,240	7,00		4 201,68	CS ÚRS 2017 01
	pp		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3						
9	K	132201101	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	23,580	45,00		1 061,10	CS ÚRS 2017 01
	pp		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³						
	vv		"podélný drén/262*0,3*0,3		23,580				
10	K	132201109	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m ³	11,790	7,00		82,53	CS ÚRS 2017 01
	pp		Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky do 600 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Připlatek k cenám za lepitost horniny tř. 3						
11	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	240,830	30,00		7 224,90	CS ÚRS 2017 01
	pp		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
	vv		"náryp pod konstrukcí vozovky/37,48		37,480				
	vv		"zášyp zeminou podél krajů vozovky/203,35		203,350				
	vv		Součet		240,830				
12	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m ³	983,230	65,00		63 909,95	CS ÚRS 2017 01

PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozbití z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
VV			"odvoz přebytečné zeminy"(1200,48+23,58)+37,48-203,35			983,230			
13	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4	m ³	70,00	240,830	16 858,10	CS ÚRS 2017 01	
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4			203,350			
VV			"zemina podél krajů vozovky"203,35			37,480			
VV			"náryp pod konstrukcí vozovky"37,48			240,830			
VV			Součet			37,480			
14	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m ³	85,00	37,480	3 185,80	CS ÚRS 2017 01	
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS			37,480			
VV			"náryp pod konstrukcí vozovky"37,48			37,480			
15	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin	m ³	87,00	983,230	85 541,01	CS ÚRS 2017 01	
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuštěných z jakýchkoliv hornin			983,230			
VV			"odvoz přebytečné zeminy mimo stavbu"983,23			983,230			
16	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	103,00	243,330	25 062,99	CS ÚRS 2017 01	
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách			243,330			
VV			"zásyp zeminou"			203,350			
VV			"zemina podél krajů komunikace"203,35			23,580			
VV			"zásyp HDK 32/63"			5,000			
VV			"drén"262*0,3*0,3			6,000			
VV			"zasakovací drén"5			5,400			
VV			"zásyp HDK 63/125"			243,330			
VV			"zásyp u příčného drénu"6						
VV			"příčný drén"5,4						
VV			Součet			243,330			
17	M	583439590	kamenitvo drčené hrubé frakce 32-63	t	280,00	57,160	16 004,80	CS ÚRS 2017 01	
PP			kamenitvo drčené hrubé frakce 32-63			57,160			
VV			28,58*2			57,160			
18	M	583439840	kamenitvo drčené hrubé frakce 63-125 MN	t	280,00	22,800	6 384,00	CS ÚRS 2017 01	
PP			kamenitvo drčené hrubé frakce 63-125 MN			22,800			
VV			11,4*2			22,800			
19	K	174201101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	103,00	0,500	51,50	CS ÚRS 2017 01	

pp		Záspj sypaninou z jákékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstevách bez zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách							
ww		"HDK 32/63 zaskovací dřev"10*0,05			0,500				
20	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	3 385,490	45,00	152 347,05	CS ÚRS 2017 01	
pp			Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním						
ww			"viz příloha B4 - bilance zemních prací"3385,49		3 385,490				
21	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	600,000	45,00	27 000,00	CS ÚRS 2017 01	
pp			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4						
22	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jákékoliv hornině	m2	1 368,600	45,00	61 587,00	CS ÚRS 2017 01	
pp			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jákékoliv hornině						
23	K	R-likvidace	Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy	kpt	1,000	2 500,00	2 500,00		
pp			Likvidace pařezů v souladu s platnými právními předpisy						
p			Pozemstvo k pořizce:						
ww			Likvidace pařezů včetně potřebné manipulace, uvolněního přemístění, uložení a případných poplatků za svahování						
ww			"D do 300 mm - 27kusů"						
ww			"D do 500 mm - 12kusů"						
ww			"D do 700 mm - 2kusy"						
ww			"D do 900 mm - 4kusy"						
ww			1		1,000				
5 Komunikace pozemní									
734 718,63									
24	K	564211111	Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, větčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm	m2	22,000	25,00	550,00	CS ÚRS 2017 01	
pp			Podklad nebo podsyp ze štěrku ŠP s rozprostřením, větčením a zhuštěním, po zhuštění tl. 50 mm						
ww			"příčný dřev"2*6		12,000				
ww			"zaskovací dřev"1*10		10,000				
ww			Součet		22,000				
25	K	564671111	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	516,000	102,00	52 632,00	CS ÚRS 2017 01	
pp			Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm						
ww			"skladky"516		516,000				
26	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	2 441,836	63,00	153 835,67	CS ÚRS 2017 01	
pp			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm						
ww			"vozovka ŠDb 0/63*2189,9+(-1021,3*0,225)+(-84+99)*0,121)		2 441,836				
27	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	2 693,954	126,00	339 438,20	CS ÚRS 2017 01	

PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm					
VV			*sanace vozovky ŠDb 0/63*2189,9+(1021,3*0,45)+/(84+99)*0,2+3)			2 693,954		
28	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drveným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m ²	m ²	2 189,900	11,00	24 088,90	CS ÚRS 2017 01
PP			Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhuštěním kamenivem drveným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 kg/m ²					
VV			*lomová výšivka 4/8*2189,9		2 189,900			
29	K	R01	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m ²	2 274,001	63,00	143 262,06	
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm					
VV			*vozovka ŠDa 0/32 - VKP 56+851111*2189,9+(1021,3*0,075)+/(84+99)*0,041)		2 274,001			
30	K	R02	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	497,900	42,00	20 911,80	
PP			Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm					
VV			*ŠDa 0/32 skládky - VKP 56+831111*497,9		497,900			
D	998		Přesun hmot				83 022,15	
31	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	3 320,886	25,00	83 022,15	CS ÚRS 2017 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				351 953,10	
D	2		Zakládání				25 943,50	
32	K	211971121	Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se zářezem se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m ²	489,500	15,00	7 342,50	CS ÚRS 2017 01
PP			Zřízení opláštění výpíně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
VV			*příčný drén 7*6,5		45,500			
VV			*drén 26*4*1,5		396,000			
VV			*zasakovací drén 12*4		48,000			
VV			Součet		489,500			
33	M	693110730	geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m ²	m ²	489,500	38,00	18 601,00	CS ÚRS 2017 01
PP			geotextilie z polypropylenových vláken netkaná, šíře 500 cm, 300 g/m ²					
P			Poznamka k položce: Plošná hmotnost: 300 g/m ² , Pevnost v tahu (podélně/příčně): 15,5/8 kN/m, Statické protržení (CBR): 2100 N, Funkce: F, F+5 šířka max.: 5 m, Délka náboru: 110 m					
D	8		Trubní vedení				6 272,00	

34	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 315	m	12,000	56,00	672,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 315					
	VV		"příčný dělen 2*6		12,000			
35	M	286112830	troubka kanalizační PVC-U KG 315x10,8mm, 6 m SN 12	kus	2,000	2 800,00	5 600,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		troubka kanalizační PVC-U KG 315x10,8mm, 6 m SN 12					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
36	K	919721131	Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z polypropylenu	m2	2 842,200	70,00	198 954,00	CS ÚRS 2017 01
	PP		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosa z polypropylenu					
37	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	2 842,200	38,00	108 003,60	CS ÚRS 2017 01
	PP		Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m					
38	K	R033	Rozebrání a zpětné postavení oplocení	m	308,000	35,00	10 780,00	
	PP		Rozebrání a zpětné postavení oplocení					
D 997 Přesun sítě								
39	K	R-likvidace 2	Likvidace vybouraných hmot v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 sb.v platném znění	kpc	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Likvidace vybouraných hmot v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 sb.v platném znění					
	P		Poznámka k položce: Likvidace ve potřebné manipulace, vodotěrného přemístění, uložení a případných poplatků za skládku (8m2 - stěračář panely)					
	VV				1,000		1,000	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
LC Hajnínska
Objekt:
SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady
Soupis:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: CC-CZ: 20.08.2017
Zadavatel: IČ: 247 98 401
Uchazeč: DIČ: CZ24798401
KREBSTAV, s.r.o.
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

104 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
104 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 882,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

126 082,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Hajnska

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

104 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 200,00

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

LC Hajnska

Objekt:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Soupis:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 20.08.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

KREBSTAV, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

104 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

104 200,00

1	K	R02	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště					
2	K	R03	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením Poznámka k položce: Ochrana kmenů a nádob stromů na ploše staveniště dočasným příčným obvedněním. V ceně kompletní dodávka a montáž. Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno obvednění exponovaných částí kmenů a kořenových nádobů prký min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle závěrnutí a podmínek). Úchycení bude provedeno ovládním např. drátem, provozem případně jiným způsobem neodškodnitelní kmen.					
3	K	R05	Vyřčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	PP		Vyřčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství					
4	K	R08	Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Zajištění archeologického dozoru v průběhu stavby					
5	K	R12	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných plánů pro zařízení staveniště, skládky materiálů, mezidoposíle, včetně úhrady poplatků a úhrady povrchu po likvidaci staveniště					
6	K	R13	Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu a jejich protokolární předání					

		Poznámka k položce: Projednutí a zřízení příjezdů a sjezdů, údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do provozního stavu a jejich protokolární předání					
7	K	R14	Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
PP			Zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy				
8	K	R15	Fotodokumentace stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
PP			Fotodokumentace stavby				
		Poznámka k položce: Fotodokumentace před zahájením stavby, fotodokumentace průběhu stavby, pozpartizace místních komunikací (včetně stavebních a konstrukčních detailů) v rozlišení a kvalitě pro tisk.					
9	K	R17	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré) objednateli - pro celou stavbu				
10	K	R18	Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
PP			Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) dle přísl. právních předpisů				
		Poznámka k položce: Zpracování a předání geodetického zaměření skutečně provedené stavby (3 paré + 1 elektronické) osobou v oboru zeměměřičství (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli, které bude obsahovat protokolové a výkresové zaměření stavby a jejích jednotlivých objektů (střechy, podélný profil, příčné profily) s návazností na katastr nemovitosti a projektovou dokumentaci					
11	K	R19	Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
PP			Zpracování a schválení geometrického plánu oprávněnou osobou				
12	K	R21	Míra zhuštění 1x na 1000 m2	kus	12,000	850,00	10 200,00
PP			Míra zhuštění 1x na 1000 m2				
		Poznámka k položce: ŠD 0/63 SO 101*2 ŠD 0/32 SO 101*2 pláš SO 102*2 ŠD 0/63 SO 102*2 ŠD 0/32 SO 102*2					
VV			ŠD 0/63 SO 101*2		2,000		
VV			ŠD 0/32 SO 101*2		2,000		
VV			pláš SO 102*2		2,000		
VV			ŠD 0/63 SO 102*2		2,000		
VV			ŠD 0/32 SO 102*2		2,000		
VV			Součet		12,000		
13	K	R29	Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil	kus	30,000	350,00	10 500,00
PP			Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil				
		Poznámka k položce: Tloušťka konstrukčních vrstev v profilu po 100 m, 3 body na profil					
VV			pláš 30cm SO 101*4		4,000		
VV			*1 vrstva 15cm SO 101*4		4,000		
VV			*2 vrstva 15cm SO 101*4		4,000		
VV			*pláš 30cm SO 102*6		6,000		
VV			*1 vrstva 15cm SO 102*6		6,000		
VV			*2 vrstva 15cm SO 102*6		6,000		
VV			Součet		30,000		

14	K	R30	Odchyška od příčného sklonu po 100 m		kus	10,000	150,00	1 500,00
	PP		Odchyška od příčného sklonu po 100 m					
	W		"vozovka SO 101"4			4,000		
	W		"vozovka SO 102"6			6,000		
	W		Součet			10,000		
15	K	R33	Průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t		kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t					
	W		"SO 101"2			2,000		
	W		"SO 102"2			2,000		
	W		Součet			4,000		
16	K	R34	Doplňkové průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t - odolnost proti drčení hrubého kameniva		kus	4,000	2 500,00	10 000,00
	PP		Doplňkové průkazní zkoušky směsi kameniva 1x na 1000 t - odolnost proti drčení hrubého kameniva					
	W		"SO 101"2			2,000		
	W		"SO 102"2			2,000		
	W		Součet			4,000		

