

## Oprava chodníku ul. Kamýcká

poř.č.	popis položky	m.j.	množství	cena/mj.	cena celkem	hm./mj.	hm.celkem
--------	---------------	------	----------	----------	-------------	---------	-----------

### Bourání

1	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 150mm	m	45,0	77,00	3 465,00 Kč		
2	Odstranění krytů živičných tl. 100 do 150mm	m	108,0	242,00	26 136,00 Kč	0,3160	34,128
3	Vytrhání obrubníku sil.stojatých	m	29,0	42,00	1 218,00 Kč		
4	Vytrhání obrubníku sil.ležatých	m2	7,0	79,50	556,50 Kč		
5	Vodorovná doprava suti do 15km	t	34,1	187,00	6 381,94 Kč		
6	Poplatek za uložení na skládce - asfaltový povrch	t	34,1	298,00	10 170,14 Kč		

### Bourání celkem

**47 927,58 Kč**

### Zemní práce

7	Hloubení rýh v hor.3 šířky do 600mm	m3	37,8	328,00	12 398,40 Kč		
8	Poplatek za uložení na skládce - zemina	t	66,2	80,00	5 292,00 Kč		
9	Vodorovné přemístění výkopku do 15km	t	66,2	164,00	10 856,80 Kč		
10	Úprava pláně se zhutněním	m2	108,0	25,00	2 700,00 Kč		

### Zemní práce celkem

**31 247,20 Kč**

### Komunikace

11	Podklad ze štěrkodrti tl.250mm	m2	87,0	105,00	9 135,00 Kč	0,4726	41,116
12	Podklad ze štěrkodrti tl. do 80mm	m2	21,0	88,00	1 848,00 Kč	0,1527	3,207
13	Osazení siln.obr.bet.do lože z bet.s patkou	m	36,0	189,00	6 804,00 Kč	0,1554	5,594
14	Obrubník silniční betonový	m	36,0	105,00	3 780,00 Kč		
15	Lože pod obrubníky z betonu	m	1,3	1900,00	2 375,00 Kč	2,2563	2,820
16	Kladení betonové zámkové dl.tl.80mm	m2	21,0	189,00	3 969,00 Kč	0,1036	2,176
17	Kladení betonové zámkové dl.tl.60mm	m2	87,0	160,00	13 920,00 Kč		
18	Betonová dlažba zámková 80mm	m2	21,0	198,00	4 158,00 Kč		
19	Betonová dlažba zámková 60mm	m2	87,0	155,00	13 485,00 Kč		
20	Vyspravení krytu asf.betonem tl. 80mm	m2	9,0	412,12	3 709,08 Kč	0,2500	2,250

### Komunikace celkem

**63 183,08 Kč**

**Přesun hmot**

21	Přesun hmot	t	91,3	151,00	13 785,12 Kč		
----	-------------	---	------	--------	--------------	--	--

**Přesun hmot celkem****13 785,12 Kč****Ostatní práce**

22	Vytyčení inženýrských sítí	soubor	1,00	2000,00	2 000,00 Kč		
23	Geodetické zaměření skutečného stavu	soubor	1,00	2000,00	2 000,00 Kč		

**Ostatní práce celkem****4 000,00 Kč****CELKEM****160 142,98 Kč****DPH**

%

21,0

**33 630,02 Kč****Celkem vč. DPH****193 773,00 Kč**