

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0714/OSIO ze dne 10. 7. 2017 uveřejněné v registru smluv dne 11. 7. 2017 uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4 19R-*M3*/2017 ze dne 18. 10. 2017

Smluvní strany

Objednatel: **městská část Praha 4**
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO a
Milena Samková, referentka OSIO
IČ: 00063584
DIČ: CZ00063584
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zhotovitel: **REKONSTA s. r. o.**
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C
vložka 149728
sídl: V Průčelí 1655/4, 149 00 Praha 4 - Chodov
zastoupený: Miloslavem Haboněm, jednatelem společnosti
IČ: 28862066
DIČ: CZ228862066
Bankovní spojení: 
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: 

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/2017/0714/OSIO ze dne 10. 7. 2017 uveřejněné v registru smluv dne 11. 7. 2017

I.

Článek II. s názvem Předmět díla se mění v odst. 2.3. na toto úplné znění:

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v:

sanaci sklepních prostor v bytových objektech Návrší 285/13 a Viktorinova 1122/1 včetně dalších stavebních prací a řemesel s tím souvisejících v rozsahu projektových dokumentací zpracovaných projektovým atelierem ANTRE s. r. o., Štěpanická 274, 190 12 Praha 9, IČ: 26496399 v 04/2017 a 05/2017 včetně cenové nabídky zhotovitele ze dne 3. 6. 2017 a soupisu vícenákladů a méněnákladů pro objekt Viktorinova 1122/1 ze dne 7. 10. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako příloha.

II.

Článek III. s názvem Doba zhotovení díla se mění v odst. 3.3. na toto úplné znění:

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 30. 11. 2017 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

III.

Článek V. s názvem Cena díla se mění v odst. 5.1. na toto úplné znění:


5.1. Cena díla činí: 1.437.657,00 Kč bez DPH
215.648,00 Kč DPH 15%
1.653.305,00 Kč s DPH

IV.

Ostatní části smlouvy o dílo se nemění.

30.10.2017
V Praze dne.....

Za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ Praha 4



Za zhotovitele
Miloslav Haboň
jednatel společnosti
REKONSTA s. r. o.

Příloha:

-soupis vícenákladů a méněnákladů zhotovitele ze dne 7. 10. 2017

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

30.10.2017
V Praze dne.....

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – VÍCENÁKLADY, MĚNĚNÁKLADY

Název stavby **Sanace sklepních prostor Viktorinova 1122/1**

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Viktorinova 1122/1, Praha 4

Objednatel

UMČ Praha 4 OSIO

Stavba

Sanace sklepních prostor Viktorinova 1122/1

Zhotovitel

Rekonsta s.r.o.

IČO

63584

DIČ

CZ00063584

Dne

7.10.2017

Rozpočet číslo

Zpracoval

Miloslav Haboň

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C			Náklady na umístění stavby
1	HSV	Dodávky	164 494	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	1,50%	2 467	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava	1,50%	2 467	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	1,00%	1 645	
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy	1,00%	1 645	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní			
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu			
7	ZRN (ř. 1-6)		164 494	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)		8 225	
20	HZS			21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady			

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Rekonsta s.r.o.

Datum a podpis

7.10.2017

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	172 719,12
24	DPH 15,00 % z	25 907,87
25	DPH 21,00 % z	
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	198 626,99

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	
28	Klouzavá doložka	
29	Zvýhodnění + -	

VÍCENÁKLADY, MĚNĚNÁKLADY

Stavba: Sanace sklepních prostor Viktorinova 1122/1

Objekt: 0

7.10.2017

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 164 494,40

1 Bourací a stavební práce 153 378,40

1	R011	Odstranění stávajících maleb ze stěn a stropů na chodbě	m2	56,5	39,0	2 203,50
2	R012	Navyšení množství omítky na předstěnách, vzhledem k nerovnosti podkladu	kpl	1,0	27 840,0	27 840,00
3	R013	Oprava stěn a stropů na chodbě nanesením jádrové omítky v rozsahu 60 %	m2	35,0	166,0	5 810,00
4	R014	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn	m2	44,5	162,0	7 209,00
5	R015	Bourání podkladu mazanin betonových přes 100mm	m3	4,8	1 921,0	9 220,80
6	R016	Vykopávky v uzavřených prostorech	m3	2,3	1 960,0	4 508,00
7	R017	Vyčištění komínového průduchu v místnosti č.01	ks	1,0	850,0	850,00
8	R018	Kamerová zkouška prostupnosti odpadního potrubí	bm	24,5	405,0	9 922,50
9	R019	Tlakové čištění kanalizace	bm	24,5	241,0	5 904,50
10	R110	Úprava umístění rozvodů vody a topení pod stropem	kpl	1,0	2 861,0	2 861,00
11	R111	Vyzdění šachty pro revizní otvor ležaté kanalizace v místnosti č.02	kpl	1,0	3 100,0	3 100,00
12	R112	Oprava prasklin v podlaze na chodbě	kpl	1,0	3 656,0	3 656,00
13	R113	Oprava schodů do místnosti č.02 pevnostní stěrkou, vč. trojnásobného nátěru	kpl	1,0	2 410,0	2 410,00
14	R114	Vyrovnávací samonivelační stěrka ve dvou vrstvách v místnosti č.01	m2	30,6	256,0	7 833,60
15	R115	Vyrovnávací samonivelační stěrka ve třech vrstvách na chodbě	m2	36,0	256,0	9 216,00
16	R116	Krycí nátěr podlah na chodbě a v místnosti č.01 ve třech vrstvách	m2	84,0	114,0	9 576,00
17	R117	Začištění prostupů potrubí ve stěnách	kpl	1,0	798,0	798,00
18	R118	Elektro rozvody vč. osazení zásuvek nad rámec PD	kpl	1,0	13 950,0	13 950,00
19	R119	Přemístění kanalizačního potrubí do stěny v místnosti č.01	kpl	1,0	7 630,0	7 630,00
20	R120	Demontáž starého potrubí v podlaze vč. ověření nefunkčnosti	kpl	1,0	941,0	941,00
21	R121	Montáž revizních dvířek	ks	1,0	97,0	97,00
22	R122	Demontáž zárubni	ks	4,0	316,0	1 264,00
23	R123	Montáž zárubni	ks	4,0	1 260,0	5 040,00
24	R124	Nátěr kovových konstrukcí na chodbě	kpl	1,0	650,0	650,00
25	R125	Nátěr dřevěných konstrukcí	m2	10,0	312,0	3 120,00
26	R126	Nátěr soklu na chodbě	m2	13,5	59,0	796,50
27	R127	Hloubková dvounásobná penetrace podkladu před malbou	m2	56,5	16,0	904,00
28	R128	Dvounásobné bílé vápenné malby na chodbě	m2	43,0	49,0	2 107,00
29	R129	Zednické přípomocy	kpl	1,0	3 400,0	3 400,00
30	R130	Vyčištění prostor	kpl	1,0	560,0	560,00

2 Materiál 6 714,00

31	R021	zárubň ocelová	ks	4,0	966,0	3 864,00
32	R022	El. ventilátor na WC	ks	1,0	1 320,0	1 320,00
33	R023	Revizní dvířka v místnosti č.01	ks	1,0	590,0	590,00
34	R024	Podružný materiál	ks	1,0	940,0	940,00

3 Přesun hmot 22 022,00

35	R031	Odvoz sutí na skládku	m3	5,2	2 400,0	12 480,00
36	R032	Přesun hmot nošením	kpl	1,0	5 942,0	5 942,00
37	R033	Doprava	kpl	1,0	3 600,0	3 600,00

4 Měněnákklady -17 620,00

38	R041	Plastové okénko do světlíku	ks	2,0	3 060,0	-6 120,00
39	R042	Dveře vnitřní kovové do stávající ocel. Zárubně 90/197	ks	1,0	11 500,0	-11 500,00

Celkem

164 494,40