



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„Ul. 1. máje – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“

Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č. 1532.710675MLA	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj	Org: 4781
---	--	-----------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora
tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, fax: 588 488 060, jan.zedek@olomouc.eu

Ing. Tomáš Nejezchleba- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

,odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 715, fax: 588 488 060, tomas.nejezchleba@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: 7257992/0800

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
odštěpný závod oblast Morava
závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze
pod sp. zn. oddíl B, vložka 1561

Zastoupen:

**Ing. Michalem Friedlaenderem,
ředitelem závodu Zlín**

tel.: 577 116 913 fax: 577 116 912 e-mail: michal.friedlaender@eurovia.cz

- kontaktní osoby ve věcech technických:

- vedoucí projektu (hlavní inženýr pověřený řízením stavby):

Ing. Miroslav Lajda

tel.: 581 580 331 fax: 577 116 912 e-mail: miroslav.lajda@eurovia.cz

- stavbyvedoucí:

Ing. Stanislav Tichý

tel.: 731 601 751 fax: 577 116 912 e-mail: stanislav.tichy@eurovia.cz

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

- dopravní stavby:
Ing. Stanislav Tichý
tel.: 731 601 751 fax: 577 116 912 e-mail: stanislav.tichy@eurovia.cz
- stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství:
(specializace stavby zdravotnětechnické)
Ing. Miroslav Lajda
tel.: 731 602 227 fax: 577 116 912 e-mail: miroslav.lajda@eurovia.cz
- kontaktní osoba ve věcech kvality – manažer jakosti:
Ing. Miloš Klepal
tel.: 731 601 602 fax: 577 116 912 e-mail: milos.klepal@eurovia.cz

Bankovní spojení: KB Praha
č. účtu: 141400112 / 0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele ze dne OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj, č. zhotovitele 1532.710675MLA ze dne 21. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění a o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.
2. Tento dodatek upravuje méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22 a 23 a provedení víceprací uvedených ve Změnových listech č. 8 – 25.

III. Znění dodatku

Část A) Změna termínu plnění

Čl. IV. Termín plnění odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) provedení díla: **do 7. 11. 2017**

se mění takto:

c) provedení díla: **do 21. 11. 2017**

Část B) Změna ceny díla

1. Příloha č. 1 **Souhrnná cenová nabídka** smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru	Cena bez DPH dle SoD	Cena bez DPH dle dodatku č. 1 SoD	Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně dodatků
001	Příprava území	1 040 519,81	1 331 770,06			21 264,90	č.20	1 353 034,96
101	Komunikace a plochy	6 803 325,14	6 609 798,42	-129 954,76	č.8,17,22	898 570,98	č.8,9,12,17,22,25	7 378 414,64
102	Komunikace pro pěší	5 735 352,81	6 522 785,95	-101 196,24	č.18,21	960 370,32	č.10,12,18,21	7 381 960,03
103	Dopravní značení trvalé	98 776,75	98 776,75					98 776,75
301	Vodovod	1 298 693,85	1 298 693,85					1 298 693,85
302	Kanalizace	9 199 582,39	9 222 409,48	-213 100,27	č.15	326 863,32	č.15,16	9 336 172,53
303	Přípojky vodovodní	103 189,00	103 189,00					103 189,00
304.1	Přípojky kanalizační	6 557 601,38	6 630 561,93			284 122,83	č.14	6 914 684,76
401	Veřejné osvětlení	1 508 611,51	1 508 611,51	-82 819,40	č.13	454 328,45	č.13,24	1 880 120,56
403.1	Přípojka kabelu k přeložené kameře	22 575,19	22 575,19					22 575,19
404	Úprava vstupů tvárnice trati CETIN	42 130,96	42 130,96	-27 512,80	č.23	10 038,00	č.23	24 656,16

002	Snesení kolejiště DPMO	634 227,15	674 899,15					674 899,15
304.2	Připojky kanalizační - odvodnění tram tělesa	537 601,50	537 601,50					537 601,50
402	Napojení zastávek na info systém MHD	883 206,28	883 206,28					883 206,28
403	Připojky NN k tram zastávkám	111 403,42	111 403,42	-27 852,72	č. 11	78 763,39	č. 11	162 314,09
651	Tramvajová trať - spodní stavba	4 495 895,30	4 495 895,30					4 495 895,30
652	Tramvajová trať - vrchní stavba	21 410 457,08	21 410 457,08	-261 486,55	č.19	680 057,19	č.19	21 829 027,72
653	Rekonstrukce trolejového vedení	3 898 968,68	3 898 968,68					3 898 968,68
654	Tramvajové zastávky U Dómu	456 272,70	480 404,99	-9 824,98	č.18	27 000,00	č.12,18	497 580,01
	Publicita projektu	37 000,00	37 000,00					37 000,00
104	Dopravní značení dočasné	119 316,17	119 316,17					119 316,17
ON	Ostatní náklady	1 010 796,68	1 010 796,68					1 010 796,68
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	485 216,25	485 216,25					485 216,25
Cena celkem		66 490 720,00	67 536 468,60	-853 747,72		3 741 379,38		70 424 100,26

DPH 21%

14 789 061,05

Cena celkem včetně 21% DPH

85 213 161,31

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve v pěti stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 31. 10. 2017

Ve Zlíně, dne:

Objednatel	Zhotovitel
..... Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc	 Ing. Michal Friedlaender ředitel závodu Zlín EUROVIA CS, a.s.

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	8

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 101.1	25	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm 0,25*820	m2	-205,000	718,000	102,20	73 379,60	513,000	-20 951,00	52 428,60
SO 101.1	27	565251111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 230 mm	m2	-205,000	1 091,000	298,00	325 118,00	886,000	-61 090,00	264 028,00
SO 101.1	24	583439610	kamenivo drcené granodiorit (Dolní Kounice) hrubé frakce 32-63	t	-16,629	424,121	238,50	101 152,86	407,492	-3 966,02	97 186,84
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 101.1		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,25*0,5195*820	m3	106,500		2 730,00	290 745,00
SO 101.1		274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů 410*0,55*2+410*0,55*1	m2	676,500		217,00	146 800,50
SO 101.1		274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů 410*0,55*2+410*0,55*1	m2	676,500		54,30	36 733,95
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	474 279,45 Kč
Méněpráce	-86 007,02 Kč

Celkem bez DPH	388 272,43 Kč
DPH 21%	81 537,21 Kč
ZL celkem vč. DPH:	469 809,64 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	9

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>zásyp nálezu: 36,81 m3</i>	m3	36,810	73,30	78,50	2 698,17
		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,075	13,20	16,40	40,59
		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné) <i>1,95*3,075</i>	t	5,996	73,90	130,00	443,10
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

		451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	60,000		71,02	4 261,20
		283220280	fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm <i>60*1,02</i>	m2	61,200		175,00	10 710,00
		583441710	šterkodit' frakce (Olbramovice) 0-32 <i>36,81*1,63</i>	t	60,000		330,00	19 800,00
		120901111	Bourání zdiva kamenného v odkopávkách nebo prokopávkách na maltu vápennou ručně <i>plocha bouraného zdiva: 20,5 m2</i> <i>průměrná tl. bouraného zdiva: 0,15 m</i>	m3	3,075		1 220,00	3 751,50
		162401151	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,075		111,00	341,33
		162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>14*3,075</i>	m3	43,050		25,80	1 110,69
		167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	3,075		206,00	633,45
			Geometrické zaměření plynu, šachet, kabelů, kabelové trasy, vodovodních šoupat a chráničky <i>Dle fakturace GEODES GROUP + 5% na náklady pořízení</i> <i>68*1,05</i>	bod	71,400		200,00	14 280,00
			Geometrické zaměření Hradské brány <i>Dle fakturace GEODES GROUP + 5% na náklady pořízení</i> <i>9*1,05</i>	bod	9,450		200,00	1 890,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetná místa

Vícepráce	59 960,03 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	59 960,03 Kč
DPH 21%	12 591,61 Kč
ZL celkem vč. DPH:	72 551,64 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	10




Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 001.1		711161308	Ízolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 2,0 m 790*0,45*1,1	m2	391,050		104,00	40 669,20
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	40 669,20 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	40 669,20 Kč
DPH 21%	8 540,53 Kč
ZL celkem vč. DPH:	49 209,73 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	11

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 403.1.	4	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	-7,200	7,200	276,00	1 987,20	0,000	-1 987,20	0,00
SO 403.1.	5	151101101.1	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-24,000	24,000	103,60	2 486,40	0,000	-2 486,40	0,00
SO 403.1.	6	151101111.1	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	m2	-24,000	24,000	18,30	439,20	0,000	-439,20	0,00
SO 403.1.	7	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-14,400	14,400	42,80	616,32	0,000	-616,32	0,00
SO 403.1.	8	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-7,200	7,200	173,80	1 251,36	0,000	-1 251,36	0,00
SO 403.1.	9	174101101.1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-7,200	7,200	89,20	642,24	0,000	-642,24	0,00
SO 403.1.	15	460310103	Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm	m	-18,000	18,000	1 135,00	20 430,00	0,000	-20 430,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
SO 403.1.		113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	7,000	58,60	95,30	410,20
SO 403.1.		460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 <i>ul. Mariánská: 7</i> <i>ul. Křížkovského: 10</i>	m	17,000	772,00	-	13 124,00
SO 403.1.		460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm <i>ul. Mariánská: 7</i> <i>ul. Křížkovského: 10</i>	m	17,000	77,60	-	1 319,20
SO 403.1.		119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů <i>ul. Mariánská: 7</i> <i>ul. Křížkovského: 10</i>	m	17,000	296,90	265,00	4 505,00
SO 403.1.		174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>ul. Mariánská: 4,2</i> <i>ul. Křížkovského: 6</i>	m3	10,200	73,30	79,50	747,66
SO 403.1.		161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m <i>ul. Mariánská: 1,5</i> <i>ul. Křížkovského: 2,1</i>	m3	3,600	62,50	73,80	225,00
SO 403.1.		162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,600	42,80	72,40	154,08
SO 403.1.		162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	50,400	19,40	17,20	866,88
SO 403.1.		167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,600	54,30	54,30	195,48
SO 403.1.		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,600	13,20	14,90	47,52
SO 403.1.		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,020	73,30	140,00	514,57
SO 403.1.		460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 <i>ul. Mariánská: 7</i> <i>ul. Křížkovského: 10</i>	m2	17,000	25,00	60,00	425,00

SO 403.1.		979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	7,000	50,00	23,80	166,60
SO 403.1.		460650185	Osazení betonových obrubníků ležatých silničních do betonu prostého <i>ul. Mariánská: 4</i> <i>ul. Křížkovského: 4</i>	m	4,000	295,30	286,00	1 144,00
SO 403.1.		979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	8,000	45,00	29,50	236,00
SO 403.1.		591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,000	275,00	413,00	1 925,00
SO 403.1.		062002001	Ztížené dopravní podmínky	Kč	1,000	15 000,00	-	15 000,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 403.1.		113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých <i>ul. Mariánská: 4</i> <i>ul. Křížkovského: 4</i>	m	8,000		100,00	800,00
SO 403.1.		899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm <i>ul. Mariánská: 10</i> <i>ul. Křížkovského: 15</i>	m	25,000		14,70	367,50
SO 403.1.		451571224	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl nad 200 do 250 mm <i>ul. Mariánská: 7</i> <i>ul. Křížkovského: 10</i>	m2	17,000		145,00	2 465,00
SO 403.1.		564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm <i>ul. Mariánská: 7</i> <i>ul. Křížkovského: 10</i>	m2	17,000		207,00	3 519,00
SO 403.1.			Zajištění uzavírky <i>dle fakturace SEKNE + 5% na náklady pořízení</i>	kpl	1,050		18 000,00	18 900,00
SO 403.1.		113107146	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 300 mm	m2	9,000		559,00	5 031,00
SO 403.1.		919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	19,000		138,00	2 622,00
SO 403.1.		573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	9,000		16,30	146,70
SO 403.1.		577135112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000		199,00	1 791,00
		573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	9,000		8,00	72,00
		577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9,000		227,00	2 043,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	78 763,39 Kč
Méněpráce	-27 852,72 Kč

Celkem bez DPH	50 910,67 Kč
DPH 21%	10 691,24 Kč
ZL celkem vč. DPH:	61 601,91 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	12

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 102.1 SO 654.1			Žulová deska - příplatek za povrchovou úpravu <i>Dle fakturace Pe Granit, s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i> 3262,94*1,05	m2	3 426,087		220,00	753 739,14
SO 101.1			obrubník kamenný, (bPP)žula - příplatek za povrchovou úpravu <i>Dle fakturace Pe Granit, s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i> 1048,71*1,05	m	1 101,146		120,00	132 137,46
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	885 876,60 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	885 876,60 Kč
DPH 21%	186 034,09 Kč
ZL celkem vč. DPH:	1 071 910,69 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	13

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 401.1	44	210000006VD	svítidlo výbojkové 250 W pro osvětlení přechodu pro chodce	ks	-2,000	2,000	8 702,20	17 404,40	0,000	-17 404,40	0,00
SO 401.1	45	210000244VD	svítidlo výbojkové sodílová výbojka 150 W	ks	-21,000	21,000	3 115,00	65 415,00	0,000	-65 415,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 401.1			LED SI midi <i>OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže , s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i>	ks	2,000		27 841,96	55 683,92
SO 401.1			Sítěco <i>OPLUŠTIL – STAVBY elektromontáže , s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i>	ks	21,000		18 653,29	391 719,13
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	447 403,05 Kč
Méněpráce	-82 819,40 Kč

Celkem bez DPH	364 583,65 Kč
DPH 21%	76 562,57 Kč
ZL celkem vč. DPH:	441 146,22 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	14

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
	4	130001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení "12 D" 4,6*0,6*1,3 "16 D" 3*0,6*1,2 "20 D" 6,5*0,6*1,3 "č.p. 24-3" 3,6*0,9*2,1 "č.p. 24-4" 3,5*0,9*2 "č.p. 1821" 3,9*0,8*2,1 "č.p. 5 Komenského" 8,3*0,6*1,4	m3	37,446	326,90	377,00	12 241,10
	5	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "12 D" 4,6*0,6*1,3 "16 D" 3*0,6*1,2 "20 D" 6,5*0,6*1,3 "č.p. 24-3" 3,6*0,9*2,1 "č.p. 24-4" 3,5*0,9*2 "č.p. 1821" 3,9*0,8*2,1 "č.p. 5 Komenského" 8,3*0,6*1,4	m3	37,446	219,80	230,00	8 230,63
	6	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	37,446	25,00	23,20	868,75
	7	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m"12 D" 4,6*0,6*1,3 "12 D" 2*4,6*1,3+2*0,6*1,3 "16 D" 2*3*1,2+2*0,6*1,2 "20 D" 2*6,5*1,3+2*0,6*1,3 "č.p. 24-3" 2*3,6*2,1+2*0,9*2,1 "č.p. 24-4" 2*3,5*2+2*0,9*2 "č.p. 1821" 2*3,9*2,1+2*0,8*2,1 "č.p. 5 Komenského" 2*8,3*1,4+2*0,6*1,4	m2	121,780	142,80	162,00	17 390,18
	8	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	121,780	66,30	78,70	8 074,01
	9	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	37,446	90,90	123,00	3 403,84
	10	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,446	42,80	72,40	1 602,69
	11	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 37,446*14	m3	524,244	19,40	17,20	9 017,00
	12	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	37,446	54,30	54,30	2 033,32
	13	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	37,446	13,20	14,90	494,29

	14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 37,446*1,9	t	71,147	73,90	140,00	5 257,79
	15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "12 D" 4,6*0,6*0,75=2,07 "16 D" 3*0,6*0,65=1,17 "20 D" 6,5*0,6*0,75=2,925 "č.p. 24-3" 3,6*0,9*2,1-3,6*0,503=4,993 "č.p. 24-4" 3,5*0,9*2-3,5*0,503=4,54 "č.p. 1821" 3,9*0,8*2,1-3,9*0,503=4,59 "č.p. 5 Komenského" 8,3*0,6*0,85=4,233	m3	24,521	73,30	79,50	1 797,39
	16	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16 24,521*1,63	t	39,969	243,40	391,00	9 728,51
	17	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu "12 D" 4,6*(0,6*0,55-0,0177)=1,437 "16 D" 3*(0,6*0,55-0,0177)=0,937 "20 D" 6,5*(0,6*0,55-0,0177)=2,03 "č.p. 24-3" 3,6*(0,503-0,125)=1,361 "č.p. 24-4" 3,5*(0,503-0,125)=1,323 "č.p. 1821" 3,9*(0,503-0,125)=1,474 "č.p. 5 Komenského" 8,3*(0,6*0,55-0,0177)=2,592	m3	11,154	286,90	516,00	3 200,08
	18	583336250	kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8 11,154*1,63	t	18,181	238,50	471,00	4 336,17
	26	871352111	Montáž kanalizačního potrubí z laminátových trub HOBAS DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu "č.p. 1821" 3,8	m	3,800	35,60	38,30	135,28
	27	286412600	roury z odstředivě litého laminátu HOBAS PN 1 SN 10000 se spojkou DN 200 "č.p. 1821" 3,8	m	3,800	1 190,70	1 080,00	4 104,00
	28	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 "12 D" 4,4 "16 D" 2,9 "20 D" 6,2 "č.p. 5 Komenského" 8,2	m	21,700	316,90	317,00	6 876,73
	42	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	39,113	124,10	823,00	4 853,92
	43	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 "12 D" 1 "20 D" 1 "č.p. Komenského" 1	kus	3,000	385,00	2 120,00	1 155,00
SO 652.1	37	592271001	žlab odvodňovací polymerbetonový, 50x16x16 cm, bez spádu dna	kus	3,000	874,20	1 270,00	2 622,60
SO 652.1	38	592271851	příslušenství k odvodňovacím žlabům - vpust' odtoková, s pozinkovaným košem s litinovým rámem, 50x16x50 cm	kus	3,000	2 042,00	3 610,00	6 126,00
SO 652.1	39	592271941	aretace k litinovým krytům - komplet	kus	3,000	70,40	58,00	174,00
SO 652.1	40	592272001	příslušenství odvodňovacích žlabů - uzavírací čelní stěna, 16x16 cm	kus	3,000	113,30	144,00	339,90
SO 652.1	41	592271651	kryt štěrbinový litinový, tř. D400, štěrbina 14 mm, 50x14,9x2 cm, černý	kus	6,000	349,30	778,00	2 095,80
SO 652.1		899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg	kus	15,000	693,60	682,00	10 230,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

--	--	--	--	--	--	--	--	--

		837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150 "16 D" 1 "č.p. 24-4" 1	kus	2,000		1 340,00	2 680,00
		837354111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 "č.p. 24-3" 1 "č.p. 1821" 1	kus	2,000		1 450,00	2 900,00
		894812008	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/200 pravý a levý přítok "č.p. 24-3" 1 "č.p. 24-4" 1 "č.p. 1821" 1	kus	3,000		1 220,00	3 660,00
		894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světél hloubky 2000 mm "č.p. 24-3" 1 "č.p. 24-4" 1 "č.p. 1821" 1	kus	3,000		1 230,00	3 690,00
		894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t "č.p. 24-3" 1 "č.p. 24-4" 1 "č.p. 1821" 1	kus	3,000		4 990,00	14 970,00
		877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN do 200 "12 D" 1 "20 D" 1	kus	2,000		266,00	532,00
		286618420	spojka Wavin "in situ" 150 mm "20 D" 1	kus	1,000		349,00	349,00
		115201512	Demontáž odpadního potrubí DN 200	m	3,900		41,50	161,85
		877350330	Montáž spojek na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 200	kus	1,000		191,00	191,00
		286414110	spojka FWC sklolaminátová asymetrická DN 200 "č.p. 5 Komenského" 1	kus	1,000		1 340,00	1 340,00
SO 302.1 SO 652.1		286619350	poklop litinový TEGRA 600 D400	kus	21,000		6 060,00	127 260,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	284 122,83 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	284 122,83 Kč
DPH 21%	59 665,79 Kč
ZL celkem vč. DPH:	343 788,62 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	15

Méněpráce



Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 302.1	3	133201102.1	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "Šm3 =" 34,304	m2	-34,304	670,693	511,00	342 724,12	636,389	-17 529,34	325 194,78
SO 302.1	4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 "Šm3 =" 34,304	m2	-34,304	670,693	142,80	95 774,96	636,389	-4 898,61	90 876,35
SO 302.1	5	151201201	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m "Šm3 =" 41,58	m2	-41,580	180,708	2 093,10	378 239,91	139,128	-87 031,10	291 208,81
SO 302.1	7	151201211	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m	m2	-41,580	180,708	54,50	9 848,59	139,128	-2 266,11	7 582,48
SO 302.1	9	151201301	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	-34,304	149,084	71,10	10 599,87	114,780	-2 439,01	8 160,86
SO 302.1	11	151201311	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 4 m	m3	-34,304	149,084	15,00	2 236,26	114,780	-514,56	1 721,70
SO 302.1	14	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	-34,304	111,731	90,90	10 156,35	77,427	-3 118,23	7 038,12
SO 302.1	16	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-34,304	670,693	42,80	28 705,66	636,389	-1 468,21	27 237,45
SO 302.1	17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "Šm3 =" 34,304*14		-480,256	9 389,706	19,40	182 160,30	8 909,450	-9 316,97	172 843,33
SO 302.1	18	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	-34,304	670,693	54,30	36 418,63	636,389	-1 862,71	34 555,92
SO 302.1	19	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-34,304	670,693	13,20	8 853,15	636,389	-452,81	8 400,34
SO 302.1	20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "Šm3 =" 34,304*14*1,9	t	-65,178	1 274,317	73,90	94 172,03	1 209,139	-4 816,65	89 355,38
SO 302.1	21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Šm3 =" 29,803	m3	-29,803	531,603	73,30	38 966,50	501,800	-2 184,56	36 781,94
SO 302.1	22	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16 "Šm3 =" 29,803*2	t	-59,606	1 063,206	243,40	258 784,34	1 003,600	-14 508,10	244 276,24
SO 302.1	28	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných "Šm3 =" -1 ks "Šm4 =" -1 ks "Šm6 =" -3 ks	kus	-5,000	33,000	565,10	18 648,30	28,000	-2 825,50	15 822,80
SO 302.1	31	592241620	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm "Šm3 =" -1 ks "Šm6 =" -2 ks	kus	-3,000	11,000	1 485,50	16 340,50	8,000	-4 456,50	11 884,00
SO 302.1	32	592241360	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm "Šm6 =" -1 ks	kus	-1,000	3,000	138,60	415,80	2,000	-138,60	277,20
SO 302.1	37	894411251	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 600 dno kamenina	kus	-1,000	12,000	15 586,10	187 033,20	11,000	-15 586,10	171 447,10
SO 302.1	46	286617700	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám BEGU	kus	-6,000	12,000	1 850,10	22 201,20	6,000	-11 100,60	11 100,60
SO 652.1	31	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	-14,000	14,000	1 899,00	26 586,00	0,000	-26 586,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
SO 302.1	3	133201102.1	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "Šm3 =" 3*3,8*3,9	m3	44,460	511,00	524,00	22 719,06

SO 302.1	4	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 "Šm3 =" 3*3,8*3,9	m3	44,460	142,80	118,00	5 246,28
SO 302.1		130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení "Šm3 =" 3*3,8*3,9	m3	44,460	326,90	377,00	14 533,97
SO 302.1	6	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m "Šm3 =" (2*3+2*3,8)*3,9	m2	53,040	2 093,10	171,00	9 069,84
SO 302.1	8	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	53,040	61,80	51,10	2 710,34
SO 302.1	10	151201302	Zřízení rozeptění stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	44,460	72,50	57,50	2 556,45
SO 302.1	12	151201312	Odstranění rozeptění stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	44,460	18,50	15,30	680,24
SO 302.1	15	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	44,460	228,40	246,00	10 154,66
SO 302.1	16	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	44,460	42,80	72,40	1 902,89
SO 302.1	17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "Šm3 =" 3*3,8*3,9*14	m3	622,440	19,40	17,20	10 705,97
SO 302.1	20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "Šm3 =" 3*3,8*3,9*1,9	t	84,474	73,90	140,00	6 242,63
SO 302.1	21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "Šm3 =" 38,948	m3	38,948	73,30	79,50	2 854,89
SO 302.1	22	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16 "Šm3 =" 38,948*2	t	77,896	243,40	391,00	18 959,89
SO 302.1	27	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20 "Šm3 =" 1,5 "Šm6 =" 2*2*0,5	m3	3,500	2 927,10	3 440,00	10 244,85
SO 302.1	28	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných "Šm6 =" 1	kus	1,000	565,10	614,00	565,10
SO 302.1	30	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	876,80	1 780,00	876,80
SO 302.1	38	894608211	Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari "Šm3 =" 5*47,4/1000 "Šm6 =" [2*2+(1,5*4+1,1*4)*1,9]*7,9/1000	t	0,425	34 252,10	23 800,00	10 115,00
SO 302.1	39	894503111	Bednění deskových stropů šachet "Šm6 =" 2*4*0,5	m2	4,000	316,90	264,00	1 056,00
SO 302.1	40	894302162	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB vodostavebného V8 tř. B 30 "Šm3 =" (1,75*1,5-1,25*1)*1,3 "Šm6 =" 1,6*1,6*1,9-1*1*1,9	m3	4,752	3 092,70	3 670,00	14 696,51
SO 302.1	41	894601111	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 216 "Šm3 =" 0,519	t	0,591	34 252,10	31 800,00	18 793,80
SO 302.1	42	894502201	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné "Šm3 =" 2*1,75*1,3+2*1,5*1,3 "Šm6 =" (1,6*4+1*4)*1,9	m2	28,210	345,40	285,00	8 039,85
SO 302.1	39	894503111	Bednění deskových stropů šachet "Šm3 =" dno: 3,25 "Šm3 =" strop: 2,6	m2	5,850	316,90	264,00	1 544,40
SO 302.1	43	894302252	Strop šachet ze ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 "Šm3 =" 1,75*1,5*0,3	m3	0,788	3 132,70	3 620,00	2 468,57

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 302.1		899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu "Šm3 =" 8	ks	8,000		219,00	1 752,00
SO 302.1		351231101	Zdivo spodní části stok z cihel kanalizačních otevřený výkop "Šm3 =" 0,22	m3	0,220		18 100,00	3 982,00

SO 302.1		352351121	Vnitřní bednění horní části stok světlé v nad 1200 do 1500 mm otevřený výkop "Šm6 =" 2,002*0,3	m2	0,600		338,00	202,80
SO 302.1		355931124	Žlaby stok kameninové dutinové tětíva délky 400 nebo 600 mm otevřený výkop	m2	4,200		1 620,00	6 804,00
SO 302.1		899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu "Šm6 =" 8 ks	ks	8,000		219,00	1 752,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	191 230,79 Kč
Méněpráce	-213 100,27 Kč

Celkem bez DPH	-21 869,48 Kč
DPH 21%	-4 592,59 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-26 462,07 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	16

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Položky dle SOD

								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)






číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

SO 302.1	3	133201102.1	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 "km 0,132 u Šm3=" 1,9*3,8*1,2*2 "u Šm2=" 2,7*2,7*1,4 "u knihovny=" 2,8*2,6*2,1	m3	42,822	511,00	524,00	21 882,04
SO 302.1	4	133201109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	42,822	142,80	118,00	5 053,00
SO 302.1		130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	42,822	326,90	377,00	13 998,51
SO 302.1	6	151201202	Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 8 m "km 0,132 u Šm3=" (2*3,8*1,9+2*3,8*1,2)*2 "u Šm2=" 4*1,4*0,9 "u knihovny=" 2,8*2,6*2,1	m2	52,160	2 093,10	171,00	8 919,36
SO 302.1	8	151201212	Odstranění pažení stěn zátažného hl do 8 m	m2	52,160	61,80	51,10	2 665,38
SO 302.1	10	151201302	Zřízení rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	42,822	72,50	57,50	2 462,27
SO 302.1	12	151201312	Odstranění rozepření stěn při pažení zátažném hl do 8 m	m3	42,822	18,50	15,30	655,18
SO 302.1	15	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	42,822	228,40	246,00	9 780,54
SO 302.1	16	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,822	42,80	72,40	1 832,78
SO 302.1	17	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m "km 0,132 u Šm3=" 1,9*3,8*1,2*2*14 "u Šm2=" 2,7*2,7*1,4*14	m3	599,508	19,40	17,20	10 311,54
SO 302.1	20	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "km 0,132 u Šm3=" 1,9*3,8*1,2*2*1,9 "u Šm2=" 2,7*2,7*1,4*1,9	t	81,362	73,90	140,00	6 012,64
SO 302.1	21	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "km 0,132 u Šm3=" (1,9*3,8*1,2-0,6*0,6*2,9)*2 "u Šm2=" 2,7*2,7*1,4-1,4*1,4*0,9 "u knihovny=" 2,8*2,6*2,1-0,75-2,1-0,4-0,4	m3	23,682	73,30	79,50	1 735,89
SO 302.1	22	583336510	kamenivo těžené hrubé (Bratčice) frakce 8-16 "km 0,132 u Šm3=" 15,24*2 "u Šm2=" 8,442*2	t	47,364	243,40	391,00	11 528,40
SO 302.1	27	894201151	Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20 "km 0,132 u Šm3=" 0,6*0,6*2,9*2 "u Šm2=" 1,4*1,4*0,9-0,5*0,5*0,9 "u knihovny=" 0,75	m3	4,377	2 927,10	3 440,00	12 811,92

SO 302.1	35	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	572,30	641,00	572,30
SO 302.1	36	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 089,20	2 210,00	1 089,20
SO 302.1	45	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	693,60	682,00	682,00
SO 302.1	46	286617700	revizní šachty D 400 - poklop litinový 400/12,5T betonový rám BEGU	kus	1,000	1 850,10	2 010,00	1 850,10
SO 302.1	53	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny "u Šm2=" 1,4*1,4*0,9-0,5*0,5*0,9	m3	1,539	8 162,00	12 400,00	12 561,32
SO 302.1	54	997221825	Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) "u Šm2=" 1,539*2,85	t	4,386	188,40	935,00	826,32
SO 302.1	55	997321211	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot v do 4 m	t	4,386	192,60	164,00	719,30
SO 302.1	56	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	4,386	25,20	96,70	110,53
SO 302.1	57	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu "u Šm2=" 1,539*2,85*14	t	61,404	10,20	23,70	626,32
SO 302.1		871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 "u knihovny=" 2,1	m	2,100	316,90	317,00	665,49
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 302.1		352351121	Vnitřní bednění horní části stok světlé v nad 1200 do 1500 mm otevřený výkop "km 0,132 u Šm3=" 2,9*2 "u Šm2=" 1	m2	6,800		338,00	2 298,40
SO 302.1		899501411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak vidlicová s vysekáním otvoru v betonu "u Šm2=" 8	ks	8,000		219,00	1 752,00
SO 302.1		871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250 "u knihovny=" 2,1	m2	2,100		738,00	1 549,80
SO 302.1		877365211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 250 "u knihovny=" 1	kus	1,000		214,00	214,00
SO 302.1		286115120	redukce kanalizace plastová KGR 250/200 "u knihovny=" 1	kus	1,000		466,00	466,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	135 632,53 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	135 632,53 Kč
DPH 21%	28 482,83 Kč
ZL celkem vč. DPH:	164 115,36 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	17

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 101.1	7	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 <i>km 0,075 - 0,125 a km 0,190 - 0,230: -90*0,75*0,4</i>	m3	-27,000	2 520,000	116,00	292 320,00	2 493,000	-3 132,00	289 188,00
SO 101.1	8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	-27,000	2 520,000	15,00	37 800,00	2 493,000	-405,00	37 395,00
SO 101.1	9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-27,000	2 520,000	100,00	252 000,00	2 493,000	-2 700,00	249 300,00
SO 101.1	10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-27,000	2 520,000	13,00	32 760,00	2 493,000	-351,00	32 409,00
SO 101.1	11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>27*2000*0,001</i>	t	-54,000	5 040,000	25,00	126 000,00	4 986,000	-1 350,00	124 650,00
SO 101.1	23	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm <i>km 0,075 - 0,125 a km 0,190 - 0,230: -90*0,75</i>	m2	-67,500	732,000	67,20	49 190,40	664,500	-4 536,00	44 654,40
SO 101.1	24	583439610	kamenivo drcené granodiorit (Dolní Kounice) hrubé frakce 32-63 <i>km 0,075 - 0,125 a km 0,190 - 0,230: -67,5*0,5794</i>	t	-39,110	424,121	238,50	101 152,86	385,012	-9 327,74	91 825,12
SO 101.1	26	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm <i>km 0,075 - 0,125 a km 0,190 - 0,230: MNP 10 cm: -90*0,75*0,1/0,15</i>	m2	-45,000	718,000	102,20	73 379,60	673,000	-4 599,00	68 780,60
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
SO 101.1	7	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3 <i>km 0,140 - km 0,170: 12*5*0,6 km 0,230 - km 0,250: 20*7*0,5 km 0,270 - km 0,285: 6*15*0,5</i>	m3	151,000	116,00	59,50	8 984,50
SO 101.1	8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	151,000	15,00	21,30	2 265,00
SO 101.1	9	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	151,000	100,00	358,00	15 100,00
SO 101.1	10	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	151,000	13,00	153,00	1 963,00
SO 101.1	11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) <i>151*2000*0,001</i>	t	302,000	25,00	130,00	7 550,00
SO 101.1	12	181951101	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění <i>12*5 20*7 6*15</i>	m2	290,000	12,00	5,02	1 455,80

SO 101.1	23	564581111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm <i>tl. 600 mm: 12*5*0,6/0,3</i> <i>tl. 500 mm: 20*7*0,5/0,3</i> <i>tl. 500 mm: 6*15*0,5/0,3</i>	m2	503,333	67,20	27,40	13 791,32
SO 101.1	24	583439610	kamenivo drcené granodiorit (Dolní Kounice) hrubé frakce 32-63 <i>503,333*0,5794</i>	t	291,631	238,50	367,00	69 553,99
SO 101.1	60	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km <i>151*2000*0,001</i>	t	302,000	20,00	41,00	6 040,00
SO 101.1	61	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů <i>302*14</i>	t	4 228,000	3,00	10,10	12 684,00
SO 101.1	61a	460150304	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 <i>chránička: 10*1*0,6</i>	m	10,000	772,00	-	7 720,00
SO 101.1	61b	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>chránička: 6-0,4</i>	m3	5,600	73,30	79,50	410,48
SO 101.1	61c	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop <i>10*0,1*0,4</i>	m3	0,400	2 317,80	2 600,00	927,12
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	148 445,21 Kč
Méněpráce	-26 400,74 Kč

Celkem bez DPH	122 044,47 Kč
DPH 21%	25 629,34 Kč
ZL celkem vč. DPH:	147 673,81 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	18

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Položky dle SOD

SO 102	14	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-105,700	263,700	297,00	78 318,90	158,000	-31 392,90	46 926,00
SO 102	15	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	m2	-21,140	52,740	1 983,00	104 583,42	31,600	-41 920,62	62 662,80
SO 654	3	591241111.1	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-14,200	14,200	295,30	4 193,26	0,000	-4 193,26	0,00
SO 654	4	583801200.1	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	m2	-2,840	2,840	1 983,00	5 631,72	0,000	-5 631,72	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

SO 102		916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	55,600	275,00	225,00	12 510,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 102 SO 654		591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	119,900		475,00	56 952,50
SO102 SO 654		583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá (105,7+14,2)/8,5	t	14,106		3 260,00	45 985,56
SO 102		583803430.01	obrubník kamenný přímý, žula, 15x10 <i>dle fakturace Slezská žula, spol. s r.o. + 13% na náklady pořízení (55,6*1,02)*1,13</i>	m	64,085		551,00	35 310,84
SO 102			obrubník kamenný, (bPP)žula - příplatek za povrchovou úpravu <i>Dle fakturace Slezská žula, spol. s r.o. + 13% na náklady pořízení (55,6*1,02)*1,13</i>	m	64,085		120,00	7 690,20
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	158 449,10 Kč
Méněpráce	-83 138,50 Kč

Celkem bez DPH	75 310,60 Kč
DPH 21%	15 815,23 Kč
ZL celkem vč. DPH:	91 125,83 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	19

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Položky dle SOD

SO 652.1		523851013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích z betonu předpjatého 650 mm	m	-90,350	802,353	733,00	588 124,75	712,003	-66 226,55	521 898,20
SO 652.1	21	5921140	pražec B 03 DP 04 - PA, vystrojení pružné bezpodkladnicové svěrka Skl 14 APP 86.19 240 x	kus	-130,000	1 236,000	1 502,00	1 856 472,00	1 106,000	-195 260,00	1 661 212,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

SO 652.1		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,940	15,00	448,00	59,10
SO 652.1		997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	3,940	25,20	96,70	99,29
SO 652.1		997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot po suchu	t	3,940	10,20	23,70	40,19
SO 652.1		997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,940	59,00	125,00	232,46
SO 652.1		998243011	Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoli rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	15,985	29,90	591,00	477,95
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 652.1		113107030	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	15,750		710,00	11 182,50
SO 652.1		985312113	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 4 mm	m2	15,750		337,00	5 307,75
SO 652.1		273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,500		2 670,00	1 335,00
SO 652.1		523821013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm - pevná jízdní dráha	m	6,000		2 530,00	15 180,00
SO 652.1		523821013	Zřízení koleje stykované ze žlábkových kolejnic na nových pražcích dřevěných rozdělení 650 mm	m	90,350		2 530,00	228 585,50
SO 652.1		608118100	pražec dřevěný příčný impregnovaný olejem BK dl.260 cm l	kus	139,000		2 010,00	279 390,00
SO 652.1		437716010	podkladnice žebrová stříhaná ŽP R 4 plochá	kus	278,000		251,00	69 778,00
SO 652.1		311219450	kroužek pružný dvojité FE6	tis kus	1,668		9 380,00	15 645,84

SO 652.1		283231130	fólie PE hydroizolační (objemová hmotnost 950 kg/m3), š. 1,4 m tl. 2,0 mm	m2	20,572		207,00	4 258,40
SO 652.1		548781820	spona protištěpná BV-PS tl. 1,5 mm	kg	31,500		31,30	985,95
SO 652.1		548930011	Řezání kolejnic všech soustav pilou	kus	30,000		330,00	9 900,00
SO 652.1		981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	4,000		5 770,00	23 080,00
SO 652.1		998243099	Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	1 918,000		7,57	14 519,26
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	680 057,19 Kč
Méněpráce	-261 486,55 Kč

Celkem bez DPH	418 570,64 Kč
DPH 21%	87 899,83 Kč
ZL celkem vč. DPH:	506 470,47 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	20

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Položky dle SOD

								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

SO 001.1		113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	24,840	58,60	41,90	1 040,80
SO 001.1		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,467	20,00	531,00	49,34
SO 001.1		997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	46,873	6,00	14,80	281,24
SO 001.1		997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,467	15,00	448,00	37,00
SO 001.1		997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	46,873	30,00	155,00	1 406,18

Nacenení víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 001.1		113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	24,840		171,00	4 247,64
SO 001.1		564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	33,730		75,30	2 539,87
SO 001.1		465921115	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti do 60 kg na sucho spáry vyplněné pískem tl 10 cm	m2	24,840		155,00	3 850,20
SO 001.1		113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	8,890		187,00	1 662,43
SO 001.1		113154111	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	5,690		123,00	699,87
SO 001.1		573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	8,890		11,60	103,12
SO 001.1		565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	3,200		265,00	848,00
SO 001.1		565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	5,690		353,00	2 008,57
SO 001.1		573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	8,890		4,32	38,40
SO 001.1		577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,200		240,00	768,00
SO 001.1		577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5,690		296,00	1 684,24

ceny jsou uváděny bez DPH
"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	21 264,90 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	21 264,90 Kč
DPH 21%	4 465,63 Kč
ZL celkem vč. DPH:	25 730,53 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	21

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 102.1	14	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-40,200	263,700	297,00	78 318,90	223,500	-11 939,40	66 379,50
SO 102.1	15	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	-8,040	52,740	1 983,00	104 583,42	44,700	-15 943,32	88 640,10
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 102.1		591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	40,200		475,00	19 095,00
SO 102.1		583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá 40,2/8,5	t	4,729		3 260,00	15 417,88
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	34 512,88 Kč
Méněpráce	-27 882,72 Kč

Celkem bez DPH	6 630,16 Kč
DPH 21%	1 392,33 Kč
ZL celkem vč. DPH:	8 022,49 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	22

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO 101.1		583803510	obrubník kamenný přímý, (bPP)žula, (bPP) OP5 20x20	m	-30,000	809,625	584,90	473 549,66	779,625	-17 547,00	456 002,66
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
SO 101.1		583804180	obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=0,5÷1 m OP5 20x20	m	30,000	1 507,10	1 650,00	45 213,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	45 213,00 Kč
Méněpráce	-17 547,00 Kč

Celkem bez DPH	27 666,00 Kč
DPH 21%	5 809,86 Kč
ZL celkem vč. DPH:	33 475,86 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	23

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Položky dle SOD

SO 404.1	2	286619351	Ocelový rám s poklopem	kus	-7,000	7,000	3 123,20	21 862,40	0,000	-21 862,40	0,00
SO 404.1	4	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	-7,000	7,000	693,60	4 855,20	0,000	-4 855,20	0,00
SO 404.1	5	976085311	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2	kus	-7,000	7,000	113,60	795,20	0,000	-795,20	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 404.1		628613221	Oprava nátěru včetně očištění 2x základní 2xvrchní syntetický nátěr do 50 m2 7 poklopů: 2×1×7=14	m2	14,000		717,00	10 038,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	10 038,00 Kč
Méněpráce	-27 512,80 Kč

Celkem bez DPH	-17 474,80 Kč
DPH 21%	-3 669,71 Kč
ZL celkem vč. DPH:	-21 144,51 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	24

Méněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP								
SO 401.1	48	460050013	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 10 m na rovině ručně v hornině tř 3	kus	2,000	717,80	-	1 435,60
SO 401.1	49	460080014	Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění	m3	1,000	2 759,80	3 360,00	2 759,80

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 401.1			Demontáž stož. Pouzdra <i>Dle fakturace Opluštěl - Stavby elektromontáže s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i>	kus	2,100		300,00	630,00
SO 401.1			Úprava sloupu <i>Dle fakturace Opluštěl - Stavby elektromontáže s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i>	kus	1,050		1 000,00	1 050,00
SO 401.1			Základ pro přírubový sloup vč. kotev <i>Dle fakturace Opluštěl - Stavby elektromontáže s.r.o. + 5% na náklady pořízení</i>	kus	1,050		1 000,00	1 050,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	6 925,40 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	6 925,40 Kč
DPH 21%	1 454,33 Kč
ZL celkem vč. DPH:	8 379,73 Kč

Název akce:	Ul. 1. máje - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/000253/2017/Zaj
Číslo ZL:	25

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
----------	------------	-------------	---------------	------	----------------	------------------	----------------------------	------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Položky dle SOD

								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00








Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
----------	------	-------------	---------------	------	----------------	------------------------	------------------------	------------------

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 1 VOP

								0,00
								0,00
								0,00

Nacenění víceprací dle čl. 4.1.1 odst. 2 VOP

SO 101.1		411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,670		181,00	664,27
SO 101.1		411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	3,670		39,90	146,43
SO 101.1		411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	7,018		384,00	2 694,91
SO 101.1		411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	7,018		117,00	821,11
SO 101.1		411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,141		38 200,00	5 394,60
SO 101.1		411321803	Stropy ze ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	m3	0,987		3 580,00	3 534,89
SO 101.1		985331213	Dodatečné vlepuvání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	5,640		1 520,00	8 572,80
SO 101.1		628631112	Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnějších zaoblených ploch	m2	2,102		334,00	702,20
SO 101.1		711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	3,220		7,88	25,37
SO 101.1		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	2,866		17,20	49,29
SO 101.1		111631510	lak asfaltový ALP/9 (MJ kg) bal 9 kg 0,2 kg/m2 → (3,22+2,866)*0,2 → 1 bal.(3,5 kg)	kg	3,500		48,70	170,45
SO 101.1		711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	3,220		81,00	260,82
SO 101.1		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,866		93,00	266,50

SO 101.1		628331590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 3,22+2,886 → 1 bal. (7,5 m2)	m2	7,500		146,00	1 095,00
SO 101.1		627633111	Stěrka z těsnicí malty dvouvrstvá vnějších stěn šachet čtyř a vícehranných	m2	3,220		332,00	1 069,04
SO 101.1		120901123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	0,292		10 300,00	3 007,93
SO 101.1		899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000		539,00	539,00
SO 101.1			poklop litinový s rámem a pantem D400 600/600 THETA <i>Dle fakturace Technoma a.s. + 13% na náklady pořízení</i>	kus	1,130		6 414,00	7 247,82
SO 101.1		998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	2,700		842,00	2 273,40

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	38 535,83 Kč
Méněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	38 535,83 Kč
DPH 21%	8 092,52 Kč
ZL celkem vč. DPH:	46 628,35 Kč