

**DODATEK č. 2**  
17495-23/2016-VLRZ/R/NVP

**SMLOUVY O DÍLO**  
čj. 17495-3/2016-VLRZ/R/NVP

---

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel :** Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
sídlem: Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10  
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem  
IČ: 00000582  
DIČ: CZ00000582  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

**Zhotovitel:** INEX Moravské Budějovice, s.r.o.  
sídlem: Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice  
zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10783  
zastoupená: Ing. Borisem Šustou, jednatelem  
IČ: 48531235  
DIČ: CZ48531235  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

**Pověření:**  
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Pavel Barčák,  
tel. [REDAKCE] p. Tibor Šipoš, tel. [REDAKCE]

Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Ing. Zdeněk Šabatka,  
tel. [REDAKCE]

V souladu s článkem XV. a XVII.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 smlouvy se doplňuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Článek III.1 se nahrazuje následujícím zněním:  
  
III.1 Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

**2,961.741,02 Kč bez DPH**

DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1, výkazu výměr s přílohami, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne . ledna 2017

V Moravských Budějovicích dne . ledna 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
**Ing. Václav Studený**  
ředitel

-----  
**Ing. Boris Šusta**  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2016-061 VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a ba**

Objednatel: **Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
Magnitogorská 1494/12  
10100 Praha-Vršovice**

IČO: **00000582**  
DIČ: **CZ00000582**

Zhotovitel: **INEX Moravské Budějovice, s.r.o.  
Husova 890  
67602 Moravské Budějovice**

IČO: **48531235**  
DIČ: **CZ48531235**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			88 772,79
PSV			75 604,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>164 377,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		164 377,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**164 377,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Recepce a zádveří</b>	<b>0</b>	<b>58 839</b>	<b>0</b>	<b>58 839</b>	<b>36</b>
102a	ZR2a - Podchycení vazníků v zádveří	0	6 009	0	6 009	4
102b	ZR2b - Nová podlaha v recepci	0	22 810	0	22 810	14
102c	ZR2c - Nové dveře v zádveří	0	6 956	0	6 956	4
102d	ZR2d - Srovnání podlahy v zádveří a ch	0	23 064	0	23 064	14
<b>02</b>	<b>Přístřešek a zábradlí</b>	<b>0</b>	<b>49 922</b>	<b>0</b>	<b>49 922</b>	<b>30</b>
202	ZR2 - Doplnění chybějícího zábradlí na v	0	49 922	0	49 922	30
<b>04</b>	<b>Stavební úpravy v baru</b>	<b>0</b>	<b>55 616</b>	<b>0</b>	<b>55 616</b>	<b>34</b>
402a	ZR2a - Podchycení vazníků v baru a kud	0	31 624	0	31 624	19
402b	ZR2b - Srovnání podlahy v baru	0	23 992	0	23 992	15
Celkem za stavbu		0	164 377	0	164 377	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			18 640,07	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 864,49	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 346,60	14
64	Výplně otvorů	HSV			6 600,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			22 493,16	14
97	Prorážení otvorů	HSV			14 607,86	9
762	Konstrukce tesařské	PSV			15 505,78	9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 240,34	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			25 759,00	16
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			9 714,91	6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			2 384,18	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			220,61	0
Cena celkem					164 377,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	01	Recepce a zádveří
R:	102a	ZR2a - Podchycení vazníků v zádveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				6 009,21
1	975073121	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m.do 1500 kg/m zádveří : 3,5	m	3,50000	393,00	1 375,50
2	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 zádveří - dřevěný sloupek 100/100 : 2,5+2,5	m	5,00000	247,00	1 235,00
3	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/18 zádveří - průvlak 100/180 : 3,5	m	3,50000	394,00	1 379,00
4	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce zádveří - dřevěný sloupek 100/100 : (2,5+2,5)*0,1*0,1  zádveří - průvlak 100/180 : 3,5*0,1*0,18	m3	0,11300	828,00	93,56
5	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x zádveří - dřevěný sloupek 100/100 : (2,5+2,5)*(0,1+0,1+0,1+0,1) zádveří - průvlak 100/180 : 3,5*(0,1+0,18+0,1+0,18)	m2	3,96000	45,00	178,20
6	762 201	D+M roznášecí ocelové patka - plech 200x200x10 mm  zádveří - dřevěný sloupek : 1+1	kus	2,00000	500,00	1 000,00
7	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,14959	5 000,00	747,95

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	01	Recepce a zádveří
R:	102b	ZR2b - Nová podlaha v recepci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>6 502,82</b>
1	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 <i>recepce - nová podlaha tl. 8 cm : 3,65*2,3*0,08</i>	m3	0,67160 <i>0,67160</i>	2 971,00	1 995,32
2	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm <i>recepce - nová podlaha : 3,65*2,3*0,08</i>	m3	0,67160 <i>0,67160</i>	256,00	171,93
3	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí <i>recepce - nová podlaha : 3,65*2,3*0,0035</i>	t	0,02938 <i>0,02938</i>	26 590,00	781,21
4	631571003	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující <i>recepce - nová podlaha : 3,65*2,3*0,25</i>	m3	2,09875 <i>2,09875</i>	994,00	2 086,16
5	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	5,58252	263,00	1 468,20
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 472,48</b>
6	965082932	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha do 2 m2	m3	1,67900	257,00	431,50
7	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm <i>recepce - nová podlaha (polštáře + prkna) : 3,65*2,3</i>	m2	8,39500 <i>8,39500</i>	56,00	470,12
8	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou, z ploch do 10 m2 <i>recepce - nová podlaha (dřevotříská) : 3,65*2,3</i>	m2	8,39500 <i>8,39500</i>	68,00	570,86
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				<b>4 487,88</b>
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,51000	173,00	434,23
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	102,91000	15,00	1 543,65
11	979990122	Poplatek za skládku suti - PVC	t	2,51000	1 000,00	2 510,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>7 962,75</b>
12	776421100	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC <i>recepce : 3,65+2,3+3,65+2,3</i> <i>-0,8</i>	m	11,10000 <i>11,90000</i> <i>-0,80000</i>	65,00	721,50
13	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm <i>recepce - nová podlaha : 3,65*2,3</i>	m2	8,39500 <i>8,39500</i>	853,00	7 160,94
14	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic	t	0,19780	406,00	80,31
<b>Díl: 777</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>2 384,18</b>
15	777551482	Vyrovnávací samoniv.stěrka tl. 10 mm <i>recepce - nová podlaha : 3,65*2,3</i>	m2	8,39500 <i>8,39500</i>	284,00	2 384,18

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	01	Recepce a zádveří
R:	102c	ZR2c - Nové dveře v zádveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	64	Výplně otvorů				6 600,00
1	642952110	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 např. Sapeli 197 x 80/7 - 19 buk, D+M nové dveře ze zádveří do hovorny : 1	kus	1,00000	1 600,00	1 600,00
2	611-60186	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A D+M nové dveře ze zádveří do hovorny : 1	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				276,80
3	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 nové dveře ze zádveří do hovorny : 0,8*2	m2	1,60000	173,00	276,80
Díl:	97	Prorážení otvorů				78,80
4	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10000	173,00	17,30
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,10000	15,00	61,50

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	01	Recepce a zádveří
R:	102d	ZR2d - Srovnání podlahy v zádveří a chodbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				7 923,59
1	631312611R00c	Mazanina betonová tl. 80 mm C 16/20 zádveří - chodba : $(2,34*5,08+1,2*3,2+4,78*2,41)*0,08$	m3	2,17976 2,17976	2 971,00	6 476,07
2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m zádveří - chodba : $(2,34*5,08+1,2*3,2+4,78*2,41)*0,08*2,525$	t	5,50389 5,50389	263,00	1 447,52
Díl:	96	Bourání konstrukcí				8 664,55
3	630900020	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 8 cm zádveří - chodba : $2,34*5,08+1,2*3,2+4,78*2,41$	m2	27,24700 27,24700	318,00	8 664,55
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 723,54
4	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km zádveří - chodba : $(2,34*5,08+1,2*3,2+4,78*2,41)*0,22$	t	5,99434 5,99434	173,00	1 037,02
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km zádveří - chodba : $(2,34*5,08+1,2*3,2+4,78*2,41)*0,22*41$	t	245,76794 245,76794	15,00	3 686,52
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 752,16
6	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm srovnávací náběhy : $2,35*0,4*2$	m2	1,88000 1,88000	932,00	1 752,16

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	02	Přístřešek a zábradlí
R:	202	ZR2 - Doplnění chybějícího zábradlí na venkovním schodišti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 123,01
1	348171211	Osazení madla na dřevěný obklad-zábradlí, pr.50 mm ocel, žárově zinkované, na konci zavíčkováno,D+M	m	3,07000	1 343,00	4 123,01
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				22 240,34
2	766410010	Dřevěné obložení ocelové konstrukce zábradlí v. 950 mm, dl. 4000 mm, smrkové palubky, D+M $2*(4*0,95)+2*0,12*0,95$	m2	7,82800	2 780,00	21 761,84
3	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstrukce	t	0,09570	5 000,00	478,50
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				23 559,00
4	404-45952.1	sloupek jákl FeZn 80x60mm, l=930 mm kotvení, D+M-zábradlí	kus	6,00000	1 490,00	8 940,00
5	404-45952.1	Jákl FeZn 60x60mm, l=4000 mm -zábradlí, D+M	kus	2,00000	3 980,00	7 960,00
6	767200001	Odřezání stávajícího zábradlí vč. odvozu na skládku	m	4,00000	1 546,00	6 184,00
7	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	t	0,09500	5 000,00	475,00

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	04	Stavební úpravy v baru
R:	402a	ZR2a - Podchycení vazníků v baru a kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>14 517,06</b>
1	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 bar - sloupek z jeklu 100/100/5 : 2,5*0,0147	t	0,03675	8 045,42	295,67
2	342013322	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,1x oplášt.,RF 12,5mm příčka mezi kuchyní a přístavbou : 6,2*2,5 odpočet dveří : -0,8*2*2	m2	12,30000	1 030,00	12 669,00
3	14587296	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 100 x 5 mm bar - sloupek z jeklu 100/100/5 : 2,5*0,0147	t	0,03675	23 674,38	870,03
4	998766101R00a	Přesun hmot pro svislé konstrukce	t	0,68236	1 000,00	682,36
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>2 864,49</b>
5	413941123	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22, včetně dodávky profilu I č. 16 bar - stropní průvlak : 6*0,0179	t	0,10740	26 671,27	2 864,49
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 325,00</b>
6	962036125	Demontáž stávající příčky tl. 100 mm vč. dřevěného obložení příčka mezi kuchyní a přístavbou : 6,2*2,5	m2	15,50000	150,00	2 325,00
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>9 496,57</b>
7	975073121	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1500 kg/m bar : 4+6	m	10,00000	392,97	3 929,70
8	762712110	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10 bar - dřevěný sloupek 100/100 (středový) : 2,5	m	2,50000	247,26	618,15
9	762712120	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 10/18 bar - průvlak 100/180 : 3,1+3,1	m	6,20000	393,84	2 441,81
10	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce bar - dřevěný sloupek 100/100 (středový) : 2,5*0,1*0,1	m3	0,02500	828,46	20,71
11	783782205	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x bar - dřevěný sloupek 100/100 (středový) : 2,5*(0,1+0,1+0,1+0,1) bar - průvlak 100/180 : (3,1+3,1)*(0,1+0,18+0,1+0,18)	m2	4,47200	44,61	199,50
12	762 201	D+M roznášecí ocelové patka - plech 200x200x10 mm bar - dřevěný sloupek 100/100 (středový) : 1 bar - ocelový sloupek jeklu : 1	kus	2,00000	500,00	1 000,00
13	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,25734	5 000,00	1 286,70
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>2 200,00</b>
14	767 101	D+M ocelových úhelníků pro uchycení podpěrné vaznice + 4x chemická kotva	kus	2,00000	1 100,00	2 200,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>220,61</b>
15	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,68510	172,00	117,84
16	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,68510	15,00	10,28
17	979990101	Poplatek za skládku suti	t	0,68510	135,00	92,49

## Položkový rozpočet

S:	2016-061	VLRZ Dyje-Bítov - přístavba kavárny, úprava recepce, zádveří a baru
O:	04	Stavební úpravy v baru
R:	402b	ZR2b - Srovnání podlahy v baru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				8 920,19
1	631312611R00c	Mazanina betonová tl. 80 mm C 16/20 nesoudržná mazanina pod původní dlažbou (bar+kuchyně) : 6,26*4,9*0,08	m3	2,45392 2,45392	2 971,00	7 290,60
2	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m nesoudržná mazanina pod původní dlažbou (bar+kuchyně) : 6,26*4,9*0,08*2,525	t	6,19615 6,19615	263,00	1 629,59
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 754,33
3	630900020	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 8 cm nesoudržná mazanina pod původní dlažbou (bar+kuchyně) : 6,26*4,9	m2	30,67400 30,67400	318,00	9 754,33
Díl:	97	Prorážení otvorů				5 317,64
4	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km nesoudržná mazanina pod původní dlažbou (bar+kuchyně) : 6,26*4,9*0,22	t	6,74828 6,74828	173,00	1 167,45
5	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km nesoudržná mazanina pod původní dlažbou (bar+kuchyně) : 6,26*4,9*0,22*41	t	276,67948 276,67948	15,00	4 150,19

**VZ Dyje - přístavba zázemí kavárny a stavební úpravy recepce, vstupu a oplocení**

**Změnový list - rekapitulace**

**Dílčí rozpočet - recepce a zádveří**

Oddíl	Název	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
3	Svislé a kompletní konstrukce			0,00
4	Vodorovné konstrukce			0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	14 426,41		14 426,41
64	Výplně otvorů	6 600,00		6 600,00
95	Dokončovací kce na pozem. stav.			0,00
96	Bourání konstrukcí	10 413,83		10 413,83
97	Prorážení otvorů	9 290,22		9 290,22
762	Konstrukce tesařské	6 009,21		6 009,21
766	Konstrukce truhlářské			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	9 714,91		9 714,91
777	Podlahy ze syntetických hmot	2 384,18		2 384,18
784	Malby			0,00
V1	Vybavení			0,00
	<b>Celkem</b>	<b>58 838,76</b>	<b>0,00</b>	<b>58 838,76</b>

**Dílčí rozpočet - stavební úpravy v baru**

Oddíl	Název	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
3	Svislé a kompletní konstrukce	14 517,06		14 517,06
4	Vodorovné konstrukce	2 864,49		2 864,49
63	Podlahy a podlahové konstrukce	8 920,19		8 920,19
64	Výplně otvorů			0,00
95	Dokončovací kce na pozem. Stav.			0,00
96	Bourání konstrukcí	12 079,33		12 079,33
97	Prorážení otvorů	5 317,64		5 317,64
762	Konstrukce tesařské	9 496,57		9 496,57
764	Konstrukce klempířské			0,00
766	Konstrukce truhlářské			0,00
767	Konstrukce zámečnické	2 200,00		2 200,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady			0,00
777	Podlahy ze syntetických hmot			0,00
781	Obklady keramické			0,00
V1	Vnitřní vybavení - bar, zázemí			0,00
V2	Vnitřní vybavení - bar, pult			0,00
V3	Vnitřní vybavení - zábaří			0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	220,61		220,61
	<b>Celkem</b>	<b>55 615,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55 615,89</b>

**Dílčí rozpočet - přístřešek a zábradlí**

Oddíl	Název	Vícepráce	Méněpráce	Rozdíl
1	Zemní práce			0,00
2	Základy, zvláštní zakládání			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 123,01		4 123,01
63	Podlahy a podlahové konstrukce			0,00
64	Výplně otvorů			0,00
97	Prorážení otvorů			0,00
712	Živičné krytiny			0,00
762	Konstrukce tesařské			0,00
763	Dřevostavby			0,00
764	Konstrukce klempířské			0,00
766	Konstrukce truhlářské	22 240,34		22 240,34
767	Konstrukce zámečnické	23 559,00		23 559,00
V1	Vybavení			0,00
	<b>Celkem</b>	<b>49 922,35</b>	<b>0,00</b>	<b>49 922,35</b>

Celkem	SOD č. 7826-4/2016-VLRZ/R/NVP	dodatek č. 1	dodatek č. 2	celkem
	2 799 900,00	2 797 364,02	2 961 741,02	164 377,00