

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ T. G. Masaryka“, v Ivančicích, uzavřené dne 15. 7. 2016.

Město Ivančice

IČ: 00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček, starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č.ú.: 125911/0100
(dále jen *Objednatel*)

a

OSP spol. s r.o.

IČ: 44026421
se sídlem: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupené: Ing. Vlastimilem Kocandou, jednatelem
bankovní spojení: GE Money Bank
č.ú.: 188612593/0600
(dále jen *Zhotovitel*)

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ T. G. Masaryka“ v Ivančicích, uzavřené dne 15. 7. 2016.

I.

Tímto dodatkem se upravuje smlouva o dílo o vícepráce, které se vyskytly při provádění díla a jsou nezbytné pro jeho provedení. Jedná se o práce vymezené v cenové nabídce víceprací, jež je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Vícepráce jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací, se celková cena díla zvyšuje o 473 851,25 Kč bez DPH.

Cena díla dle SOD bez DPH	2 585 343,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	473 851,25 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH	3 059 194,25 Kč
DPH 21%	642 430,79 Kč
Cena díla vč. DPH	3 701 625,04 Kč

II.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VI. odst. 1 smlouvy se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Čl. VI Cena díla odst. 1


Cena díla je 3 059 194,25,- Kč (slovy: tři miliony padesát devět tisíc sto devadesát čtyři koruny dvacet pět halířů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotovení.

V Ivančicích dne: 16. 9. 2016

V Moravském Krumlově dne: 16. 9. 2016


Milan Buček
starosta



za Objednatele



Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel

za Zhotovitele

Příloha č. 1 Cenová nabídka víceprací, zpracovaná zhotovitelem

Schváleno na schůzi Rady města Ivančice č. 25 bod 1) konané dne 14.9.2016.

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 2
---------	-------	------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		473 851,25	0,00	473 851,25
01	Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ TGM	473 851,25	0,00	473 851,25
011	Vícepráce pod čarou	292 367,00	0,00	292 367,00
012	Vícepráce č.2 - nadezdění atiky	9 500,88	0,00	9 500,88
014	Vícepráce č. 4 (zapravení oken po výměně, dodávka sítí proti hmyzu, úprava stavebních otvorů)	7 773,52	0,00	7 773,52
015	Vícepráce č.5 - skutečné výměry	164 209,85	0,00	164 209,85

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 3
---------	-------	------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	Výměna stavebních otvorů	HSV	45 705,30	0,00000
_2	Výměna stavebních otvorů	HSV	-37 931,78	0,00000
34	Stěny a příčky	HSV	8 610,00	1,76761
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	138 895,21	2,26718
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 344,32	0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV	-12 100,30	0,00000
712	Živičné krytiny	PSV	33 087,12	0,00000
713	Izolace tepelné	PSV	3 874,38	0,00000
764	Konstrukce klempířské	PSV	0,00	0,00000
799	Vícepráce	PSV	292 367,00	0,00000
			473 851,25	4,03479

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 4
Objekt:	01	Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ TGM	
Rozpoč...	011	Vícepráce pod čarou	

Pof. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 799	Vícepráce				
1 R	Doplňky střešní krytiny PVC - rohové a ukončovací lišty včetně kotvení - 874 bm x 128 Kč	soubor	1,00000	111 872,00	111 872,00
2 R	Poplastovaná okapnice do žlabu rš 200 mm včetně kotvení - 53 bm x 230 Kč	soubor	1,00000	12 190,00	12 190,00
3 R	Zhotovení okapové hrany z dřevěného hranolu 53 bm x 405 Kč	soubor	1,00000	21 465,00	21 465,00
4 R	OSB deska na kotvení atikového oplechování - 345 bm x 240 Kč	soubor	1,00000	82 800,00	82 800,00
5 R	Opracování prostupů ve střeše včetně případného vyvýšení 7 ks x 1120 Kč	soubor	1,00000	7 840,00	7 840,00
6 R	Úprava ventilací turbíny, vyvýšení 4 ks x 2500 Kč	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7 R	Střešní vpusti 10 ks x 1570 Kč	soubor	1,00000	15 700,00	15 700,00
8 R	Žebřík - demontáž, úprava a zpětná montáž +1ks	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9 R	Připojení žaluzií k el. proudu včetně umístění ovládání (odborný odhad)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
10 R	Překotvení plynovodu na střeše, včetně výroby nových držáků	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
Celkem za:799	Vícepráce				292 367,00

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 5
Objekt:	01	Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ TGM	
Rozpoč...	012	Vícepráce č.2 - nadezdění atiky	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 34 Stěny a příčky						
1	342254911	Příčky z desek pórobetonových tl. 200 mm	m2	10,25000	840,00	8 610,00
Celkem za:34 Stěny a příčky					8 610,00	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
2	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,76761	504,00	890,88
Celkem za:99 Staveništní přesun hmot					890,88	

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 6
Objekt:	01	Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ TGM	
Rozpoč...	014	Vícepráce č. 4 (zapravení oken po výměně, dodávka sítí proti hmyzu, úpr...	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: _1 Výměna stavebních otvorů						
1	769_01	Dodávka sítí proti hmyzu: okna- 1940x1820 mm - 2 kusy x 831 ,- = 1662,- (v jednom okně 2 sítě,, pozice 8 (dle nabídky)- 2085x580 mm - 4 kusy x 640,-,- = 2560 ,- (v jednom okně 2 sítě) pozice 2	kpl.	1,00000	9 572,00	9 572,00
2	769_02	Stavební úprava otvoru (stavající okno je jiného tvaru a velikosti) než nově požadované okno (nyní, půl kruh) + PŘEKLADY	kus	2,00000	10 800,00	21 600,00
3	769_03	Zednické zapravení oken z interiéru po výměně bez malby	m	85,49000	170,00	14 533,30
Celkem za:_1 Výměna stavebních otvorů					45 705,30	
Díl: _2 Výměna stavebních otvorů						
4	R	Demontáž okenních a dveřních výplní	m2	-9,26000	85,00	-787,10
5	76901	Dod. okno plast. (včetně žaluzií dle výběru)	m2	-8,08000	3 800,00	-30 704,00
6	76902	Dod. dveře	m2	-1,18000	4 286,00	-5 057,48
7	76903	Dod. parapetních desek šířka do 400mm	m	-3,04000	455,00	-1 383,20
Celkem za:_2 Výměna stavebních otvorů					-37 931,78	

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 7
Objekt:	01	Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ TGM	
Rozpoč...	015	Vícepráce č.5 - skutečné výměry	

Pof. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
1	622311136RT6	Zateplovací systém, fasáda, ETICS EPS F tl.150 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2	m2	48,18840	820,00 39 514,49
	Výkaz vým...	DOPOČET DLE SKUTEČNOSTI:			
		původní rozpočet: -1004,8		-1 004,80	
		střecha: 27,3*2,6+10,5*2,4*2+29,3*2,7-4,7*0,6*2+4,1*2,32		204,36	
		jih: 21,75*5,48+(15,6*3,3)*1,5-4,45*2,31*3+2,13*4,15-2,63*2,9*4+41,5*4,25-2,16*2,755-3,14*0,9*0,9-4,4*2,68+6,57*3,6-2,94*2,7		133,55	
		východ: (15,3*2,84)*1,5-4,47*2,24*3+18,6*4,65-4,41*2,65+16,55*5,9-1,74*1,203		24,07	
		sever: 9,7*2,55-1,1*0,6			
		západ: 16,1*4,18-1,57*2,77-0,9*2,0-1,54*2,8-1,26*0,6+16,7*6-7,14*3,5-2,15*2,27		19,14	
				1,1*1,27-4,36*2,68-4,36*2,68	
2	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	184,00000	10,00 1 840,00
	Výkaz vým...	DOPOČET DLE SKUTEČNOSTI: 184		184,00	
3	622421302T00	Zateplovací systém ostění ETICS EPS - F tl. 30 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	62,78978	820,00 51 487,62
	Výkaz vým...	DOPOČET DLE SKUTEČNOSTI:			
		původní rozpočet: -39,9		-39,90	
		střecha: (4,7+2*0,6)*2*0,4		4,72	
		jih: (4,45+2*2,31)*3*0,3+(2,63+2*2,9)*4*0,38+(2,15+2*2,55)*0,37+(2*3,14*1,8)3,57+(4,4+2*2,68)*0,37+(2,94+2*2,7)*0,37		3,57	
		východ: (4,47+2*2,24)*3*0,37+(4,41+2*2,65)*0,37+(1,74+2*1,2)*0,37+(7,13+2*3,55)*0,37+(2+2*1,81)*4*0,37+(2,05+2*1,8)*0,4+(2,05+sever: (1,1+2*0,6)*0,37		0,85	
		západ: (1,57+2*2,77)*0,32+(0,9+2*2,0)*0,32+(1,54+2*2,8)*0,3+(1,26+2*0,6)*0,28+(1,14+2*3,5)*0,38+(2,15+2*1,22)*0,37+(4,36+2*2,68)rampa: (1,8+2*2,78)*0,37+(4,45+2*2,68)*0,24+(0,95+2*2,0)*2*0,37		8,74	
4	622311136RTx	Zateplovací systém, fasáda, ETICS EPS F tl.0-60 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2	m2	105,89000	790,00 83 653,10
	Výkaz vým...	DOPOČET DLE SKUTEČNOSTI:			
		rampa: 99,37+6,52		105,89	
5	622432112	Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná	m2	-80,00000	470,00 -37 600,00
Celkem za:62 Úpravy povrchů vnější					138 895,21
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
6	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	2,26718	200,00 453,44
Celkem za:99 Staveništní přesun hmot					453,44
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
7	764510450R0x	Oplechování parapetů včetně rohů z poplast. plechu, rš 350-450 mm	m	84,70000	390,00 33 033,00
Celkem za:764 Konstrukce klempířské					33 033,00
Díl: 711 Izolace proti vodě					
8	711482020RZ1	Izolační systém nop.folií, svisle včetně dodávky fólie a doplňků	m2	-97,40000	115,00 -11 201,00
9	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	-230,00000	3,91 -899,30
Celkem za:711 Izolace proti vodě					-12 100,30
Díl: 712 Živičné krytiny					
10	712371801RZ4	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC tl. 1,5mm 1 vrstva - včetně dod. fólie tl.1,5mm a, kotvení	m2	83,40000	340,00 28 356,00
	Výkaz vým...	DOPOČET DLE SKUTEČNOSTI:			
		vnitřní svíslá atika: 83,4		83,40	

Stavba:	01302	Zateplení budovy	List č. 8
Objekt:	01	Stavební úpravy pro zateplení jídelny ZŠ TGM	
Rozpoč...	015	Vícepráce č.5 - skutečné výměry	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
11	712391171RZ3 Poviaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky geotextilie 2x (dle, návrhu skladby).	m2	83,40000	52,80	4 403,52
12	998712202 Přesun hmot pro poviakové krytiny, výšky do 12 m	%	327,59520	1,00	327,60
Celkem za:712 Živičné krytiny					33 087,12
Díl: 713 Izolace tepelné					
13	283-1 Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x50mm EPS 70 Z	m2	83,40000	46,00	3 836,40
	Výkaz vým... DOPOČET DLE SKUTEČNOSTI: vnitřní svislá atika: 83,4		83,40		
14	998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	38,36400	0,99	37,98
Celkem za:713 Izolace tepelné					3 874,38
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
15	764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm	m	-84,70000	390,00	-33 033,00
Celkem za:764 Konstrukce klempířské					-33 033,00