

Smlouva o dílo na VZ „Revitalizace parčíku Stará osada“

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími:

č. smlouvy objednatele: 0517300084

č. smlouvy zhotovitele: 668 605 1637 17

I. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Adresa pro doručování:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zástupci objednatele:

a) *ve věcech smluvních:*

b) *zástupce ve věcech technických:*

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Úřad městské části Brno-Židenice,

Gajdošova 7, 615 00 Brno

Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. 2220621/0100

Mgr. René Novotný,
starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128

Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM
tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.brno.cz
Ing. Petra Halasová, odbor správy majetku
tel: 548 426 126, email: halasova@zidenice.brno.cz
Ing. Zuzana Oščatková, investiční a stavební referent
tel: 548 426 165, email: oscatkova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zapsán v OR u KS

Datová schránka:

Zástupce pověřený jednáním:

a) *ve věcech smluvních:*

kontakt (telefon a email)

b) *ve věcech technických, stavbyvedoucí:*

kontakt (telefon a email)

DIRS Brno s.r.o.

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

Pavel Lysek, jednatel společnosti

262 55 618

CZ 26255618

Komerční banka a.s.

27-7195010277/0100

v Brně, oddíl C, vložka 40526

mrjy5n2

Pavel Lysek

777885888, dirs@dirs.cz

Ing. Pavel Uher

777746598, uher@dirs.cz

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady a nebezpečí provést pro objednatele veškeré činnosti související s veřejnou zakázkou „**Revitalizace parčíku Stará osada**“ (dále jen „dílo“).
 - Stručný popis rozsahu prací
 - *asanační práce spočívající v odstranění nevhodných dřevin, včetně odstranění kořenů atp.,*
 - *stavební práce spojené se zbudováním opěrných zdí, schodišť, s rozšířením chodníku a se založením mlatových a dopadových povrchů.*
 - *montážní práce spočívající v instalaci mobiliáře a herních prvků*
 - *přeložení sloupů veřejného osvětlení*
 - *na výše uvedené práce budou navazovat vegetační úpravy, které provede Veřejná zeleň města Brna, p.o. do 30.11.2017*
2. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
 - projektovou dokumentací, kterou zpracoval Ateliér KREJČÍŘÍKOVI, s.r.o. P. Bezruč 182, 691 42 Valtice, s datem 07/2017, přičemž v rámci této veřejné zakázky bude provedeno **pouze veřejné osvětlení, realizace technických prvků a asanace dřevin.**
 - Jednotlivými stanovisky k projektové dokumentaci
 - Výkazy výměr.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
4. Dodávkou stavebních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**“ nebo „**smlouva**“) rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla zajistit a provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho řádnému uvedení do provozu, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v této smlouvě.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.
6. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:
 - veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dopravě apod.),
 - odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu atd.,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od jím zpracované projektové dokumentace, této smlouvy či právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

III. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.

Místo plnění: Místem plnění je parčík v bezprostřední blízkosti dopravního uzlu Stará osada v Brně-Židenicích. Řešené území zahrnuje pozemky evidované na katastrálním území Brno-Židenice pod těmito parcelními čísly: 8404/1, 8404/2, 8404/3, 8404/4, 8404/5, 8404/6, 8404/7, 8405, 8390/81, 8390/14, 8390/71.

2. Doba realizace je stanovena **do 31.3.2018**
 - s podmínkou zhotovení přípravných prací pro provedení vegetačních úprav, přičemž vegetační úpravy musí být provedeny do 30.11.2017
 - s podmínkou prostavěnosti do 15.12.2017 v rozsahu odpovídající částce minimálně 1.500.000 Kč vč. DPH
3. Doba realizace díla je doba od předání a převzetí staveniště do termínu, kdy Zhotovitel protokolárně předá a Objednatel převezme hotové dílo po odstranění vad a nedodělků.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Cena bez DPH	3.469.261,- Kč
DPH 21 %	728.545,- Kč
Cena celkem vč. DPH	4.197.806,- Kč

2. Dohodnutá cena je kompletní – nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.
3. Cena může být měněna pouze v případě:
 - změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
 - bude-li objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
 - dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.Obě strany následně provedou rekalkulaci ceny díla, a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě musí mít písemnou formu.
Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.
Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4. **Oceňování víceprací:**

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny dle katalogu stavebních prací RTS, přičemž každou takovou položku vícepráce ponížší o 10 %. Odborné práce budou oceněny hodinovou mzdou obvyklou v místě plnění.

Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Odečítání méněprací:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) dle skutečně provedených činností a na základě objednatelem schváleného soupisu činností průběžně, vždy po předání a převzetí dílčí části díla, a to až do úplného předání díla bez vad a nedodělků.
3. S ohledem na čerpání účelové dotace poskytnuté Magistrátem města Brna na realizaci díla si objednatel vyhrazuje splnění podmínky prostavěnosti díla do 15.12.2017 v rozsahu odpovídající částce minimálně 1.500.000 Kč vč. DPH.
4. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena po předání díla, bylo-li dílo předáno bez vad a nedodělků, v případě předání díla s vadami až po jejich úplném odstranění a vč. řádného protokolárního předání veřejného osvětlení do správy Technických sítí města Brna.
5. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **14 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací.
6. Kontrolu správnosti soupisu provedených činností provede objednatel do **5 pracovních dnů** od jeho předložení zhotovitelem. Cenu za činnosti, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, není zhotovitel oprávněn fakturovat. Předložený soupis provedených činností musí obsahovat současně odsouhlasení provedených prací zástupcem ve věcech technických anebo jinou objednatelem pověřenou osobou.
7. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **15 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
8. Každý daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Dále musí obsahovat:
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den uskutečnění zdanitelného plnění
 - den splatnosti faktury
 - označení díla
 - požadovanou částku bez DPH
 - výši DPH
 - požadovanou částku celkem s DPHKaždá faktura zhotovitele musí v příloze obsahovat objednatelem odsouhlasený a podepsaný
 - soupis provedených prací a dodávek
9. Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených činností, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
11. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku I. této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění na základě předávacího protokolu, který připraví Zhotovitel v den určený po dohodě obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany nedohodnou, tak Objednatel předá zhotoviteli místo plnění nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění. V době provádění prací nesmí být do pracovního prostoru umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla a prostor musí být zřetelně vymezen.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
6. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje nesoulad zejména se zadávací dokumentací, stanovisky k projektové dokumentaci touto smlouvou, pokyny objednatele, případně pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, je zhotovitel povinen na písemné upozornění objednatele tento nesoulad odstranit bez zbytečného odkladu nebo v dohodnutém termínu, a to na své náklady. Pokud nebudou vady a nedodělky díla včas a řádně odstraněny, je objednatel oprávněn je odstranit prostřednictvím třetí osoby a cenu těchto prací započítat proti pohledávce zhotovitele. Pokud taková pohledávka nebude existovat, zavazuje se zhotovitel cenu za odstranění vady zaplatit objednateli bez zbytečného odkladu po obdržení jejího vyúčtování.
7. Materiály zhotovitele, které neodpovídají zadávací dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelům a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatele

- vyjmenovaná místa a čas provedení prací a služeb, jichž se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Stejně účinky má dopis zaslaný objednatelem zhotoviteli na adresu jeho sídla v případě, že objednatel nebude mít stavební deník (např. z důvodu ztráty či zcizení) k dispozici. **Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.** Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání.

- Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti Objednatele a osob jím pověřenými. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu plnění této smlouvy a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny budou probíhat jednou za kalendářní týden v předem stanovený den v týdnu a čas, pravidelně, po celou dobu plnění díla, nebude-li předem dohodnuto jinak
- Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla dle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- Zhotovitel je dále povinen dodržovat podmínky uvedené ve stanoviscích projektové dokumentace, především však zajistit koordinaci činností s Veřejnou zelení města Brna, p.o., která bude současně na místě plnění zajišťovat Vegetační úpravy.

VII. Předání díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a předáním objednateli v termínu a místě uvedeném v čl. III. této smlouvy. Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít při převzetí vady a nedodělky a bude splňovat veškeré náležitosti a podmínky dané touto smlouvou, zadávací dokumentací a právními předpisy.
- Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí řádně a bezchybně provedeného díla, a to min. 3 dny před termínem předání.
- O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepíše zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

- zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo důvody nepřevzetí díla,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - datum ukončení záruky na dílo
 - soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění
4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu (tj. všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu; bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání), a to zejména:
- stavební deník
 - protokol o předání veřejného osvětlení do správy Technických sítí města Brna
 - záruční listy
 - prohlášení o použitých materiálech
 - veškeré další podklady potřebné pro provoz díla (např. návod na provoz díla a údržbu)
 - evidenci škod na zdraví a majetku.
 - veškeré doklady dle jednotlivých stanovisek k projektové dokumentaci
6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící v užívání. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla místo plnění zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení místa plnění je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny Projektem do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla, pokud Objednatel neurčí jinak.

VIII. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:
- za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení oproti stanovenému termínu dokončení díla. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla o více jak patnáct dnů, je povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,-Kč za šestnáctý a každý další započatý den prodlení.
 - za nesplnění dohodnutého termínu vyklizení staveniště, nebo dohodnutého termínu odstranění vad díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč Kč za každý i započatý den prodlení;

- za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP zhotovitelem nebo jeho subdodavatelí, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za;
 - zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které by byl objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele, které se týkají předmětu díla dle této smlouvy.
1. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotovitele smluvní pokutu za nesplnění sjednané podmínky uvedené v čl. V. odst. 3 této smlouvy ve výši 50 % Kč bez DPH neprostavěné části díla.
 2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.
 3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
 4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.
 5. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
 6. Povinnost zaplatit je splněna připsáním částky na účet objednatele.
 7. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty.
 8. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
 9. Zhotovitel je oprávněn účtovat objednateli pro případ prodlení s placením ceny díla o déle než 5 dnů, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení.

IX. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektem, se zadávací dokumentací a touto smlouvou, platnými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně, na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

2. Touto smlouvou se sjednává záruční doba na nově zhotovené stavební práce v dílce 60 měsíců. Na zařizovací předměty, technologické vybavení a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 24 měsíců od termínu předání a převzetí díla. Lhůta platí za předpokladu dodržování návodů na údržbu, dodaných zhotovitelem dle čl. VII. odstavce č.5 této smlouvy.
3. Záruční doba se počítá od data podpisu předávacího protokolu (bez vad a nedodělků).

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytly v průběhu záruční doby v důsledku nedodržení obvyklého způsobu užívání díla či násilného mechanického poškození nebo v důsledku nedodržení předepsané údržby a pokynů pro provoz díla, které zhotovitel předal objednateli při převzetí a jsou přílohou k protokolu o předání a převzetí díla.
5. Případné připomínky k obsahu nebo kvalitě díla v průběhu jeho provádění jakož i případné následné reklamace je objednatel povinen sdělit zhotoviteli neprodleně tak, aby bylo možno připomínky a reklamace okamžitě řešit, aniž by vznikly následné škody na díle.
6. Objednatel má vůči zhotoviteli práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
7. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.
8. Zhotovitel v rámci záruční lhůty uzná reklamaci do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pro případ reklamace vad, u nichž objednatel uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady (havárie) do 24 hodin po obdržení reklamace.
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu. Objednatel má vedle nároku na uhrazení smluvní pokuty právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu, má objednatel právo uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou, a to z vlastních finančních prostředků a následně požadovat po zhotoviteli proplacení ceny za odstranění vad jinou firmou.
9. Odstranění vady sdělí zhotovitel objednateli písemně. Po odstranění vady se poskytnutá záruka na danou věc prodlouží o čas, po kterou nemohla být věc řádně používána.
10. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
11. V ostatním platí příslušná ustanovení NOZ v platném znění.

X. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání místa plnění Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatелеm.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném díle a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele ve výši 30.000.000,- Kč (doplní Zhotovitel), minimálně však 5.000.000,- Kč. Odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby. Zhotovitel před podpisem této smlouvy prokáže Objednateli doklad o tomto pojištění.
3. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.

4. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve lhůtě do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
6. Povinnost uhradit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI. Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v NOZ v platném znění a v případě, že zhotovitel podstatně poruší ustanovení této smlouvy.
3. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla nebo jeho části delším než 20 kalendářních dnů;
 - bezdůvodné přerušení prací;
 - zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou;
 - zhotovitel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s případnou dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků či materiálů;
 - zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele;
 - zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel uvede v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení.
5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XII. Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně příslušný a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zápisu do registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
4. Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo NOZ v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.
5. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s NOZ. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto smlouvou se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§9 odst.2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). Dále bere zhotovitel na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu včetně případných jejích dodatků v souladu a za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

XIV. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet z nabídky

Příloha č. 2 – Harmonogram stavebních prací

V Brně dne 30. 10. 2014



za objednatele:


Mgr. René Novotný
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne 30. 10. 2017



za zhotovitele:

Pavel Lysek
jednatel společnosti



Rekapitulace cenové nabídky
Revitalizace parčíku Stará osada

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.DPH
Asanace dřevin	134 111 Kč	28 163 Kč	162 274 Kč
Technické prvky	3 031 680 Kč	636 653 Kč	3 668 333 Kč
Veřejné osvětlení	303 470 Kč	63 729 Kč	367 199 Kč
Celkem	3 469 261 Kč	728 545 Kč	4 197 806 Kč



DIRS Brno s.r.o.®
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 20280510 DIČ: CZ20255610

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace parcíku Stará osada	Objednatel:	Městská část Brno - Židenice	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Asanace dřevín	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.	IČ/DIČ:	67611591/CZ7303074053
Lokalita:	Městská část Brno - Židenice	Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.	IČ/DIČ:	26255618/CZ26255618
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Hana Smětáková	Datum:	11.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV						
	Dodávky	1 312,50	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	121 302,70	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		11 495,40				
ZRN celkem		134 110,60	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	134 110,60	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	28 163,23
	Celkem bez DPH	134 110,60
	Celkem včetně DPH	162 273,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
Poznámky:		

11.10.17 *Ing. Hana Smětáková*

Položkový rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Revitalizace parčíku Stará osada	Objednatel:	Městská část Brno - Židenice			
Druh stavby:	Asanace dřevín	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.			
Lokalita:	Městská část Brno - Židenice	Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.			
Zpracoval:	Ing. Hana Směťáková	Zpracováno dne:	11.10.2017			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01		Asanace dřevín	1 312,50	109 383,10	110 695,60	4,18
01	11	Přípravné a přídružené práce	0,00	85 331,60	85 331,60	0,00
01	16	Přemístění výkoppku	0,00	12 556,10	12 556,10	0,00
01	S0	Přesuny suti	0,00	10 392,90	10 392,90	0,00
01	H23	Plochy a úpravy území	1 312,50	1 102,50	2 415,00	4,18
02		Ošetření dřevín	0,00	23 415,00	23 415,00	0,00
02	184VD	Řez stromů	0,00	23 415,00	23 415,00	0,00
Celkem:					134 110,60	

Položkový rozpočet

Název stavby:		Revitalizace parcíku Stará osada		Doba výstavby:		Objednatel:		Městská část Brno - Židenice					
Druh stavby:		Asanace dřevín		Začátek výstavby:		Projektant:		Ing. Přemysl Krajčířik, Ph.D.					
Lokalita:		Městská část Brno - Židenice		Konec výstavby:		Zhotovitel:							
JKSO:		11.10.2017		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Ing. Hana Smětková					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Cenová soustava
			Asanace dřevín					109 333,10					
			Příprava a přidružené práce					10 595,60					
1	01	11215-1111VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětví prům. kmene 100-200mm	kus	3,00	525,00	0,00	85 331,60	85 331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01	11215-1112VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětví prům. kmene 200-300mm	kus	2,00	1 050,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01	11215-1113VD	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a odvětví prům. kmene 300-400mm	kus	1,00	2 625,00	0,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01	11215-1356VD	Pokácení stromu postupně se spouštěním prům. kmene 800-900mm	kus	1,00	5 250,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01	11220111R00	Odstřazení pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	3,00	262,50	0,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01	11220111R00	Odstřazení pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	2,00	525,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01	11220113R00	Odstřazení pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	01	11220118R00	Odstřazení pařezů o průměru do 80 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 575,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01	11220110R00	Odstřazení křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	1 537,00	36,80	0,00	56 561,60	56 561,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01	11220111R00	Odstřazení stávajících pařezů o průměru do 20 cm, svah 1:5	kus	37,00	262,50	0,00	9 712,50	9 712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01	11220112R00	Odstřazení stávajících pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	01	11220113R00	Odstřazení stávajících pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01	11220115R00	Odstřazení stávajících pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 470,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	01	162201415R00	Přemístění výkopků					12 556,10	12 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01	16220141R00	Vod.přemístění kmeneu jehlič., D 30 cm do 1000 m	kus	4,00	525,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	01	16220142R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	1,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	01	162201414R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	01	162301501R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 90cm do 1000 m	kus	1,00	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	01	50	Přesuny stří	m2	1 537,00	5,30	0,00	8 146,10	8 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
20	01	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km (asanované stromy, křoviny, pařezy)	m3	19,60	262,50	0,00	5 145,00	5 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01	979999999R00	Příplatek za skladku (650 kg/m3 x 19,6 m3)	l	16,66	315,00	0,00	5 247,90	5 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	01	H23	Plochy a úpravy území					1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	01	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy - zásyp jern po stávajících pařezích a pařezích kácených stromů	m3	2,50	525,00	0,00	1 312,50	1 312,50	1,67	1,67	4,18	4,18
24	01	99923131R00	Práson hmot. pro sadovnícké a kraj. úpravy do 5km	l	4,20	262,50	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	02	184VD	Rez stromů					23 415,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	02	18405315VD	Rez stromů zdravotní (soust. stromů pro fez - viz inventarizační tabulka)	soubor	1,00	15 750,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	02	184606153R00	Rez průhledem: nehmotný keří D koruny do 5 m	kus	1,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	02	1119VD	Odvoz a likvidace materiálů po čištení dřevín	soubor	1,00	7 350,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:									134 110,60				

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace parčíku Stará osada	Objednatel:	Městská část Brno - Židenice	IČ/DIČ:	44992785/CZ44992785
Druh stavby:	Realizace technických prvků	Projektant:	Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.	IČ/DIČ:	67611591/CZ7303074053
Lokalita:	Městská část Brno - Židenice	Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o.	IČ/DIČ:	26255618/CZ26255618
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	106
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Hana Směťáková	Datum:	11.10.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV						
	Dodávky	787 072,16	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	940 398,85	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	113 662,69	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	33 115,27			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	52 319,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		958 948,64				
Přesun hmot a sutí		146 163,85				
ZRN celkem		3 031 680,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	3 031 680,46
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	636 652,90
	3 031 680,46
	3 668 333,36

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		11.10.17 <i>aj. J. K. L.</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

DIRS Brno s.r.o.
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Položkový stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Revitalizace parcíku Stará osada		Objednatel: Městská část Brno - Židenice				
Druh stavby: Realizace technických prvků		Projektant: Ing. Přemysl Krejčířik, Ph.D.				
Lokalita: Městská část Brno - Židenice		Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.				
Zpracoval: Ing. Hana Smětková		Zpracováno dne: 11.10.2017				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
01			3 840,01	152 480,88	156 320,89	0,00
01	980VD	Odstranění stávajících tech. prvků a zpev. ploch	3 750,00	3 389,60	7 139,60	0,00
01	11	Demontáže	90,01	136 791,28	136 881,29	0,00
01	S0	Přípravné a přídužené práce	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
02		Přesuny sutí	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
02	111	Výhyčovací práce	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
02		Pěstební opatření	0,00	16 959,19	16 959,19	0,39
03		Ochrana stromů	4 673,57	16 959,19	21 632,76	0,39
03	18	Povrchové úpravy terénu	4 673,57	16 959,19	21 632,76	0,39
04		Doplnění stávajících zpev. ploch	217 106,31	241 919,07	459 025,38	210,93
04	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 303,50	1 303,50	0,00
04	16	Přemístění výkopku	0,00	18 980,00	18 980,00	0,00
04	57	Kryty šterkových a živičných pozemních komunikac	88 019,21	41 180,79	129 200,00	93,57
04	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	129 087,10	158 225,92	287 313,02	117,37
04	H23	Plochy a úpravy území	0,00	22 228,86	22 228,86	0,00
05		Zidky z betonových monolitů	558 118,23	556 921,67	1 115 039,90	389,98
05	13	Hloubené výkopávky	51 054,19	41 587,41	92 641,60	64,13
05	16	Přemístění výkopku	0,00	60 672,00	60 672,00	0,00
05	27	Základy	227 219,25	194 523,75	421 743,00	278,74
05	31	Zdi podpěrné a volné	181 060,52	148 671,78	329 732,30	46,85
05	783	Nátěry	72 054,26	21 649,74	93 704,00	0,21
05	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	89 817,00	89 817,00	0,00
05		Ostatní materiál	26 730,00	0,00	26 730,00	0,05
06		Schodiště a rampy z betonových monolitů	134 410,36	79 347,57	213 757,93	31,91
06	13	Hloubené výkopávky	1 618,91	6 275,89	7 894,80	3,92
06	16	Přemístění výkopku	0,00	9 369,60	9 369,60	0,00
06	27	Základy	9 274,26	7 939,74	17 214,00	11,38
06	43	Schodiště	77 858,77	36 950,23	114 809,00	16,42
06	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	36 065,79	9 800,17	45 865,96	0,18
06	783	Nátěry	5 542,64	1 665,36	7 208,00	0,02
06	H15	Objekty pozemní zvláštní	0,00	7 346,57	7 346,57	0,00
06		Ostatní materiál	4 050,00	0,00	4 050,00	0,01

07	Terénní úpravy	0,00	18 491,10	18 491,10	0,00
07	Odkopávky a prokopávky	0,00	6 513,60	6 513,60	0,00
07	Přemístění výkopku	0,00	11 977,50	11 977,50	0,00
08	Povrch z mechanicky zpev. kam. ; mocnost 0,34 m	55 820,49	53 539,15	109 359,64	104,56
08	Odkopávky a prokopávky	0,00	2 271,25	2 271,25	0,00
08	Přemístění výkopku	0,00	33 309,90	33 309,90	0,00
08	Povrchové úpravy terénu	0,00	3 824,80	3 824,80	0,00
08	Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikac	3 473,85	1 455,50	4 929,35	5,85
08	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komur	8 735,15	1 652,85	10 388,00	7,61
08	Plochy a úpravy území	0,00	11 024,84	11 024,84	0,00
08	Ostatní materiál	43 611,50	0,00	43 611,50	91,10
09	Cesta z betonových náslapů v MZK, mocnost 0,34 m	13 529,49	5 789,05	19 318,54	1,61
09	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního sv	259,59	5 620,41	5 880,00	0,25
09	Plochy a úpravy území	0,00	168,64	168,64	0,00
10	Ostatní materiál	13 269,90	0,00	13 269,90	1,36
10	Chodník pro pěši - beton. desky, mocnost 0,34 m	47 937,43	30 778,42	78 715,85	17,04
10	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 683,36	1 683,36	0,00
10	Přemístění výkopku	0,00	6 500,65	6 500,65	0,00
10	Povrchové úpravy terénu	0,00	1 364,40	1 364,40	0,00
10	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního sv	897,79	19 438,21	20 336,00	0,79
10	Plochy a úpravy území	0,00	1 791,80	1 791,80	0,00
10	Ostatní materiál	47 039,64	0,00	47 039,64	16,25
11	Herní prvky	311 674,10	9 270,87	320 944,97	13,70
11	Odkopávky a prokopávky	0,00	1 007,01	1 007,01	0,00
11	Přemístění výkopku	0,00	3 890,90	3 890,90	0,00
11	Povrchové úpravy terénu	0,00	336,98	336,98	0,00
11	R-položky	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00
11	Plochy a úpravy území	0,00	1 443,98	1 443,98	0,00
11	Ostatní materiál	311 674,10	0,00	311 674,10	13,70
12	Mobilitař	512 573,50	0,00	512 573,50	1,37
12	Ostatní materiál	512 573,50	0,00	512 573,50	1,37
	Celkem:			3 031 580,46	

Poznámka: Podkladem pro konstrukci je upravená a zhutněná zemní pláň (26 MPa, ověřovaná rázovou zkouškou, min. 45 MPa statickou zkouškou). Na tomto základu je nasypan ve vstřevách druhý šláklitý podsyp fr. 15-32, tl. 100 mm. Základní základy jsou tvořeny základovým betonem C 16/20, sahajícím do nezámrzné hloubky (80 cm). Betonový monolit z pohledového betonu (železobeton C 30/37 CX XE3, výtlač B600A). Barva betonu: světlé šedé. K bednění při realizaci konstrukce budou použity systémy bednění, ale bude provedeno tesasící konstrukci z fošne a vodotěrné přelisky pro zajištění hladkého povrchu betonu.

32	05	073613212R00	Výplň dilatačních spár tmelem, vč. materiálu	m	81,00	98,00	0,00	7 938,00	0,00	RTS II / 2016
33	05	711823121R14	Podzemní, Dilatační spáry jsou umísťovány každých 4 m na vzdálenosti 4 m od sebe	m ²	237,00	92,20	10 323,43	11 527,87	0,00	RTS II / 2016
34	05	76396210R00	Nátery	m ²	260,00	16,00	1 896,47	21 649,74	0,00	0,31
35	05	76394260R00	Nátery ochranné Weber Antigrif 2x - permeabilní nátěr pro převedení ochrany před graffiti u provedení namázané, pro použití v exteriérech	m ²	260,00	37,00	9 513,65	4 160,00	0,00	0,05
36	05	H15	Objekty pozemní zvláštní	m ²	521,00	163,30	61 644,15	9 823,00	0,00	0,04
37	05	96816313R00	Přesun hmot, zář a vady samostatně zářné do 20 m	l	390,00	230,30	26 730,06	89 817,00	0,00	0,11
38	05	55300000	Osazení materiál	kus	66,00	405,00	26 730,06	89 817,00	0,00	0,06
39	06	13220111R00	Houbené vykopávky	m ³	19,00	205,20	0,00	205,20	0,00	0,01
40	06	13220111R00	Houbené vykopávky	m ³	19,00	205,20	0,00	205,20	0,00	0,01
41	06	21275001R00	Přemísťování výkopků	m ³	9,00	421,20	1 618,91	2 171,59	0,00	0,05
42	06	46060001R13	Náložení a odvoz zeminy (20 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	24,40	142,00	0,00	9 369,60	0,00	0,00
43	06	19500001R00	Poplatek za skládku	m ³	24,40	242,00	0,00	3 464,80	0,00	0,00
44	06	274310030RAA	Základový pás z betonu C 16/20, vč. bednění, šláklitý podsyp 10 cm	m ³	4,00	4 303,50	9 274,26	7 938,74	0,00	11,38
45	06	430321514R00	Schodiště	m ³	6,50	17 410,00	77 858,77	38 909,23	2,53	16,42
46	06	430321514R00	Schodiště	m ³	6,50	17 410,00	77 858,77	38 909,23	2,53	16,41
47	06	073613212R00	Výplň dilatačních spár tmelem, vč. materiálu	m	10,00	9,00	0,00	980,00	0,00	0,03
48	06	711823121R14	Podzemní, Dilatační spáry jsou umísťovány každých 4 m od sebe	m ²	55,00	55,00	3 113,70	350,30	0,00	0,00
49	06	76396210R00	Nátery	m	9,80	4 860,20	36 865,79	9 890,17	0,00	0,18
50	06	76394260R00	Nátery ochranné Weber Antigrif 2x - permeabilní nátěr pro převedení ochrany před graffiti u provedení namázané, pro použití v exteriérech	m ²	20,00	37,90	854,50	1 741,2	0,00	0,02
51	06	H15	Objekty pozemní zvláštní	m ²	40,00	163,30	4 741,66	1 380,14	0,00	0,06
52	06	96816313R00	Přesun hmot, zář a vady samostatně zářné do 20 m	l	31,50	230,30	7 346,57	7 346,57	0,00	0,01
53	06	55300000	Osazení materiál	kus	10,00	405,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,01
54	07	12210102R00	Odkopávky a prokopávky	m	10,00	405,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
55	07	460120082R11	Násep zeminy - srovnání, rozproštění, utušení (násep kolem realizovaných zářek, úprava svahů, srovnání terénu)	m ³	32,00	61,00	0,00	6 513,60	0,00	0,00
56	07	162301102R00	Vodorovné přemísťování výkopků z hor. 1-4 do 1000 m (32 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	14,00	324,00	0,00	4 536,00	0,00	0,00
57	07	46060001R13	Náložení a odvoz zeminy (odkopáno 32 m ³ , z toho 14 m ³ použito zpět na násyp - zbytek 18 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	38,00	90,50	0,00	11 877,90	0,00	0,00
58	07	19500001R00	Poplatek za skládku (odkopáno 32 m ³ , z toho 14 m ³ použito zpět na násyp - zbytek 18 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	22,00	142,00	0,00	3 229,50	0,00	0,00
59	08	H15	Objekty pozemní zvláštní	m ³	32,00	242,00	0,00	3 124,00	0,00	0,00
60	08	12220711R00	Odkopávky při pozemní úpravě nezapež., v hor. 3 (169 m ² x hloubka 0,34 m)	m ³	57,50	39,50	0,00	1 959,64	0,00	0,04
61	08	12220711R00	Odkopávky při pozemní úpravě nezapež., v hor. 3 (169 m ² x hloubka 0,34 m)	m ³	57,50	39,50	0,00	1 959,64	0,00	0,00
62	08	46060001R13	Náložení a odvoz zeminy (odkopáno 32 m ³ , z toho 14 m ³ použito zpět na násyp - zbytek 18 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	70,20	90,50	0,00	33 309,90	0,00	0,00
63	08	19500001R00	Poplatek za skládku (odkopáno 32 m ³ , z toho 14 m ³ použito zpět na násyp - zbytek 18 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	70,20	142,00	0,00	6 353,10	0,00	0,00
64	08	17110110R00	Povrchové úpravy terénu	m ³	70,20	242,00	0,00	9 968,40	0,00	0,00
65	08	18110110R00	Úložení sypaviny s rozprostřením ve vstřevách a zhutněním 2x (bt. kam. fr. 0-3; 200 mm x 169 m ² , dr. kam. fr. 0-3; 200 mm x 156,5 m ² , 80 mm x 110,5 m ²)	m ³	50,50	40,50	0,00	16 988,40	0,00	0,00
66	08	18110110R00	Úložení sypaviny s rozprostřením ve vstřevách a zhutněním 2x (bt. kam. fr. 0-3; 200 mm x 169 m ² , dr. kam. fr. 0-3; 200 mm x 156,5 m ² , 80 mm x 110,5 m ²)	m ³	50,50	40,50	0,00	16 988,40	0,00	0,00
67	08	571607211R00	Práce krytu směsí, tl. 40 mm, vč. promíchání jednotlivých komponentů	m ²	169,00	10,50	0,00	1 774,50	0,00	0,00
68	08	571607211R00	Práce krytu směsí, tl. 40 mm, vč. promíchání jednotlivých komponentů	m ²	169,00	10,50	0,00	1 774,50	0,00	0,00
69	08	46060001R13	Náložení a odvoz zeminy (odkopáno 32 m ³ , z toho 14 m ³ použito zpět na násyp - zbytek 18 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	31,70	31,70	3 673,85	1 455,50	0,04	5,85
70	08	19500001R00	Poplatek za skládku (odkopáno 32 m ³ , z toho 14 m ³ použito zpět na násyp - zbytek 18 m ³ x 1,22 koeficient nakypření)	m ³	31,70	31,70	3 673,85	1 455,50	0,04	5,65
71	08	571607211R00	Práce krytu směsí, tl. 40 mm, vč. promíchání jednotlivých komponentů	m	40,00	259,70	8 735,15	1 652,95	0,19	7,61
72	08	571607211R00	Práce krytu směsí, tl. 40 mm, vč. promíchání jednotlivých komponentů	m	40,00	259,70	8 735,15	1 652,95	0,19	7,61

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 170429 Park Staré Osada
 Objekt: 401 Veřejné osvětlení
 Rozpočet: 170429 Veřejné osvětlení

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o. IČO: 26255618
 Jihlavská 731/38 DIČ: CZ26255618
 642 00 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	301 894,93
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	1 575,00
Celkem	303 469,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	303 469,93 CZK
Zaokrouhlení		0,07 CZK

Cena celkem bez DPH **303470,00 CZK**

v Brno dne 11.10.2017

Y. L. L.
 Za zhotovitele

 Za objednatele

DIRS Brno s.r.o. ©
 Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
 tel.: 549212715, fax: 549212714
 IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			31 141,90	10
M210	Materiál	MON			159 760,00	53
M211	Demontáže	MON			7 245,20	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			103 747,83	34
ON	Ostatní náklady	ON			1 575,00	1
Cena celkem					303 469,93	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	170429	Veřejné osvětlení v prostoru podchodu na Staré Osadě
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	170429	Veřejné osvětlení v prostoru podchodu na Staré Osadě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21 Elektromontáže							31 141,90		
1	210100641R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely koncovka staničení do 1 kV, KIS, kabely, celoplastové, do průřezu 4x35 mm ²	kus	3,00000	199,10	597,30	M21	RTS 17/1	RTS 17/1
2	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	36,00000	15,90	572,40		RTS 17/1	RTS 17/1
3	210202015R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidla v LED provedení	kus	6,00000	341,30	2 047,80	M21	RTS 17/1	RTS 17/1
4	210204002R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový,	kus	6,00000	530,30	3 181,80	M21	RTS 17/1	RTS 17/1
5	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	6,00000	430,50	2 583,00		RTS 17/1	RTS 17/1
6	210220302R00	Vedení uzemňovací storky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, S.J, SR, atd.),	kus	7,00000	111,30	779,10	M21	RTS 17/1	Indiv
7	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	161,00000	63,50	10 223,50		RTS 17/1	RTS 17/1
8	210220301RT2	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/, včetně bodávky svorky SS	kus	18,00000	83,50	1 503,00		RTS 17/1	RTS 17/1
9	210810005R00	kabel CYKY-m 750 V, 3 x 1,5 mm ² , volně uloženy	m	30,00000	14,60	438,00		RTS 17/1	RTS 17/1
10	210810014R00	kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm ² volně uloženy	m	174,00000	18,00	3 132,00		RTS 17/1	RTS 17/1
11	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	174,00000	6,60	1 148,40		RTS 17/1	RTS 17/1
12	210050841S00	Číslování stožárů VO	kus	6,00000	210,00	1 260,00		Vlastní	Indiv
13	210100151S00	Ukončení kabelů páska žily 4x16mm ²	kus	12,00000	131,30	1 575,60		Vlastní	Indiv
14	00523 R	Zkoušky a revize včetně vyhotovení revizní zprávy	hod	5,00000	420,00	2 100,00		RTS 17/1	2 017,00
Díl: M210 Materiál							159 760,00		
15	316 73553T	Stožár osvětlovací sadový, ocelový výšky 5 m nad zemí, žár.záhem, ochranná manžeta, pr. trubek 133/89/60 mm	ks	6,00000	4 383,20	26 299,20		Vlastní	2 017,00
16	31678611.1T	Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	kus	6,00000	564,10	3 384,60		Vlastní	2 017,00
17	3411032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	30,00000	11,60	348,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
18	3411080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plně holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření	m	174,00000	171,40	29 823,60	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 170429	Veřejné osvětlení v prostoru podchodu na Staré Osadě
O: 401	Veřejné osvětlení
R: 170429	Veřejné osvětlení v prostoru podchodu na Staré Osadě

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19/345-000504	Pojistka 10 A EZ7 komplet	ks	6,00000	37,40	224,40		Vlastní	Indiv
20/345-000600	Trubička smršňovací z/ž RPZ 32/12	m	3,00000	80,10	240,30		Vlastní	Indiv
21/348 44991T	Svítilno LED sadové, s asymetrickou optikou, 4320 lm, 34 W	ks	5,00000	13 198,00	65 990,00		Vlastní	2 017,00
22/34844991.1T	Svítilno LED sadové, se symetrickou optikou, 3000 lm, 25W, 3000°K	ks	1,00000	12 961,30	12 961,30		Vlastní	2 017,00
23/35436416.AR	Koncovka kabelová pro 4žil. kabely, kompletní; bez kabel. ok; Izolace papírová; jmen.nap. do 1 kV; průřez jádra 4-25 mm ² ; L žíly = 250 mm	kus	3,00000	217,60	652,80	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
24/357 12205T	Skříň rozpojovací pro VO, 4 sady poj. ocpináčů	ks	1,00000	18 613,60	18 613,60		Vlastní	2 017,00
25/358251012R	Vložka pojistk. nožová vel. 000; charakter. g; jmen.proud 20 A; jmen.napětí 690 V a.c./250 V d.c.	kus	6,00000	48,10	288,60	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
26/358-91111T	Zkratová propojka	kus	3,00000	111,20	333,60		Vlastní	2 017,00

Do pojistkového ocpináče OEZ

Díl: M211

Díl: M211	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
27/210202036R00	Svítilna a osvětlovací zařízení svítidlo výbojkové na sloup, sodíková vysokotlaká výbojka (SHC) 70	kus	4,00000	236,30	945,20	M21	RTS 17/1	2017D
28/210204002R00	Svítilna a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, sadový - ocelový.	kus	4,00000	1 312,50	5 250,00	M21	RTS 17/1	2017D
29/210204201R01	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh m- demontáž	kus	4,00000	262,50	1 050,00		Vlastní	Indiv
Díl: M46	Zemní práce přimontážích				103 747,83			
30/460010011RT3	Vyjíčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci, délka trasy do 1000 m	km	0,15000	2 626,00	393,75		RTS 17/1	RTS 17/1
31/460050703RT1	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m ³	2,00000	725,90	1 451,80		RTS 17/1	RTS 17/1
32/460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vyzobování betonu	m ³	1,20000	4 161,40	4 993,68		RTS 17/1	RTS 17/1
33/460100043R00	Pouzeťový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	6,00000	3 425,20	20 551,20		RTS 17/1	RTS 17/1
34/460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	6,00000	163,70	982,20		RTS 17/1	RTS 17/1
35/460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, střešní výkop rýhy	m	143,00000	87,90	12 569,70		RTS 17/1	RTS 17/1
36/460420021RT1	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 5 cm, lože tloušťky 5 cm	m	143,00000	35,70	5 105,10		RTS 16/II	RTS 16/II
37/460490012RT1	Fólie vyzbražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	143,00000	23,60	3 374,80		RTS 17/1	RTS 17/1
38/460510021RT1	Kabelový přístup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70	m	168,00000	62,30	10 466,40		RTS 17/1	RTS 17/1
39/460510021RT2	Kabelový přístup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110	m	29,00000	108,00	3 132,00		RTS 17/1	RTS 17/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 170429	Veřejné osvětlení v prostoru podchodu na Staré Osadě
O: 401	Veřejné osvětlení
R: 170429	Veřejné osvětlení v prostoru podchodu na Staré Osadě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	460570153R00	Zához tyňy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	143,000000	41,60	5 948,80		RTS 17/1	RTS 17/1
41	460600001RT 4	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	5,000000	433,10	2 165,50		RTS 17/1	RTS 17/1
42	460620013RT 1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	143,000000	41,50	5 934,50		RTS 17/1	RTS 17/1
43	979081111R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,800000	1 312,50	3 675,00	801-3	RTS 17/1	RTS 17/1
44	460270081S00	Osazení pilířů	kus	1,000000	2 625,00	2 625,00		Vlastní	RTS 17/1
45	979089210L00	Přípi za další 1 km odvozu suťi	t	16,800000	18,00	302,40		URS	RTS 17/1
46	28395201.AR	pěna PU, spray, montážní, výplňová; 0,75 l	kus	2,000000	157,50	315,00	SPCM	RTS 17/1	RTS 17/1
47	66	Poplatek za skládku zeminy tř. 1-4	t	9,000000	189,00	1 701,00		Vlastní	Indiv
48	46099-6666	Geodetické zaměření VO pro správce sítě	kpl	1,000000	17 325,00	17 325,00		Vlastní	Indiv
49	900 100T	Poplatek za recyklaci živič	t	2,800000	262,50	735,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON	Ostatní náklady					1 575,00			
50	900 99-1111T	Podružný materiál	soubor	1,000000	1 575,00	1 575,00		Vlastní	Indiv
Celkem						303 469,93			

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Revitalizace parčíku Stará osada

Měsíce v roce 2017/2018	10			11			12			1			2			3										
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
tydny (kalendářní)																										
Předání staveniště																										
Ašanace dřevin																										
Realizace technických prvků																										
Mateřné osvětlení																										
Předání stavby																										

Předpokládaný termín zahájení: 16. 10. 2017

Předpokládaný termín dokončení: 31. 3. 2018

DIPS BRNO S.R.O. ©

Jihlavská 731/38, 642 00 Brno

tel.: 549212715, fax: 549212714

IC: 26255618 DIČ: CZ26255618