

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL01 ZL01 - Otvor pro VZT

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 751,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	215,03
Celkem	10 966,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 966,56 CZK
Základní DPH	21 %	2 303,00 CZK

Zaokrouhlení 0,44 CZK

Cena celkem s DPH 13 270,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 117,19	28
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			270,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 432,02	22
97	Prorážení otvorů	HSV			1 910,40	17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			195,50	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 826,42	26
ON	Ostatní náklady	ON			215,03	2
Cena celkem					10 966,56	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL01	ZL01 - Otvor pro VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 117,19
1	317234410	Vyzdívkva mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi <i>chodba - pro VZT : 1,2*1,6*0,14</i>	m3	0,26880	5 895,00	1 584,58
2	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 <i>chodba - pro VZT : 1,6*6*14,3/1000</i>	t	0,13728	8 635,00	1 185,41
3	346244381	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm <i>chodba - pro VZT : 0,14*1,6*2</i>	m2	0,44800	775,00	347,20
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				270,00
4	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m <i>1,5*1,0*2</i>	m2	3,00000	90,00	270,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 432,02
5	962032231	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo, vápenocementovou <i>chodba - pro VZT : 1,2*0,6*1,2</i>	m3	0,86400	536,00	463,10
6	975043111	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m <i>3,0+2,055</i>	m	5,05500	389,50	1 968,92
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 910,40
7	974031666	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm <i>chodba - pro VZT : 1,6*6</i>	m	9,60000	199,00	1 910,40
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				195,50
8	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,66951	292,00	195,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 826,42
9	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,17920	121,00	263,68
10	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	6,53760	84,00	549,16
11	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	2,17920	172,00	374,82
12	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,12160	15,20	761,85
13	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,17920	121,00	263,68
14	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	17,43360	13,30	231,87
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,17920	175,00	381,36
Díl:	ON	Ostatní náklady				215,03
16	005124010R	Koordinační činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	215,03	215,03

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL02 ZL02 - Ocelová výměna stropu m.č.256

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	11 302,31
PSV	4 576,96
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	317,59
Celkem	16 196,86

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 196,86 CZK
Základní DPH	21 %	3 401,00 CZK
Zaokrouhlení		0,14 CZK

Cena celkem s DPH 19 598,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 420,72	21
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			810,00	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 087,50	7
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 844,15	36
99	Staveništní přesun hmot	HSV			58,92	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 976,70	25
783	Nátěry	PSV			600,26	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			81,02	1
ON	Ostatní náklady	ON			317,59	2
Cena celkem					16 196,86	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL02	ZL02 - Ocelová výměna stropu m.č.256

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 420,72
1	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 2 xU 220 : 2*6,6*29,4/1000	t	0,38808 0,38808	8 635,00	3 351,07
2	319231199	Zabetonování otvorů 0,1*0,22*0,2*2	m3	0,00880 0,00880	7 915,00	69,65
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				810,00
3	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešehoňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 6,0*1,5	m2	9,00000 9,00000	90,00	810,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 087,50
4	953981205R0A	Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M16, malta POXY 5	kus	5,00000 5,00000	217,50	1 087,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 844,15
5	966079881	Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 místn.256 - I 240 : 4	kus	4,00000 4,00000	87,50	350,00
6	966079991	Příplatek za každých dalších 5 cm2 průřezu 4*8	kus	32,00000 32,00000	58,50	1 872,00
7	970051025	Vrtání jádrové do ŽB d 25 mm 0,2*2	m	0,40000 0,40000	1 711,00	684,40
8	973031325	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 2	kus	2,00000 2,00000	203,00	406,00
9	975043111	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m 6,5	m	6,50000 6,50000	389,50	2 531,75
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				58,92
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,20179	292,00	58,92
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 976,70
11	731190952	Výměna svorníku s vyvrtáním a vyříznutím závitu	kus	0,00000	260,00	0,00
12	767995101	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg P15.100 : 0,2*11,8*2 U 160 : 0,2*18,8	kg	8,48000 4,72000 3,76000	177,00	1 500,96
13	767995104	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg U 160 : 1,25*18,8	kg	23,50000 23,50000	45,70	1 073,95
14	767-01	Úprava stávajícího ocelového nosníku - odříznutí, přivaření k výměně U 220 1	ks	1,00000 1,00000	800,00	800,00
15	767190952R0A	Svorník s vyvrtáním otvoru 2	kus	2,00000 2,00000	260,00	520,00
16	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	38,94910	2,10	81,79
Díl:	783	Nátěry				600,26
17	783226100	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní U 160 : (1,25+0,2)*0,546 U 220 : 6,6*2*0,718 P15.100 : 0,2*0,1*2*2	m2	10,34930 0,79170 9,47760 0,08000	58,00	600,26
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				81,02
18	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,06247	121,00	7,56
19	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,18740	84,00	15,74

20	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,06247	172,00	10,74
21	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,43676	15,20	21,84
22	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,06247	121,00	7,56
23	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,49974	13,30	6,65
24	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,06247	175,00	10,93
Díl:	ON	Ostatní náklady				317,59
25	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	317,59	317,59

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL03 ZL03 - Opásání překladů nad dveřmi

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 334,67
PSV	6 125,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	209,20
Celkem	10 669,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 669,37 CZK
Základní DPH	21 %	2 241,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH 12 910,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 972,12	18
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			630,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 469,00	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			45,64	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 125,50	57
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			217,91	2
ON	Ostatní náklady	ON			209,20	2
Cena celkem					10 669,37	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL03	ZL03 - Opásání překladů nad dveřmi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 972,12
1	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 L 80/80/8 : 3,0*9,63/1000 L100/100/8 : 3,5*12,2/1000	t	0,07159 0,02889 0,04270	9 420,00	674,38
2	13331782	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 80x 80x 8 mm, 11375 3,0*9,63*1,08/1000	t	0,03120 0,03120	16 790,00	523,85
3	13331838	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x8 mm, 11375 3,5*12,2*1,08/1000	t	0,04612 0,04612	16 780,00	773,89
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				630,00
4	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 3,5*1,0*2	m2	7,00000 7,00000	90,00	630,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 469,00
5	974031664	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 2*2,0	m	4,00000 4,00000	172,50	690,00
6	975043111	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m 2,0	m	2,00000 2,00000	389,50	779,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				45,64
7	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,15630	292,00	45,64
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				6 125,50
8	767995102	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg pásovina 80/8 : 0,5*5,02*16	kg	40,16000 40,16000	127,50	5 120,40
9	13359130RA	Ocel pásová jakost 11375 80x8,0 mm 0,5*5,02*16*1,08/1000	t	0,04337 0,04337	20 270,00	879,11
10	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	59,99510	2,10	125,99
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				217,91
11	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,16800	121,00	20,33
12	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,50400	84,00	42,34
13	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	0,16800	172,00	28,90
14	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,86400	15,20	58,73
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,16800	121,00	20,33
16	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,34400	13,30	17,88
17	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,16800	175,00	29,40
Díl:	ON	Ostatní náklady				209,20
18	005124010R	Koordináční činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	209,20	209,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17-018 NMB 2.NP**
 Objekt: **SO02 Změnové listy**
 Rozpočet: **ZL04 ZL04 - Změna trasy ÚT**

Objednatel: **Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace** IČO: **48512478**
Polní 553/3 DIČ: **CZ48512478**
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: **PSK Group, spol. s r.o.** IČO: **25597710**
Vídeňská 187/104a DIČ: **CZ25597710**
61900 Brno

Vypracoval: **ing.Eduard Výmola**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	1 550,00
Ostatní náklady	7 340,66
Celkem	8 890,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 890,66 CZK
Základní DPH	21 %	1 867,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem s DPH **10 758,00 CZK**

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
VN	Vedlejší náklady	VN			1 550,00	17
733	Rozvod potrubí	ON			7 146,29	80
ON	Ostatní náklady	ON			194,37	2
Cena celkem					8 890,66	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL04	ZL04 - Změna trasy ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 550,00
1	005123010R	Práce ve ztížených podmínkách	Soubor	1,00000	1 550,00	1 550,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				7 146,29
2	733111303	Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, nízkotlaké, DN 15 místn.256 : 4,0	m	4,00000 4,00000	222,00	888,00
3	733110806	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 12,0	m	12,00000 12,00000	15,00	180,00
4	733-01	Navaření potrubí, připojení potrubí na stávající přípojky - změna trasy 12,0	m	12,00000 12,00000	400,00	4 800,00
5	733-02	Vypuštění potrubí přes těleso místn.256 : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 050,00	1 050,00
6	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	69,18000	3,30	228,29
Díl:	ON	Ostatní náklady				194,37
7	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	194,37	194,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL05 ZL05 - Zazdění instalační šachty m.č.257

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
 Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
 63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
 Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
 61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	3 858,64
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	186,12
Celkem	4 044,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 044,76 CZK
Základní DPH	21 %	849,00 CZK

Zaokrouhlení 0,24 CZK

Cena celkem s DPH 4 894,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 648,50	41
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			549,33	14
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			90,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 389,50	34
99	Staveništní přesun hmot	HSV			181,31	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	ON			108,95	3
ON	Ostatní náklady	ON			77,17	2
Cena celkem					4 044,76	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL05	ZL05 - Zazdění instalační šachty m.č.257

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 648,50
1	310239211	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu vápenocementovou místn.257 : 0,5*3,5*0,2	m3	0,35000	4 710,00	1 648,50
				0,35000		
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				549,33
2	612481211	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu místn.257 : 0,5*3,5	m2	1,75000	134,90	236,08
				1,75000		
3	602011112R01	Omítka jádrová Cemix 082, ručně 0,3 místn.257 : 0,5*3,5	m2	1,75000	179,00	313,25
				1,75000		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				90,00
4	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 1,0	m2	1,00000	90,00	90,00
				1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 389,50
5	973031844	Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm, MC místn.257 : 3,5*2	m	7,00000	198,50	1 389,50
				7,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				181,31
6	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,62094	292,00	181,31
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				108,95
7	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,08400	121,00	10,16
8	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	0,25200	84,00	21,17
9	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,08400	172,00	14,45
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
10	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,93200	15,20	29,37
11	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,08400	121,00	10,16
12	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,67200	13,30	8,94
13	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,08400	175,00	14,70
Díl:	ON	Ostatní náklady				77,17
14	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	77,17	77,17

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL06 ZL06 - Změna dveří

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 900,00
PSV	-16 721,22
MON	0,00
Vedlejší náklady	236,42
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-11 584,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-11 584,80 CZK
Základní DPH	21 %	-2 433,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem s DPH -14 018,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			4 900,00	-42
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-16 721,22	144
VN	Vedlejší náklady	VN			236,42	-2
Cena celkem					-11 584,80	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL06	ZL06 - Změna dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 900,00
1	342264516	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm, typ SP, požární odolnost EI 15	kus	2,00000	2 450,00	4 900,00
		2		2,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-16 721,22
2	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
		3.5L/T : -1		-1,00000		
3	R 766-55	Vnitřní dveře 800x2100 mm komplet dle popisu v PD	ks	-1,00000	15 466,00	-15 466,00
		3.5L/T : -1		-1,00000		
4	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-164,66000	1,55	-255,22
Díl:	VN	Vedlejší náklady				236,42
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	236,42	236,42
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL07 ZL07 - Změna místn.268, 268.1

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-47 177,56
PSV	-58 318,77
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	2 109,93
Celkem	-103 386,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-103 386,40 CZK
Základní DPH	21 %	-21 711,00 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK

Cena celkem s DPH -125 097,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017** _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Zařízení č. 1 - Větrání 2.NP - lůžka	HSV			-648,54	1
_5	Materiál nosný kusový + montáž	HSV			-9 413,70	9
_7	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	HSV			-12 498,46	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-21 553,19	21
64	Výplně otvorů	HSV			-2 838,80	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-224,87	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-43 174,49	42
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-2 289,19	2
776	Podlahy povlakové	PSV			2 859,90	-3
781	Obklady keramické	PSV			-15 714,99	15
ON	Ostatní náklady	ON			2 109,93	-2
Cena celkem					-103 386,40	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL07	ZL07 - Změna místn.268, 268.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zařízení č. 1 - Větrání 2.NP - lužka				-648,54
1	145	Talířový ventil - odvodní kovový DN125	ks	-2,00000	141,75	-283,50
2	170	Kruhové SPIRO potrubí DN125 vč. tvarovek a příslušenství	bm	-1,60000	228,15	-365,04
				-1,60000		
Díl: 5		Materiál nosný kusový + montáž				-9 413,70
3	Pol__20	Spinac zapuštěný -3	ks	-3,00000	158,25	-474,75
4	Pol__33	Krabice Přístrojová -3	ks	-3,00000	29,65	-88,95
5	Pol__65	C1 Svitidlo LED -3	ks	-3,00000	2 950,00	-8 850,00
				-3,00000		
Díl: 7		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				-12 498,46
6	Pol__102	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH -1	SOUBOR	-1,00000	650,00	-650,00
7	Pol__103	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360X520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM -1	SOUBOR	-1,00000	1 478,10	-1 478,10
8	Pol__105	TLUMÍCÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET -1	SOUBOR	-1,00000	117,00	-117,00
9	Pol__107	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY -1	SOUBOR	-1,00000	665,22	-665,22
10	Pol__108	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY -1	SOUBOR	-1,00000	320,00	-320,00
11	Pol__110	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 550 -1	SOUBOR	-1,00000	790,14	-790,14
12	Pol__112	TRUBKOVÝ SIFON 305611 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4" -1	KUS	-1,00000	451,50	-451,50
13	Pol__127	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH -1	KUS	-1,00000	290,00	-290,00
14	Pol__130	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ -1	KUS	-1,00000	1 145,04	-1 145,04
15	Pol__97	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKČÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU -1	SOUBOR	-1,00000	5 522,16	-5 522,16
16	Pol__99	OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ -1	SOUBOR	-1,00000	1 069,30	-1 069,30
				-1,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-21 553,19
17	342261211	Příčky z desek sádrokartonových dvojitě opláštěné, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100, mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm	m2	-9,20950	790,00	-7 275,51

		Začátek provozního součtu				
		místn.268-268.1 : 3,95*(2,375+1,06)-0,9*2,15-0,8*2,15			9,91325	
		místn.267 : 3,95*1,925-1,2*2,15			5,02375	
		Konec provozního součtu				
		-14,937			-14,93700	
		Začátek provozního součtu				
		nová příčka : 3,95*1,45			5,72750	
		Konec provozního součtu				
		5,7275			5,72750	
18	342266111	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z, profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 100 mm	m2		-5,64850	790,00 -4 462,32
		místn.268 : -3,95*(0,33+1,1)			-5,64850	
19	342266111	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z, profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, tloušťka izolace 140 mm	m2		-9,91450	990,00 -9 815,36
		místn.268 : -3,95*(1,2+0,35)			-6,12250	
		místn.268.1 : -3,95*0,96			-3,79200	
Díl:	64	Výplně otvorů				-2 838,80
20	642942212	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm šířky 700 mm, bez, dodávky zárubně	kus		-2,00000	350,00 -700,00
		3.1P/T : -1			-1,00000	
		4L/T : -1			-1,00000	
21	55330447	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy, pevné	kus		-1,00000	1 052,60 -1 052,60
		4L/T : -1			-1,00000	
22	55330450	zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy, pevné	kus		-1,00000	1 086,20 -1 086,20
		3.1P/T : -1			-1,00000	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-224,87
23	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t		-0,77009	292,00 -224,87
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				-43 174,49
24	766661112	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus		-2,00000	1 000,00 -2 000,00
		3.1P/T : -1			-1,00000	
		4L/T : -1			-1,00000	
25	R 766-17A	Skříň na zdravotnický materiál 2650x3300x600 mm, dle popisu v PD	ks		1,00000	34 755,00 34 755,00
		1.7R/I23 : 1			1,00000	
26	R 766-53	Vnitřní dveře 800x2100 mm komplet dle popisu v PD	ks		-1,00000	16 770,00 -16 770,00
		3.1P/T : -1			-1,00000	
27	R 766-59	Vnitřní dveře 700x2100 mm komplet dle popisu v PD	ks		-1,00000	14 700,50 -14 700,50
		4L/T : -1			-1,00000	
28	R 766-17	Skříň na zdravotnický materiál 4500x3300x600 mm, dle popisu v PD	ks		-1,00000	43 800,00 -43 800,00
		1.7/I23 : -1			-1,00000	
29	998766203	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%		-425,15500	1,55 -658,99
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				-2 289,19
30	771101210	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2		-2,67000	35,00 -93,45
		místn.268 : -1,5			-1,50000	
		místn.268.1 : -1,17			-1,17000	
31	771575109	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do, flexibilního tmele	m2		-2,67000	346,50 -925,16

32	771578011	-2,67 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem Začátek provozního součtu místn.268 : (1,18+1,295)*2-2,15-2,15 místn.268.1 : (1,06+1,1)*2-2,15 Konec provozního součtu	m	-2,67000 -2,82000 0,65000 2,17000	40,00	-112,80
33	771579791	-2,82 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2, jednotlivě místn.268 : -1,5 místn.268.1 : -1,17	m2	-2,82000 -2,67000 -1,50000 -1,17000	45,00	-120,15
34	771579793	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-2,67000	45,00	-120,15
35	597642031	-2,67 dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	-2,67000 -2,93700	300,00	-881,10
36	998771103	-2,67*1,1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	-0,07372	493,50	-36,38
Díl: 776		Podlahy povlakové				2 859,90
37	776521100	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, místn.268, 268.1 : 1,17*2,675	m2	3,12975 3,12975	234,72	734,61
38	28410302.A	Podlaha lepená vinylová, koef.smyk.tření min.0,6 3,12975*1,05	m2	3,28624 3,28624	646,62	2 124,95
39	998776103	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	t	0,00078	431,50	0,34
Díl: 781		Obklady keramické				-15 714,99
40	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Začátek provozního součtu místn.268 : 2,6*(1,18+1,295)*2-0,9*2,15-0,8*2,15 místn.268.1 : 2,6*(1,06+1,1)*2-0,8*2,15 Konec provozního součtu	m2	-18,72700 9,21500 9,51200 -18,72700	30,00	-561,81
41	781475115	-18,727 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do, flexibilního tmele	m2	-18,72700 -18,72700	384,50	-7 200,53
42	781479705	-18,727 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	-18,72700 -18,72700	46,00	-861,44
43	781479711	-18,727 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 Začátek provozního součtu místn.268 : 2,6*(1,18+1,295)*2-0,9*2,15-0,8*2,15 místn.268.1 : 2,6*(1,06+1,1)*2-0,8*2,15 Konec provozního součtu	m2	-18,72700 9,21500 9,51200 -18,72700	45,00	-842,72
44	597813663	-18,727 obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat -18,727*1,08	m2	-20,22516 -20,22516	300,00	-6 067,55
45	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	-0,36664	493,50	-180,94
Díl: ON		Ostatní náklady				2 109,93
46	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	2 109,93	2 109,93

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL08 ZL08 - Změna podlah v chodbách

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-173 701,88
PSV	-48 016,63
MON	0,00
Vedlejší náklady	4 434,37
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-217 284,14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-217 284,14 CZK
Základní DPH	21 %	-45 630,00 CZK

Zaokrouhlení 0,14 CZK

Cena celkem s DPH -262 914,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-25 936,21	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			-52 210,12	24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-5 317,07	2
713	Izolace tepelné	PSV			-48 016,63	22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-90 238,48	42
VN	Vedlejší náklady	VN			4 434,37	-2
Cena celkem					-217 284,14	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL08	ZL08 - Změna podlah v chodbách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-25 936,21
1	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 P01.1 : místn.251.1 : -41,77*0,065 místn.251.2 : -66,62*0,065	m3	-7,04535	2 855,00	-20 114,47
2	631319171	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm -7,04535	m3	-7,04535	125,00	-880,67
3	631361921	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka, 150/150 mm P01.1 : -(41,77+66,62)*1,1*3,301/1000	t	-0,39357	24 500,00	-9 642,47
4	630-01	Sešívání betonových podlah 23,4	m	23,40000	225,00	5 265,00
5	631319111R0A	Příplatek za urychlovač zrání -7,04505	m3	-7,04505	80,00	-563,60
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-52 210,12
6	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 pozn.1 : místn.271 : -50,97*0,15 místn.290 : -75,3*0,15	m3	-18,94050	1 675,00	-31 725,34
7	965081413	Bourání podlah z xyrolitu litého, bez podkladní mazaniny, plochy přes 1 m2 pozn.1 : místn.271 : -50,97 místn.290 : -75,3	m2	-126,27000	127,00	-16 036,29
8	965082933	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 pzn.1 : místn.271 : -50,97*0,13 místn.290 : -75,3*0,13	m3	-16,41510	271,00	-4 448,49
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-5 317,07
9	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-18,20915	292,00	-5 317,07
Díl: 713		Izolace tepelné				-48 016,63
10	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu P01.1 : místn.251.1 : -41,77 místn.251.2 : -66,62	m2	-108,39000	27,60	-2 991,56
11	713191100	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu P01.1 : místn.251.1 : -41,77 místn.251.2 : -66,62	m2	-108,39000	31,90	-3 457,64
12	28375705	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035, W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	-11,38095	2 365,00	-26 915,95

13	63141432	P01.1 : -108,39*0,1*1,05 deska izolační podlahová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; tl. po zatížení 25,0 mm; součinitel tepelné, vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,650 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-11,38095 -113,80950	123,00	-13 998,57
14	998713103	P01.1 : -108,39*1,05 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-113,80950 -0,69532	939,00	-652,91
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				-90 238,48
15	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-69,57477	121,00	-8 418,55
16	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	-208,72431	84,00	-17 532,84
17	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-69,57477	172,00	-11 966,86
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
18	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 600,21971	15,20	-24 323,34
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-69,57477	121,00	-8 418,55
20	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-556,59816	13,30	-7 402,76
21	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-69,57477	175,00	-12 175,58
Díl:	VN	Vedlejší náklady				4 434,37
22	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 434,37	4 434,37
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL9 ZL9 - Obklady, dlažby

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	52 343,16
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	1 046,86
Celkem	53 390,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 390,02 CZK
Základní DPH	21 %	11 212,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,02 CZK

Cena celkem s DPH 64 602,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 989,14	64
781	Obklady keramické	PSV			18 354,02	34
ON	Ostatní náklady	ON			1 046,86	2
Cena celkem					53 390,02	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL9	ZL9 - Obklady, dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				33 989,14
1	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm místn.260 : (1,815+1,905)*2-0,9 místn.261.1 : (1,34+0,87+1,8+0,3+0,15+0,35+1,365)-0,9 místn.263.1 : (1,14+2,64)*2-0,9 místn.265.1 : (1,1+2,465)*2-0,9 místn.266.1 : (1,1+2,465)*2-0,9 místn.269 : (1,38+2,89)*2-1,0*2-0,9 místn.269.1 : (1,5+0,9)*2-0,9 místn.269.2 : (2,775+2,49)*2-1,0 místn.270 : (1,5+1,5)*2-0,9 místn.272 : (1,485+1,655)*2-0,9 místn.273 : (1,375+3,135)*2-1,2*2-0,9 místn.273.1 : (0,9+1,655)*2-0,9 místn.273.2 : (3,135+2,46)*2-1,2	m	80,40500 6,54000 5,27500 6,66000 6,23000 6,23000 5,64000 3,90000 9,53000 5,10000 5,38000 5,72000 4,21000 9,99000	125,00	10 050,63
2	771575102	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x10 cm sprchové kouty : místn.266 : 1,1*0,9 místn.265.1 : 1,1*0,9 místn.263.1 : 0,9*0,9 místn.261.1 : 0,87*0,9 místn.260 : 0,9*0,9 místn.273.1 : 0,9*0,9	m2	5,19300 0,99000 0,99000 0,81000 0,78300 0,81000 0,81000	488,00	2 534,18
3	771577114	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic 0,8*9	m	7,20000 7,20000	286,50	2 062,80
4	597623181P	Sokl s pozlábkem 200x90x9 65S antracit, Color Two, protiskluzová 80,405/0,2*1,1	kus	442,22750 442,22750	37,00	16 362,42
5	597642000	Dlažba Taurus Granit matná 100x100x9 mm, Rio Negro 5,193*1,15	m2	5,97195 5,97195	480,00	2 866,54
6	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,22811	493,50	112,57
Díl:	781	Obklady keramické				18 354,02
7	781475111	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm kuchyňské linky : místn.255 : 0,55*1,2 místn.256 : 0,55*(0,81+0,55+0,99) místn.257 : 0,55*(0,56+1,75+0,56) místn.258 : 0,55*(0,56+2,25) 0,55*1,7 místn.258.1 : 0,55*(0,56+1,2) místn.259 : 0,6*2,15 1,35*0,8 0,55*1,2	m2	10,00950 0,66000 1,29250 1,57850 1,54550 0,93500 0,96800 1,29000 1,08000 0,66000	849,00	8 498,07
8	781491001	Montáž lišt k obkladům 5*0,55+2,1	m	4,85000 4,85000	48,60	235,71
9	59760211.AP	Profil ukončovací Quadec Q 100 EB	m	5,09250	402,00	2 047,19

		4,85*1,05		5,09250		
10	597623052	Mozaika 10x10 Color Two 30x30 světle béžová mat	m2	11,51092	648,00	7 459,08
		10,0095*1,15		11,51093		
11	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,23095	493,50	113,97
Díl:	ON	Ostatní náklady				1 046,86
12	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 046,86	1 046,86
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL10 ZL10 - Výměna ventilů na stoupačce a opravy ZTI

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	10 270,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	205,40
Celkem	10 475,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	10 475,40 CZK
Základní DPH	21 %	2 200,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH 12 675,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			10 270,00	98
ON	Ostatní náklady	ON			205,40	2
Cena celkem					10 475,40	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL10	ZL10 - Výměna ventilů na stoupačce a opravy ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				10 270,00
1	722-01	Šoupě 5/4" (mosaz) 2	ks	2,00000 2,00000	880,00	1 760,00
2	722-02	Ventil 3/4" (mosaz) 1	ks	1,00000 1,00000	517,00	517,00
3	722-03	Ventil 5/4" - výměna 2	ks	2,00000 2,00000	724,00	1 448,00
4	722-04	Ventil 1/2" - výměna 1	ks	1,00000 1,00000	253,00	253,00
5	722-05	Přechod lisovací 40x5/4" vnější - výměna 6	ks	6,00000 6,00000	587,00	3 522,00
6	722-06	Přechod lisovací 20x1/2" vnější - výměna 4	ks	4,00000 4,00000	122,00	488,00
7	722-07	T-kus lisovací 40 - výměna 2	ks	2,00000 2,00000	1 141,00	2 282,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				205,40
8	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	205,40	205,40

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL11 ZL11 - Úprava výlevky

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-19 091,33
PSV	1 033,19
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	1 567,91
Celkem	-16 490,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-16 490,23 CZK
Základní DPH	21 %	-3 463,00 CZK
Zaokrouhlení		0,23 CZK

Cena celkem s DPH -19 953,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_7	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	HSV			-20 000,00	121
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			657,15	-4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			174,04	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			77,48	0
725	Zařizovací předměty	PSV			448,00	-3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			585,19	-4
781	Obklady keramické	ON			1 206,75	-7
ON	Ostatní náklady	ON			361,16	-2
Cena celkem					-16 490,23	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL11	ZL11 - Úprava výlevky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7	PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				-20 000,00
1	Pol_118	DŘEZ NEREZOVÝ S PODSTAVCEM 900X600X900 -2	SOUBOR	-2,00000	10 000,00	-20 000,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				657,15
2	342241162	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 1,95*0,5	m2	0,97500	674,00	657,15
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				174,04
3	612479112	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně, na pálené cihly a tvarovky 1,95*0,5	m2	0,97500	178,50	174,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				77,48
4	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,26533	292,00	77,48
Díl:	725	Zařizovací předměty				448,00
5	725989101	Montáž dvířek kovových i z PH 1	kus	1,00000	148,00	148,00
6	553-01	Vanová dvířka pod obklad 1	ks	1,00000	300,00	300,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				585,19
7	771475014	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm 0,55*2	m	1,10000	104,00	114,40
8	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 1,95	m	1,95000	44,20	86,19
9	597623172	Sokl s pozlábkem 10x10 šedá mat, Color Two 6	kus	6,00000	64,00	384,00
10	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,00121	493,50	0,60
Díl:	781	Obklady keramické				1 206,75
11	781101210	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 0,55*0,5*2	m2	0,55000	30,00	16,50
12	781475115	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, , kladených do, flexibilního tmele 0,55	m2	0,55000	384,50	211,48
13	781479705	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně 0,55	m2	0,55000	46,00	25,30
14	781479711	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z, dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2 0,55	m2	0,55000	45,00	24,75
15	781497132	Lišta nerezová rohová k obkladům 0,5*2	m	1,00000	745,00	745,00
16	597813663	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	m2	0,59400	300,00	178,20

17	998781103	0,55*1,08 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,59400 0,01119	493,50	5,52
Díl:	ON	Ostatní náklady				361,16
18	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	361,16	361,16

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-018 NMB 2.NP
Objekt: SO02 Změnové listy
Rozpočet: ZL12 ZL12 - Tepelné izolace v SDK podhledech

Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace IČO: 48512478
Polní 553/3 DIČ: CZ48512478
63900 Brno-Štýřice

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Vídeňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval: ing.Eduard Výmola

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-46 546,43
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-46 546,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-46 546,43 CZK
Základní DPH	21 %	-9 775,00 CZK

Zaokrouhlení 0,43 CZK

Cena celkem s DPH -56 321,00 CZK

v _____ dne **31.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-46 546,43	100
Cena celkem					-46 546,43	100

Položkový rozpočet

S:	17-018	NMB 2.NP
O:	SO02	Změnové listy
R:	ZL12	ZL12 - Tepelné izolace v SDK podhledech

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				-46 546,43
1	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, podhled A : -273,5948 podhled B : -37,6195 podhled E : -19,6403	m2	-330,85460 -273,59480 -37,61950 -19,64030	55,00	-18 197,00
2	713111221	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně, dodávky fólie podhledy : -330,8546	m2	-330,85460 -330,85460	85,00	-28 122,64
3	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	-0,24152	939,00	-226,79

