



CENOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Zateplení stropů v 1.PP domu Topolová 9

Místo stavby: Topolová 9 Olomouc

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Pol. čís	Popis položky / specifikace	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Zateplení průvlaků minerální vatou tl. 100 mm, hmožděno na sucho hmoždinkami PTH - KZ 60/8 o délce 155 mm, počítány 4ks/m2	m2	82,3	516,71 Kč	42 535,60 Kč
2	Doteplení stropu minerální vatou tl. 50 mm, hmožděno na sucho hmoždinkami PTH - KZ 60/8 o délce 155 mm, počítány 4ks/m2	m2	391,3	358,85 Kč	140 404,00 Kč
3	Povrchová úprava minerální omítkou v bílé barvě, včetně stěrky se síťkou	m2	473,6	393,80 Kč	186 493,65 Kč
4	Přeložení svítidel	ks	16,0	600,00 Kč	9 600,00 Kč
5	Pomocné lešení	m2	473,6	24,00 Kč	11 365,93 Kč
6	VRN	soubor	1,0	3 272,40 Kč	3 272,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH					393 671,59 Kč
15 % DPH					59 050,74 Kč
Cena celkem včetně DPH					452 722,33 Kč

V Olomouci dne 26.9.2017

Vypracoval: Ing. J. Kubík



CENOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Zateplení stropů v 1.PP domu Topolová 4

Místo stavby: Topolová 4, Olomouc

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc

Pol. čís	Popis položky / specifikace	Jedn.	Množství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	Zateplení průvlaků minerální vatou tl. 100 mm, hmožděno na sucho hmoždinkami PTH - KZ 60/8 o délce 155 mm, počítány 4ks/m2	m2	88,6	516,71 Kč	45 790,88 Kč
2	Doteplení stropu minerální vatou tl. 50 mm , hmožděno na sucho hmoždinkami PTH - KZ 60/8 o délce 155 mm, počítány 4ks/m2	m2	388,7	358,85 Kč	139 500,78 Kč
3	Povrchová úprava minerální omítkou v bílé barvě, včetně stěrky se sítkou	m2	477,3	393,80 Kč	187 944,00 Kč
4	Přeložení svítidel	ks	13,0	600,00 Kč	7 800,00 Kč
5	Pomocné lešení	m2	477,3	24,00 Kč	11 454,33 Kč
6	VRN	soubor	1,0	3 272,40 Kč	3 272,40 Kč
Cena díla celkem bez DPH					395 762,38 Kč
15 % DPH					59 364,36 Kč
Cena celkem včetně DPH					455 126,74 Kč

V Olomouci dne 26.9.2017

Vypracoval: Ing. J. Kubík