

Položkový rozpočet- Dům s pečovatelskou službou v ul.28.října 1200/5 v Lovosicích					
o.č.	název zařízení/typ	funkce	počet k	jednotková cena bez DPH/ks	celková cena za položki
1	Ethernet gateway WM868 RFE-LP-H	Přenos dat do sítě ethernet			
2	Převodník pulsů WM868 SI4.1-H	Převodník pulsů, radiový přenos pu	5		
3	Teplotní čidlo WM868 TE-H	Teplotní čidlo outdoor			
4	Teplotní čidlo WM868 TI2	Teplotní čidlo indoor	2		
5	Anténa W-A2-TS	Anténa	7		
6	Krabice PS 1818-11	Instalační box			
7	Zdroj AC/DC DIN	Zdroj			
8	Jistič 2A charakteristika B	Jistič			
9	Zdroj UJ 230/100/24S	Zdroj pro oddělovače pulsů			
10	Oddělovač pulsů BI 24 ACPR	Oddělovač pulsů			
11	Snímač pulsů HRI/ITRON	Snímač oulsů vodoměru	2		
12	Vodměr TV ANS 130 025 L150 Qn 3,5vzestupné proudění	Vodměr			
13	Vodměr TV ANF 130 020 L105 Qn 2,5 sestupné proudění	Vodměr			
14	Vodměr ResidiaJet SV Qn1,5 110mm	Vodměr			
15	Vodměr ResidiaJet TV Qn1,5 110mm	Vodměr			
16	Elektroinstalační materiál	elektroinstalační materiál			
17	Snímač pulsu vodoměru/typ dodá dodavatel vody	snímání pulsů			
18	Fakturační vodoměr/typ dodá dodavatel vody	(vodoměr	11		
Celkem materiál					55 417 Kč
19	Projekt				
20	Instalace WACO				
21	Úprava měřidel				
22	Doprava				
23	Montáž podružného vodoměru				
24	Zpřístupnění pulsu fakt.vodoměru				
25	Výměna podružného vodoměru				
26	Revize zapojení optoddělovačů, plombování elektroměru - dodavatel EE,				
27	Výměna fakturačního elektroměru dodavatelem EE, D+M				
Celkem práce					10 250,0 Kč
28 Dispečink* licence			správa na 36 měsíců		
Náklady celkem					73 174 Kč

Položkový rozpočet – Dům s pečovatelskou službou v ul. 28.října 474/9 a 457/7 v Lovosicích					
p.č.	název zařízení/typ	funkce	počet k	jednotková cena bez DPH/	celková cena za položku
1	Ethernet gateway WM868 RFE-LP-H	Přenos dat do sítě ethernet	1		
2	Převodník pulsů WM868 SI4.1-H	Převodník pulsů, radiový přenos pu	3		
3	Sběrnice M-Bus WM868 MM_LP_H	Sběrnice M-Bus výstupu z kalorimet	1		
4	Teplotní čidlo WM868 TE-H	Teplotní čidlo outdoor	1		
5	Teplotní čidlo WM868 TI2	Teplotní čidlo indoor	3		
6	Anténa W-A2-TS	Anténa	6		
7	Krabice PS 1818-11	Instalační box	2		
8	Zdroj AC/DC DIN	Zdroj	1		
9	Jistič 2A charakteristika B	Jistič	2		
10	Zdroj UJ230/100/24S	Zdroj pro oddělovače pulsů	2		
11	Oddělovač pulsů BI 24 ACPR	Oddělovač pulsů	2		
12	Set RB75+/12V/1.3Ah pb akumulátor +15V DC zdroj	Napájecí zdroj zálohovaný sestava	1		
13	Snímač pulsů HRI/ITRON	Snímač pulsů vodoměru	2		
14	Vodoměr Residia Jet Qn 2,5, 3/4 130mm	Vodoměr	2		
15	Elektroinstalační materiál	elektroinstalační materiál	1		
16	Kalorimetr včetně M-BUS modulu/typ určí dodavatel tepla	kalorimetr	1		
17	Fakturační elektroměr/typ určí dodavatel EE	1 elektroměr	2		
18	Fakturační vodoměr včetně snímače/ty určí dodavatel vody	1 vodoměr	1		
Celkem materiál					54 445 Kč
19	Projekt		1		
20	Instalace WACO		1		
21	Úpravy měřidel		1		
22	Konfigurace prvků		1		
23	Implementace FLEXIM		1		
24	Doprava		1		
25	Zpřístupnění výstupu kalorimetru dodavatelem tepla včetně nastavení		4		
26	Výměna fakturačního elektroměru dodavatel EE,		2		
27	Revize zapojení optooddělovačů, plombování - dodavatel EE		2		
28	Výměna fakturačního vodoměru + dodání snímače, dodavatel vody		1		
29	Výměna podružného vodoměru		2		
Celkem práce					9 450 Kč
30	íspráva (dispečink* licence)		1		
Celkové náklady					69 850 Kč

Položkový rozDočet - Centrální školní jídelna v ul. Všehrdoва 924/3 v Lovosicích					
p. č	název zařízení/typ	funkce	počet ks	jednotková cena bez DPH/ks	celková cena za položku
1	Ethernet gateway WM868 RFE-LP-H	Přenos dat do sítě ethemet	1		
2	Radiový opakovač signálu WM868 REP-LP-H	Zesilovač signálu	1		
3	Převodník pulsů WM868 SI4.1-H	Převodník pulsů, radiový přenos pu	3		
4	Sběrnice M-Bus WM868 MM_LP_H	Sběrnice M-Bus výstupu z kalorimet	1		
5	Teplotní čidlo WM868 TE-H	Teplotní čidlo outdoor	1		
6	Teplotní čidlo WM868 TI2	Teplotní čidlo indoor	4		
7	Anténa W-A2-TS	Anténa	7		
8	Krabice PS 2518-11	Instalční box	1		
9	Krabice PS 1818-11	Instalční box	1		
10	Krabice PS 1811-11	Instalační box	1		
11	Kryt rozváděčový 9 modulů	Kryt pro 9 modulů	1		
12	Zdroj AC/DC na DIN lištu	Zdroj	2		
13	Jistič 2A charakteristika B	Jistič	3		
14	Zdroj LU 230/100/24S	Zdroj pro oddělovače pulsů	1		
15	Oddělovač pulsů BI 24 ACPR	Oddělovač pulsů	1		
16	Rozdvojka pulsů PR-1	Rozdvojka pulsů	1		
17	Set RB75+/12V/1.3Ah pb akumulátor +15V DC zdroj	Napájecí zdroj zálohovaný sestava	1		
18	Snímač HRI/ITRON	Snímač pulsů pro vodoměr	1		
19	Vodoměr SENZUS 420 020 L65 Qn2,5	Vodoměr	1		
20	Elektroinstalační materiál	Elektroinstalační materiál	1		
21	Kalorimetr včetně M-BUS modulu/typ určí dodavatel tepla		1		
22	Modul M-BUS/typ určí dodavatel tepla		1		
23	Fakturační vodoměr včetně snímače/typ určí dodavatel vody		1		
Celkem materiál					52 649 Kč
24	Projekt		1		
25	Instalace WACO		1		
26	úprava měřidel		1		
27	Konfigurace prvků		1		
28	Implementace do Flexim		1		
29	Doprava		1		
30	Výměna podružného kalorimetru, včetně M-BUS modulu		1		
31	Zpřístupnění výstupu z fakturačního kalorimetru dodavatelem tepla včetně nastavení		1		
32	Revize zapojení optooddělovačů+plombování elektroměru dodavatelem EE		1		
33	Zpřístupnění výstupu z fakturačního vodoměru-osazení snímače pulsů vodárnou		1		
34	Výměna podružného vodoměru		1		
Celkem práce					10 850 Kč
35	I Dispečink+licence	Ispráva na 36 měsíců	1		
Celkové náklady					70 239 Kč

Položkový rozpočet – Budova Městského úřadu Lovosice ul. Školní 407/2 a 406/4					
p.č.	název zařízení/typ	funkce	počet ks	jednotková cena bez DPH/ks	
1	Ethernet gateway WM868 RFE-LP-H	Přenos dat do sítě ethernet	3		
2	Převodník pulsů WM868 SI4.1-H	Převodník pulsů, radiový přenos pu	5		
3	Teplotní čidlo WM868 TE-H	Teplotní čidlo outdoor	1		
4	Teplotní čidlo WM868 TI2	Teplotní čidlo indoor	10		
5	Anténa W-A2-TS	Anténa	9		
6	Krabice PS 1818-11	Instalční box	3		
7	Zdroj UJ 230/100/24S	Zdroj pro oddělovače pulsů	1		
8	Oddělovač pulsů BI 24 ACPR	Oddělovač pulsů	1		
9	BI 24 ACPR	Přepínač tarifů	2		
10	Snímač Cyble NF	Snímač pulsů vodoměru	3		
11	Rozdvojka pulsů PR-1	Rozbočení pulsního výstupu	2		
12	Radiomodul Any Quest Pulse	Radiomodul	1		
13	MaxLink pasivní PoE univerzální set AFA-1	Napájecí modul	2		
14	UBNT POE-24, PoE adapter 24V/0,5A (12W)	Adaptér napájecího modulu	3		
15	EuroLan 19" rozvodný panel 8x230V, černý, 1,4m, hliník Rozvodný panel		1		
16	MikroTik RouterBOARD RB2011IL-RM	Router	1		
17	Elektroinstalační materiál	elektroinstalační materiál	1		
18	Implusní modul/ typ určí dodavatel tepla	měření impulsů	1		
Celkem materiál					60755,99 CZK
19	Projekt		1		
20	Instalace WACO		1		
21	úprava měřidel		1		
22	Konfigurace modulů		1		
23	Implementace Flexim		1		
24	Vyčerpání zaplavené vodoměrné šachty		1		
25	Doprava		1		
26	Zpřístupnění pulsního výstupu z kalorimetru, dodavatel tepla, D+M		2		
27	Revize zapojení optoddělovačů, technik ČEZ		1		
Celkem práce					11 450 Kč
28 Dispečink+licence správa 1					
Náklady celkem					81 478 Kč