

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 6. 2017

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov
Sídlo: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Veslařská 56, 637 00 Brno
IČO: 44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDAKCE]
zastoupený: Ivanou Fajnorovou, starostkou MČ Brno-Jundrov
(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: MTC-stav, s.r.o.
Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
IČO: 255 38 543
DIČ: CZ699002617
zapsán v obchodním rejstříku: odd.C, vložka 31646
zastoupený: Ivanem Trunečkou, jednatelem

bankovní spojení: KB, a.s.
č. účtu: [REDAKCE]

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: Ing. Aleš Strážnický
Hlavní stavbyvedoucí:
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího: Miloš Kryštof, Petr Čermák
(dále též „Zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo dne 22. 6. 2017, jejímž předmětem je zhotovení „Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová, Brno-Jundrov“, takto:

V čl. 4.1.2. se **Cena Díla celkem bez DPH** 6.675.892,00 Kč“

nahrazuje zněním:

čl. 4.1.2. „**Cena Díla celkem bez DPH** 6.915.386,00 Kč“

Rekapitulace za dodatek č. 1

Méněpráce celkem 292.361,00 Kč
Vícepráce celkem 531.855,00 Kč
Změna závazku 824.216,00 Kč

% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 12,35 % < 15,00%

ZZVZ – Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně rozpočtů odpočtů a přípočtů

Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-Jundrov dne 16. 10. 2017, usnesením 72. schůze, pod bodem C/7.

Objednatel

V Brně dne 16. 10. 2017


Ivana Fajnorová
starostka MČ Brno – Jundrov

Statutární město Brno
Městská část Brno - Jundrov
637 00 Brno, Veslařská 56

Zhotovitel

V Brně dne 16. 10. 2017

Objednatel



Seznam příloh:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně rozpočtů odpočtů a přípočtů

Protokol o změně díla

Změnový list Dodatku č. 1

Předmět díla:	„Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová, Brno-Jundrov“,			
Objekt:	ZŠ Jasanová, Jundrov			
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov, Veslařská 56, 637 00 Brno, IČO: 449 92 785			
Zhotovitel:	MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno, IČO: 255 38 543			
TDI:	Ing. Radek Vlašín			
Projektant:	Ing. Vít Ševčík			
Popis změny: Změna skladby podlahové konstrukce a další související bourací a stavební práce. Změna zámečnických konstrukcí.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD, KD	x	
		dodatek k PD		
dokumentace skut.provedení				
jiné				
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenový nárůst za změnu č. D1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		239 494,00	
	Výše DPH	sazba: 21%	50 293,74	
	náklady na změnu vč. DPH		289 787,74	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		6 675 892,00	
	Cena díla dle změny č. D1 bez DPH		6 915 386,00	
změny dle § 222 ZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-292 361,00	-4,38%	
	Vícepráce celkem bez DPH	531 855,00	7,97%	
	Hodnota změny č.D1 celkem	824 216,00	12,35%	
termíny	Termín realizace změny:	červenec-září 2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Aleš Strážničký	18.10.2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ivan Trunečka			
	TDI: Ing. Radek Vlašín	18.10.2017		
Objednatel (statutární zástupce): Ivana Fajnorová	18.10.2017			
přílohy	Přílohy: Rozpočty odpočtů a připočtů			

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-07-20
Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

JKSO:
Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MTc-stav, s.r.o.

IČ: 25538543
DIČ: CZ699002617

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novotný Aleš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	239 494,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	239 494,00
DPH základní 21,00%	50 293,74
DPH snížená 15,00%	0,00
Cena s DPH	289 787,74

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MLC[®]
STAV s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-07-20

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel: Novotný Aleš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	239 494,00	289 787,74
01.1	Odpočty, 20.7.2017	-277 561,00	-335 848,81
01.2	Odpočty, 5.9.2017	-14 800,00	-17 908,00
02.1	Přípočty, stavební část, 24.7.2017	363 903,00	440 322,63
02.2	Přípočty, zámky, šrot, 24.7.2017	51 256,00	62 019,76
02.3	Přípočty, 5.9.2017	116 696,00	141 202,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		239 494,00	289 787,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 01.1 - Odpočty, 20.7.2017

JKSO:

Místo:

Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-277 561,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-277 561,00
DPH základní	21,00%	ze	-277 561,00	-58 287,81
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-335 848,81

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 01.1 - Odpočty, 20.7.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-277 561,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-210 523,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-183 179,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	-183 179,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-27 344,00
96 - Bourání konstrukcí	-14 976,00
99 - Přesun hmot	-12 368,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-67 038,00
713 - Izolace tepelné	-36 123,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-1 672,00
767 - Konstrukce zámečnické	-1 392,00
777 - Podlahy lité	-27 851,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-277 561,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 01.1 - Odpočty, 20.7.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-277 561,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-210 523,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-183 179,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-183 179,00

12	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m ³	m ³	-22,178	903,00	-20 027,00
13	K	63245-R05	Podkladní samonivelizační potěr na bazi cementu, plníva a vláken organického původu, tl. 60 mm, včetně veškerých systémových prací a doplňků, Podrobný popis viz PD, Dodávka+Montáž	m ²	-369,640	400,00	-147 856,00
16	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m ³	-7,393	2 069,00	-15 296,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-27 344,00

96 - Bourání konstrukcí

-14 976,00

22	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m ²	-369,640	8,40	-3 105,00
24	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m ²	-369,640	9,20	-3 401,00
45	K	965046_R1	Broušení stávajících betonových konstrukcí úběr do 3 mm	m ²	-38,280	121,00	-4 632,00
57	K	978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	-12,000	61,60	-739,00
58	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	-2,450	245,00	-600,00
59	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-2,450	120,00	-294,00
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-34,300	7,50	-257,00
62	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	-0,971	180,00	-175,00
65	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	-1,479	1 000,00	-1 479,00
67	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	-2,450	120,00	-294,00

99 - Přesun hmot

-12 368,00

68	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-68,709	180,00	-12 368,00
----	---	-----------	---------------------------------------	---	---------	--------	------------

PSV - Práce a dodávky PSV

-67 038,00

713 - Izolace tepelné

-36 123,00

81	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m ²	-369,640	25,00	-9 241,00
82	M	283756_R2	deska pro kročejový útlum T 4000 1000x500x20 mm, Podrobný popis viz PD	m ²	-377,033	52,00	-19 606,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
85	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separační fólií z PE	m2	-390,223	6,00	-2 341,00
86	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	-429,245	10,50	-4 507,00
87	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-356,950	1,20	-428,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-1 672,00

90	K	763121_R1	Příplatek k SDK stěně předsazené za náročné zpracování kolem otvorů	m2	-1,450	620,00	-899,00
91	K	763121435	SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 15 bez TI EI 15	m2	-1,450	427,00	-619,00
92	K	763121714	SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr	m2	-1,450	17,70	-26,00
93	K	763121762	Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality Q4	m2	-1,450	81,80	-119,00
101	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	-0,021	450,00	-9,00

767 - Konstrukce zámečnické

-1 392,00

115	K	76703-R34	Ocelová konstrukce pod jednotku VZT, žárový pozink, Podrobný popis viz PD, D+M	kus	-0,139	10 000,00	-1 390,00
134	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	-13,900	0,15	-2,00

777 - Podlahy lité

-27 851,00

138	K	767135722	Montáž stěn soklová lišta do zdi	m	-61,310	182,00	-11 158,00
139	M	284110_R1	lišta speciální soklová Al, Podrobný popis viz PD	m	-61,310	270,00	-16 554,00
143	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	-277,120	0,50	-139,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 01.2 - Odpočty, 5.9.2017

JKSO:
Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MTC-stav, s.r.o.

IČ: 25538543
DIČ: CZ699002617

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novotný Aleš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-14 800,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-14 800,00
DPH základní	21,00%	ze	-14 800,00	-3 108,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-17 908,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 01.2 - Odpočty, 5.9.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-14 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-14 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	-14 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-14 800,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vstupní halý ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 01.2 - Odpočty, 5.9.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-14 800,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-14 800,00

767 - Konstrukce zámečnické

-14 800,00

1	K	76705-R27	Částečný odpočet ceny prostorové lavice z důvodu záměny materiálu	kus	-1,000	14 800,00	-14 800,00
---	---	-----------	---	-----	--------	-----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.1 - Přípočty, stavební část, 24.7.2017

JKSO:

Místo:

Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum:

20. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

363 903,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

363 903,00

DPH základní

21,00%

ze

363 903,00

76 419,63

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

440 322,63

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MTC®

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.1 - Přípočty, stavební část, 24.7.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	363 903,00
HSV - Práce a dodávky HSV	302 423,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 470,00
4 - Vodorovné konstrukce	44 553,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	217 358,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 631,00
997 - Přesun sutě	422,00
998 - Přesun hmot	33 989,00
PSV - Práce a dodávky PSV	61 480,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	1 062,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	3 971,00
763 - Konstrukce suché výstavby	17 225,00
766 - Konstrukce truhlářské	7 115,00
767 - Konstrukce zámečnické	16 715,00
781 - Dokončovací práce - obklady	15 392,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	363 903,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: **02.1 - Přípočty, stavební část, 24.7.2017**

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

363 903,00

HSV - Práce a dodávky HSV

302 423,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3 470,00

1	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,100	34 700,00	3 470,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

44 553,00

2	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	88,20	353,00
3	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	10,000	1 240,00	12 400,00
4	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	30,000	1 060,00	31 800,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

217 358,00

5	K	61010 01	Úprava obkladů po hmoždinkách barevným tmelem	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
6	K	61214 01	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	69,600	30,80	2 144,00
7	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	73,080	18,20	1 330,00
8	K	613142001	Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	38,280	211,00	8 077,00
9	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	19,780	892,00	17 644,00
10	K	63245 01	Podkladní samonivelační potěr na bázi cementu, plniva a vláken organického původu, tl. 55 mm, pevnost 30 MPa	m2	359,640	479,00	172 268,00
11	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	14,357	933,00	13 395,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 631,00

12	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s (ešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,000	40,80	1 469,00
13	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	7,000	166,00	1 162,00

997 - Přesun sutě

422,00

14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,648	245,00	159,00
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,648	120,00	78,00
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,072	7,50	68,00
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,648	180,00	117,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot
33 989,00

18	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	45,590	180,00	8 206,00
19	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m (rozvození šterkopísku na násyp)	t	28,427	907,00	25 783,00

PSV - Práce a dodávky PSV
61 480,00
734 - Ústřední vytápění - armatury
1 062,00

20	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	1,000	25,70	26,00
21	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	2,000	73,30	147,00
22	K	734221413	Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 10 do 120 °C s nastavitelnou regulací	kus	1,000	318,00	318,00
23	K	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110 °C s vestavěným čidlem	kus	1,000	325,00	325,00
24	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	1,000	243,00	243,00
25	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	10,590	0,27	3,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
3 971,00

26	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	7,500	26,90	202,00
27	K	735151476	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900 mm výkon 1159 W	kus	1,000	3 520,00	3 520,00
28	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,179	898,00	161,00
29	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	38,830	2,26	88,00

763 - Konstrukce suché výstavby
17 225,00

30	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez Ti jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	25,880	590,00	15 269,00
31	K	763164231	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	3,500	490,00	1 715,00
32	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	169,840	1,42	241,00

766 - Konstrukce truhlářské
7 115,00

33	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	182,00	182,00
34	M	54917 01	samozavírač dveří hydraulický	kus	1,000	3 570,00	3 570,00
35	K	76669 01	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm vč. výškové úpravy	kus	8,000	285,00	2 280,00
36	M	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	8,000	131,00	1 048,00
37	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	70,800	0,50	35,00

767 - Konstrukce zámečnické
16 715,00

38	K	76799 01	D+M překladu z ohýbaného plechu tl.4 mm zavěšeného na 10ks plochého profilu 50/8 vč. zákl.nátěru	kg	34,000	105,00	3 570,00
39	K	76799 11	Úprava stávajících Al dveřních křidel	kus	4,000	3 280,00	13 120,00
40	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	166,900	0,15	25,00

781 - Dokončovací práce - obklady
15 392,00

41	K	78141 01	Úprava podkladu pro doplnění obkladaček	kus	145,000	65,00	9 425,00
----	---	----------	---	-----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	781411916	Oprava obkladu z obkladaček pórovinných do 85 ks/m2 kladených do malty	kus	145,000	40,00	5 800,00
43	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	152,250	1,10	167,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov
Objekt: 02.2 - Přípočty, zámky, šrot, 24.7.2017

JKSO:
Místo: Jasanová 2, Brno

CC-CZ:
Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MTC-stav, s.r.o.

IČ: 25538543
DIČ: CZ699002617

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Novotný Aleš

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				51 256,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				51 256,00
DPH základní	21,00%	ze	51 256,00	10 763,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		62 019,76

Projektant

Datum a podpis: Razítko



Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.2 - Přípočty, zámky, šrot, 24.7.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 256,00
PSV - PSV	51 256,00
767.1 - Konstrukce zámečnické, šrot	-17 270,00
767.2 - Konstrukce zámečnické, zámky	68 526,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	51 256,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.2 - Přípočty, zámky, šrot, 24.7.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

51 256,00

PSV - PSV

51 256,00

767.1 - Konstrukce zámečnické, šrot

-17 270,00

1	K	767.1 01	Úhrada - šrotovné	Kč	23 610,000	-1,00	-23 610,00
2	K	767.1 02	Doprava šrotu	kont.	4,000	1 585,00	6 340,00

767.2 - Konstrukce zámečnické, zámky

68 526,00

3	K	767.2 01	D+M šatních zámků 0806-0178, tři náhradní klíče, tři kusy generálních klíčů	kus	423,000	162,00	68 526,00
---	---	----------	---	-----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.3 - Přípočty, 5.9.2017

JKSO:

Místo:

Jasanová 2, Brno

CC-CZ:

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MTC-stav, s.r.o.

IČ:

25538543

DIČ:

CZ699002617

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Novotný Aleš

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

116 696,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

116 696,00

DPH základní

21,00%

ze

116 696,00

24 506,16

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

141 202,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

MTC
STAV

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.3 - Přípočty, 5.9.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	116 696,00
HSV - Práce a dodávky HSV	3 009,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 636,00
997 - Přesun sutě	1 373,00
PSV - Práce a dodávky PSV	113 687,00
712 - Povlakové krytiny	1 124,00
713 - Izolace tepelné	4 525,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	24 751,00
762 - Konstrukce tesařské	1 531,00
767 - Konstrukce zámečnické	24 776,00
776 - Podlahy povlakové	6 183,00
777 - Podlahy lité	30 907,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 890,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	116 696,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce vstupní haly ZŠ Jasanová - Brno Jundrov

Objekt: 02.3 - Přípočty, 5.9.2017

Místo: Jasanová 2, Brno

Datum: 20. 7. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o.

Zpracovatel:

Novotný Aleš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 696,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 009,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 636,00

1	K	96301 01	Přisekání stropních plynositřkatových panelů, tl.5 cm	m2	4,000	187,00	748,00
2	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,280	3 170,00	888,00

997 - Přesun sutě

1 373,00

3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,010	245,00	247,00
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,010	210,00	212,00
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,140	7,50	106,00
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,010	800,00	808,00

PSV - Práce a dodávky PSV

113 687,00

712 - Povlakové krytiny

1 124,00

7	K	71230 01	Zpětná montáž krytiny	m2	4,000	260,00	1 040,00
8	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvě	m2	4,000	13,40	54,00
9	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	10,940	2,71	30,00

713 - Izolace tepelné

4 525,00

10	K	713112811	Odstranění tepelné izolace roukané beztypn stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 mm	m2	4,000	10,50	42,00
11	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,000	26,30	210,00
12	M	283763720	deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS III - (S,G,NF,) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	8,160	514,00	4 194,00
13	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	44,460	1,77	79,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

24 751,00

14	K	741 01	D+M rozvaděč	kpl	1,000	11 930,00	11 930,00
15	K	741 02	Demontáž stávajícího rozvaděče	hod	3,000	107,00	321,00
16	K	741 03	Přesun zařízení a rozvodů vrátnice pod SDK stěnu	kpl	1,000	4 824,00	4 824,00
17	K	741 04	Přesun rozvodů silnoproudu a slaboproudu vrátnice	kpl	1,000	7 504,00	7 504,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	998741201	Přesun hmot procentní pro sílnoproud v objektech v do 6 m	%	245,790	0,70	172,00
762 - Konstrukce tesařské							1 531,00
19	K	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na sraz	m2	4,000	364,00	1 456,00
20	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	14,560	5,13	75,00
767 - Konstrukce zámečnické							24 776,00
21	K	76705-R20	Nárůst ceny prezentační nástěnky 1200x1700x100 mm	kus	4,000	1 628,00	6 512,00
22	K	76705-R21	Nárůst ceny prezentační nástěnky 600x1700x100 mm	kus	1,000	914,00	914,00
23	K	76705-R22	Zakrytí VZT	sada	1,000	17 020,00	17 020,00
24	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	244,460	1,35	330,00
776 - Podlahy povlakové							6 183,00
25	K	776261_R1	Lepení čtverců z korku standardním lepidlem	m2	10,000	165,00	1 650,00
26	M	617210110	obklad korkový 600x300x3 mm Fiord natur (bal. 11 kusů=1,98 m2)	m2	11,000	410,00	4 510,00
27	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	61,600	0,37	23,00
777 - Podlahy lité							30 907,00
28	K	777-R01	Vrchní ochranná vrstva na PU podlahu	m2	312,000	98,50	30 732,00
29	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	307,320	0,57	175,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							19 890,00
30	K	78421 01	Finální úprava sloupů	m2	38,250	520,00	19 890,00