

INOVA STAV spol. s r.o.

IČ: 26142848

Pod baštami 277/4, 160 00 Praha 6

tel. 224 313 452

stavba:		Mateřská školka, Masná 700/11, 110 00 Praha 1	
práce:	podlahářské práce		
popis:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.
<u>přízemí - učebna herna</u>			cena celkem
1) demontáž původních krytin - koberce, PVC	m2	78,5	29,00 Kč
2) očištění podlah, zemetení, vyluxování	m2	78,5	20,00 Kč
3) úprava podkladu, 2 x stěrka	m2	78,5	80,00 Kč
4) přebroušení stěrky, penetrace	m2	78,5	18,00 Kč
5) dodání koberce včetně profezu	m2	88	389,00 Kč
6) celoplošné lepení koberce včetně lepidla	m2	78,5	118,00 Kč
7) kobercový sokl v 5 - 8 mm, montáž	bm	48	25,00 Kč
8) kobercový sokl - materiál + lepidlo	bm	48	29,40 Kč
9) přechodové lišty - materiál zlatá mosaz	bm	8	130,00 Kč
10) montáž přechodových lišt na vruty	bm	8	112,00 Kč
11) doprava materiálu, přesun hmot, ekologická likvidace odpadu	kompl	1	4 500,00 Kč
			0,00 Kč
			0,00 Kč
			64 081,70 Kč
			13 457,16 Kč
			77 538,86 Kč