

INOVA STAV spol. s r.o.

IČ: 26142848

Pod baštami 277/4, 160 00 Praha 6

tel. 224 313 452

| stavba: | Mateřská školka, Masná 700/11, 110 00 Praha 1 | | | cena celkem |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|
| | práce: | podlahářské práce | cena za m.j. | |
| popis: | m.j. | počet m.j. | cena celkem | |
| <i>učebna - herna 1.patro</i> | | | | |
| 1) demontáž původních krytin - koberce, PVC | m2 | 76,9 | 29,00 Kč | 2 230,10 Kč |
| 2) očištění podlah, zametení, vyluxování | m2 | 76,9 | 20,00 Kč | 1 538,00 Kč |
| 3) úprava podkladu, 2 x stěrka | m2 | 76,9 | 80,00 Kč | 6 152,00 Kč |
| 4) přebroušení stěrky, penetrace | m2 | 76,9 | 18,00 Kč | 1 384,20 Kč |
| 5) dodání koberce včetně profezu | m2 | 85 | 389,00 Kč | 33 065,00 Kč |
| 6) celoplošné lepení koberce včetně lepidla | m2 | 76,9 | 118,00 Kč | 9 074,20 Kč |
| 7) kobercový sokl v 5 - 8 mm, montáž | bm | 48 | 25,00 Kč | 1 200,00 Kč |
| 8) kobercový sokl - materiál + lepidlo | bm | 48 | 29,40 Kč | 1 411,20 Kč |
| 9) přechodové lišty - materiál zlatá mosaz + montáž na vruty | bm | 9 | 205,00 Kč | 1 845,00 Kč |
| 10) doprava materiálu, přesun hmot, ekologická likvidace odpadu | kompl | 1 | 4 250,00 Kč | 4 250,00 Kč |
| | | | cena celkem bez DPH | 62 149,70 Kč |
| | | | DPH 21 % | 13 051,44 Kč |
| | | | cena celkem vč. DPH | 75 201,14 Kč |