

## Upřesnění specifikace předmětu plnění

- ZÁMEČNICKÉ PRÁCE (dále Z...) budou oceněny a zajištěny jako komplexní dodávka, zhotovitel zajišťuje na vlastní náklad vyhotovení výrobní dokumentace, dodávku a montáž jednotlivých prvků – viz níže:
- **Položky s vlastním oceněním v kalkulaci ceny**  
Z01, Z02, Z03
- **Položky souhrnné v řádku 349/110 kód položky 767995111R**  
Z04, Z05, Z06, Z07, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z14, Z15, Z16, Z17, Z18, Z19, Z23, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z30, Z32, Z33, Z34, Z35, Z36, Z37, E1, A1
- **Kamery - vlastní položka v kalkulaci ceny**  
Z24
- **Položky technologie –zůstávají beze změn – dodavatel s technologiemi nebude manipulovat, nedojde k jejich demontáži ani zpětné montáži.**  
Z20, Z21, Z22, Z31
- **Detaily** - součástí ceny dodávky a montáže kontaktního zateplovacího systému je provedení detailů ve styku KZS se všemi zámečnickými a klempířskými konstrukcemi na fasádě.
- **Garážová vrata** budou dodána nová ve stejném členění a designu včetně příslušenství po odsouhlasení NPÚ a OPP MHMP.
- **Součástí** dodávky vrat je kompletní odvodňovací žlábek včetně odvodnění a elektro čidla.
- **Vstupní dveře** budou dodány nové ve stejném členění a designu včetně příslušenství po odsouhlasení NPÚ a OPP MHMP.
- **Prosklená stěna** bude dodána nová ve stejném členění a designu včetně příslušenství po odsouhlasení NPÚ a OPP MHMP.

**Hromosvody** budou demontovány, při zemních pracích zkontrolovány zemniče, odpor bude revizním technikem změřen před jejich zasypáním. U všech hromosvodů zhotovitel zajistí případnou opravu a revizní zprávu (měření přechodových odporů spojů vodičů a odporu zemniče (uzemňovací soustavy)).