

**Stavba: „Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou“
REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1**

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
1	101	Rekonstrukce ulice Smrková	-264 954 Kč	4 390,00	-260 563,80	-315 281,96
2	301	Odvodnění ulice Smrková	-32 398 Kč	5 872,00	-26 525,74	-32 096,15
		CELKEM	-297 351 Kč	10 262,00	-287 089,34	-347 378,10

Změnové listy č. 1 ~ 2 vypracoval:
zhotovitel JILAM s. r. o.

Jiří Mářz

JILAM s.r.o. ②
alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň
IČO: 279 74 014, DIČ: CZ27974014

Změnové listy č. 1 ~ 2 schválil:
za autorský dozor:

Ing. Miroslav Hanžl

za technický dozor stavebníka:

Ing. Rudolf Hřebřina

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová

„REKONSTRUKCE ULICE SMRKOVÁ, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 01:

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 101 – Rekonstrukce ulice Smrková

P02 Méněpráce - SO 101 – Rekonstrukce ulice Smrková

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 371-2017-OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 003 / 2017

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	JILAM s. r. o.
Smlouva o dílo:	ev. č. MMJN: 371-2017-OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 003 / 2017
Změny jsou zapsány v zápise z SD	SD č. 1 - list č. 9460741 ze dne 26.06.2017 SD č. 2 – list č. 0065026 ze dne 23.08.2017

PŘEDMĚT ZMĚNY:

P01 a P02: SO 101 Rekonstrukce ulice Smrková – vícepráce a méněpráce

POPIS ZMĚNY:

P01: Osazení svíslých dopravních značek dle požadavku DI PČR, výšková úprava stávající uliční vpusti, která byla oproti projektu zachována.

P02: Odpočet částí poplatků za skládku, zemních prací, rozproštění ornice, založení trávníku hydroosevem, vozovkových konstrukčních vrstev, konstrukčních vrstev stáv. parkoviště s povrchem ze zámkové dlažby, materiálu pro kryty z betonových dlaždic šedých, výplně spár modifikovaným asfaltem, silničních betonových obrub, žlabů z polymerbetonu vč., mříží a odpočet obrub z betonových palisád a vybourání uliční vpusti UV 04.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo.

P01 – Po dokončení díla byl po prohlídce stavby komisařem DI PČR vznesen požadavek na osazení 2 ks svíslého dopravního značení, které bylo následně doplněno, aby mohla být stavba zkolaudována.

V oblouku komunikace se nachází stávající uliční vpust', která měla být dle projektové dokumentace vybourána. Po konzultaci s projektantem byla zachována pro případné zachycení přívalových srážkových vod a výškově upravena.



P02 – Na základě výsledků zátěžových zkoušek na pláni a posouzení pláňe geologem nebylo nutné sanovat aktivní zónu komunikace dle návrhu projektanta, což mělo za důsledek odpočet částí poplatků za skládku a zemních prací. Změně rozsahu vjezdů k soukromým pozemkům na základě odlišných požadavků jejich vlastníků vzhledem k další výstavbě rodinných domů měla vliv na odpočet částí výměr pro rozproštění ornice, založení trávníku hydroosevem, vozovkových konstrukčních vrstev s povrchem z asfaltbetonu, silničních betonových obrub a žlabů z polymerbetonu vč., mříží. Po remodelaci terénu u schodiště do objektu vlastníka už nebylo nutné osazovat navržené betonové palisády. Uliční vpust' určená ke zrušení byla zachována. Z důvodu provedení obrusné vrstvy z asfaltbetonu až k obrubám už nebylo nutné spáru podél nově osazené silniční obruby vyplňovat modifikovaným asfaltem. Po rozebrání stávajícího povrchu parkovacích stáních ze zámkové dlažby byla zjištěna kvalitní konstrukční vrstva KSC, proto bylo dohodnuto, že se nebude vybourávat a nahrazovat novou. Na tuto vrstvu bylo provedeno dorovnání z ŠD frakce 0-32 z důvodu dosažení požadovaného spádu parkovacích stání k nové komunikaci. Stávající zámková dlažba nevykazuje stopy mechanického poškození, proto kromě několika kostek, které budou nahrazeny novými, bude použita pro zpětné zadláždění.

Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ano

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -315 281,96 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-264 953,60 Kč	-55 640,26 Kč	-320 593,86 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
4 390,00 Kč	921,90 Kč	5 311,90 Kč

ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL: JILAM s. r. o.	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ: Jiří März	PODPIS:  JILAM s.r.o. Přelouč Svobody 881/56, 323 00 Přelouč IČO: 279 74 014, DIČ: CZ27974014
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL: za technický dozor stavebníka:	Ing. Rudolf Hřebřina	PODPIS:  v. z. y.
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 101 – Rekonstrukce ulice Smrková**

Název změny: **ZL 01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **Valbek, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **JILAM s. r.o.**

Celková cena: **4 390,00 Kč**

DPH 21%: **921,90 Kč**

Cena s daní: **5 311,90 Kč**



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

4 390,00

9 Ostatní konstrukce a bourání

2 820,00

C	40	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000	142,40	284,80
C	41	441100	značka dopravní svislá 700 mm - B2 - Zákaz vjezdu vozidel	KUS	1,000	708,00	708,00
C	42	442310	značka dopravní svislá 500x500mm - Dopravní značka - IP4b - Jednosměrný provoz	KUS	1,000	656,00	656,00
C	43	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	KUS	2,000	185,60	371,20
C	43	452250	sloupek Zn 60 - 350	KUS	2,000	400,00	800,00

8 Potrubí

1 570,00

R	29	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 570,00	1 570,00
---	----	-------	------------------------	-----	-------	----------	----------

Handwritten signature

PŘÍLOHA Č. ZL 01 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 101 – Rekonstrukce ulice Smrková**

Název změny: **ZL 01 Měněpráce**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **Valbek, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **JILAM s. r.o.**

Celková cena: **-264 953,60 Kč**

DPH 21%: **-55 640,26 Kč**

Cena s daní: **-320 593,86 Kč**

Uly

DA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-264 953,60

0 Všeobecné konstrukce a práce

-53 320,80

R	1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	- 228,000	90,00	-20 520,00
R	2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU VYBOURANÉ HMOTY	T	- 87,720	140,00	-12 280,80
R	3	014201	POPLATKY ZA ZEMNIK NAKUP ZEMINY PRO AZ	M3	- 228,000	90,00	-20 520,00

1 Zemní práce

-88 261,00

R	6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	- 12,000	76,00	-912,00
R	8	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	- 228,000	145,00	-33 060,00
R	9	1352	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I ZEMINA PRO AZ	M	- 228,000	120,00	-27 360,00
R	12	12373	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 228,000	16,00	-3 648,00
R	14	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	- 228,000	95,00	-21 660,00
R	16	18110	ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	- 81,100	10,00	-811,00
R	17	18220	ROZPROSTRĚNÍ ORNICE VE SVAHU	M3	- 3,000	190,00	-570,00
R	18	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	- 20,000	12,00	-240,00

5 Komunikace

-72 438,80

R	21	561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	- 4,098	1 500,00	-6 146,70
R	22	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	- 22,100	550,00	-12 155,00
R	23	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3KG/M2	M2	- 24,360	9,00	-219,24
R	24	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,8KG/M2	M2	- 30,760	15,00	-461,40
R	25	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+	M2	- 20,060	200,00	-4 012,00
R	26	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ACP16+	M2	- 20,060	291,00	-5 837,46

C	27A	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	- 55,000	222,40	-12 232,00
R	28	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	- 251,000	125,00	-31 375,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
R	31	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	- 0,972	17 000,00	-16 524,00
R	32	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	- 4,600	290,00	-1 334,00
R	33	93543	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ ACO DRAIN	M	- 6,250	5 100,00	-31 875,00
R	34	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	- 1,000	1 200,00	-1 200,00
							-50 933,00

Uly

ST

„REKONSTRUKCE ULICE SMRKOVÁ, JABLONEC NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 02:

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce) - SO 301 – Odvodnění ulice Smrková

P02 Méněpráce - SO 301 – Odvodnění ulice Smrková

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 371-2017-OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 003 / 2017

Název stavby:	Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou
Objednatel:	statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	JILAM s. r.o.
Smlouva o dílo:	ev. č. MMJN: 371-2017-OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 003 / 2017
Změny jsou zapsány v zápise z SD	SD č. 2 – list č. 0065026 ze dne 23.08.2017

PŘEDMĚT ZMĚNY:

P01 a P02: SO 301 Odvodnění ulice Smrková – vícepráce a méněpráce

POPIS ZMĚNY:

P01: Výšková úprava revizní šachty na stoce splaškové kanalizace včetně výměny betonového kónusu za nový nižší a betonového poklopu za litinový D 400.

P02: Odpočet částí poplatků za skládku, zemních prací, plastového odpadního potrubí, zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky a odpočet uliční vpusti.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (vícepráce) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy a které vystihují skutečně provedené dílo.




P01 – Po provedení podkladních konstrukčních vrstev vozovky bylo zjištěno, že revizní šachtu na stoce splaškové kanalizace v pozici km 0,0068 není možné výškově upravit bez výměny stávajícího kónusu za nový nižší, aby mohl být poklop osazen do nivelety nové komunikace. Zároveň byl stávající betonový poklop, který byl nevhodný pro osazení do komunikace s povrchem z asfaltobetonu nahrazen litinovým D 400.

P02 – Odpočet částí poplatků za skládku, zemních prací, plastového odpadního potrubí, zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídky vystihuje skutečně provedené odvodnění komunikace i vjezdů k nemovitostem. Uliční vpust' UV 04 navržená v oblouku komunikace v km 0,130 nebyla osazována vzhledem k překlopení spádu komunikace, místo ní byla naopak zachována stávající uliční vpust' na opačné straně oblouku, která se měla zrušit.

Přesný výkaz výměr změn je uveden v přílohách č. ZL 01 – P01 a ZL 01 – P02 tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ano

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: -32 096,15 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-32 397,74 Kč	-6 803,53 Kč	-39 201,27 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
5 872,00 Kč	1 233,12 Kč	7 105,12 Kč
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
JILAM s. r.o.	Jiří März	 JILAM s.r.o. ②
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Ing. Rudolf Hřebřina	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: **Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 301 – Odvodnění ulice Smrková**

Název změny: **ZL 02 Dodatečné stavební práce (vícepráce)**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **Valbek, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **JILAM s. r.o.**

Celková cena:	5 872,00 Kč
DPH 21%:	1 233,12 Kč
Cena s daní:	7 105,12 Kč

UW

JA

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 872,00

8 Potrubí

5 872,00

C	20	899101211	Demontáž poklopu hmotnosti do 50 kg	KUS	1,000	104,80	104,80
C	21	899104112	Osazení poklopu litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	1,000	738,40	738,40
C	22	410140	poklop šachtový třída D 400, KAS1	KUS	1,000	2 744,00	2 744,00

C	24	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	1,000	516,80	516,80
C	25	243120	konus šachetní betonový TBR-Q 1 100-63/58/12 KPS 100X62,5X58 CM	KUS	1,000	1 768,00	1 768,00

Handwritten signature

PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **Rekonstrukce ulice Smrková, Jablonec nad Nisou**

Stavební objekt: **SO 301 – Odvodnění ulice Smrková**

Název změny: **ZL 02 Měněpráce**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel dokumentace: **Valbek, spol. s r.o.**

Zhotovitel: **JILAM s. r.o.**

Celková cena:	-32 397,74 Kč
DPH 21%:	-6 803,53 Kč
Cena s daní:	-39 201,27 Kč

Uky

AI

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

-32 397,74

0 Všeobecné konstrukce a práce

-992,16

R	1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	- 11,024	90,00	-992,16
---	---	--------	---------------------	----	----------	-------	---------

1 Zemní práce

-16 994,78

R	2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	- 38,800	243,00	-9 428,40
R	3	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	- 11,024	16,00	-176,38
R	4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	- 28,237	104,00	-2 936,65
R	5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	- 8,097	550,00	-4 453,35

8 Potrubí

-14 410,80

R	8	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM PP SM12	M	- 18,400	206,00	-3 790,40
R	9	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	- 1,000	7 750,00	-7 750,00
R	10	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	- 18,400	63,00	-1 159,20
R	11	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	- 18,400	93,00	-1 711,20