

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 17. 9. 2015
u objednatele vedená pod číslem: SML/0142/2015
u zhotovitele vedená pod číslem: ...

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci „Přístavba MZŠ Polesná“

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha 21
se sídlem:	Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO:	00240923
DIČ:	CZ00240923
zastoupená:	Karla Jakob Čechová, starostka
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	DAKA Stav, s.r.o.
se sídlem:	Luční 1867, 686 03 Staré Město
IČO:	26244161
DIČ:	CZ26244161
zastoupená:	David Kašťánek, jednatel
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	

na straně druhé (dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje, smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 17. 9. 2015 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2, jejímž předmětem je provedení díla: „Přístavba MZŠ Polesná“ (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah více dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 2, Změnovým listem č. 3, Změnovým listem č. 4, Změnovým listem č. 5, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku zvyšuje o částku ve výši 291 128,00 Kč bez DPH.

Nová celková cena bez DPH činí	21 245 812,21 Kč
Zákonné DPH činí	4 461 620,56 Kč
Celková cena včetně DPH činí	25 707 432,77 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 3 nijak dotčeny.

Tento dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 Smlouvy:

- ZMĚNOVÝ LIST Č. 2
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 3
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 4
- ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

V Praze, dne

Za objednatele

V Praze, dne

Za zhotovitele

.....
Karla Jakob Čechová
Starostka MČ Praha 21

.....
David Kaštánek
jednatel
DAKA Stav, s.r.o.



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 02

Předmět: Změna počtu a umístění zařizovacích předmětů v učebnách

Zdůvodnění: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu přístavby MZŠ Polesná, který byl projednán na příslušném KD a následně zpracované PD – Přístavba MZŠ Polesná, Dodatek č. 2 – 02/2016, zpracovatel BKN spol. s.r.o. , dochází ke změnám v počtu a umístění zařizovacích předmětů v jednotlivých učebnách dle PD a vypracovaného výkazu výměr.

Náklady na provedení: 44.389,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muz

připis

Autorský dozor: Ing. Jiří Fišer
B K N spol. s r.o. Vysoké Mýto

Fax: 485 424 170
Tel: 485 424 170

Ve Starém Městě 29.2.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Vícepráce - zařizovací předměty		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	2.16
Rozpočtoval			Počet listů	3

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	44 389	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	44 389	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		44 389	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		44 389	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík		Jméno : David Kaštánek		Jméno :
Datum : 29.2.2016		Datum : 29.2.2016		Datum :
Podpis :		Podpis :		Podpis:
②		☺		
IČO: 61		IČO: 101		
mob. 31		mob. 231		
Základ pro DPH	21,0 %			44 389 Kč
DPH	21,0 %			9 322 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				53 711 Kč

Poznámka :

Stavba :	2-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet :	2-2016
Objekt :	SO 01 VCP - zařizovací předměty	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 125	0	0	0	0
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 577				
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty	30 002				
781 Dokončovací práce - obklady keramické	3 685				
CELKEM OBJEKT	44 389				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2-2016 Přístavba MZS Polesná Praha 9	Rozpočet: 02-2016
Objekt :	SO 01 VCP - zařizovací předměty	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				
1	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	281,000	2 248,00
2	721194105	Vedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	6,000	167,000	1 002,00
3	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 75	kus	1,000	694,000	694,00
4	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	14,000	112,00
5	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	39,128	1,770	69,26
Celkem za		721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				4 125,26
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				
6	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	-13,000	179,000	-2 327,00
7	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	28,000	223,000	6 244,00
8	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubnicemi z PE tl. do 6mm DN do 22 mm	m	15,000	52,000	780,00
9	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	12,000	99,000	1 188,00
10	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	-2,000	134,000	-268,00
11	722240102	Ventily plastové PPR přímé DN 25	kus	2,000	213,000	426,00
12	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	12,000	180,00
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	18,000	270,00
14	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	78,515	1,070	84,01
Celkem za		722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod				6 577,01
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				
15	725211625	Umyvadlo keramické s krytem na sifon 500 mm	soubor	6,000	1549,000	9 294,00
16	725813110	Ventil rohový + přípojovací hadice G 1/2	soubor	12,000	196,000	2 352,00
17	725822615	Baterie umyv.stoj.pák.ker.kartuš 40 mm s omez.tepl.v.	soubor	6,000	1403,000	8 418,00
18	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	219,000	1 314,00
19	998725202	Přesun hmot procent. pro zařiz. před. v obj. v do 12 m	%	391,980	22,000	8 623,56
Celkem za		725 Zdravotnicka - zařizovací předměty				30 001,56
Díl: 781		Dokončovací práce - obklady keramické				
18	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks /m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	6,750	264,00	1 782,00
19	597610395	obkladačky keramické - (bílé i barevné) 20x25x0,68 cm l.j. (dle výběru investora)	m2	7,425	201,00	1 492,43
20	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	6,750	41,70	281,48
21	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	38,333	3,37	129,18
Celkem za		781 Dokončovací práce - obklady keramické				3 685,09



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 03

Předmět: Drenáže kolem obvodu objektu přístavby MZŠ Polesná

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že založením přístavby MZŠ Polesná dochází k nevyhnutelnému přerušení drenážního systému okolní plochy objektu, bylo po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele dohodnuto a projednáno na KD zřízení drenážního potrubí se dvěma revizními šachtami po obvodu objektu dostavby, které bude odvádět případné zvodnění přímého okolního terénu dostavby do stávající dešťové kanalizace a následně do retenční nádrže. Takto navržené opatření má zabránit případnému pronikání vody do prostoru nadzákladové části přístavby.

Náklady na provedení: 12.929,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

ESY

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

podpis

Autorský dozor: Ing. Jiří Fišer
B K N spol. s r.o. Vysoké Mýto

Fax: 476
Tel: 285 40

Ve Starém Městě 29.2.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	VCP - dodatečné drenáže		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
3-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o.			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav, s r.o. Luční 1867, Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	III.16
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	12 929	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	12 929	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	12 929	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostat.náklady+HZS	12 929	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno : Jarosláv Světlík	Jméno : David Kaštánek		Jméno :
Datum : 22.2.2016	Datum : 22.2.2016		Datum :
Podpis :	Podpis :		Podpis :
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867 686 03 Staré Město IČD: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 738 676 185, tel.: 572 538 231	DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867 686 03 Staré Město IČD: 26244161, DIČ: CZ26244161 mob.: 738 676 185, tel.: 572 538 231		
Základ pro DPH	21,0 %		12 929 Kč
DPH	21,0 %		2 715 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			15 644 Kč

Poznámka :

Stavba :	3-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet :	3-2016
Objekt :	SO 01 VCP - dodatečné drenáže		Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Trubní vedení	12 929	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 929	0	0	0	0


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	3-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet: 3-2016
Objekt :	SO 01 VCP - dodatečné drenáže	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Trubní vedení				
1	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150mm	m	98,59	8,00	788,72
2	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	102,00	70,00	7 140,00
3		Šachta revizní DN 400	ks	2,00	2 500,00	5 000,00
	Celkem za	1 Trubní vedení				12 928,72



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 04

Předmět: Montáž ukončovacích plastových lišt omítkových a bandážování fasády do stěrky přístavby MZŠ Polesná

Zdůvodnění: Vzhledem ke skutečnosti, že nosnou část konstrukce přístavby MZŠ Polesná tvoří monolitická betonová konstrukce, která je doplněna obvodovým zdívkem z keramických tvarovek může docházet k nestejnomyšlnému pohybu obou druhů konstrukcí a tím i vytváření drobných trhlin na vnitřních omítkách ve styku obou zmíněných konstrukčních materiálů. Uvedené opatření bylo konzultováno a doporučeno zástupcem dodavatele fasády a omítek, který uvedená opatření doporučil s ohledem na zvýšení životnosti. Proto bylo po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele dohodnuto a projednáno na KD zřízení ukončovacích plastových lišt ve styku obou konstrukčních materiálů a přebandážování celé plochy fasády. Takto navržené opatření má zabránit případnému vzniku trhlin vnitřních i venkovních omítek. Rovněž bude z tohoto důvodu provedeno přebandážování fasády do stěrky.

Náklady na provedení: 198.337,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

Autorský dozor: Ing. Jiří Fišer
B K N spol. s r.o. Vysoké Mýto

podpis

Ve starém Městě 20.5.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	MZŠ Polesná-VCP doplnění hodin		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
4-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	4.16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík		Jméno : David Kaštánek	Jméno :
Datum : 20.5.2016		Datum : 20.5.2016	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		198 337 Kč
DPH	21,0 %		41 651 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			239 988 Kč

Poznámka :

Stavba :	4-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet :	4-2016
Objekt :	MZŠ Polesná - VCP bandážování + stěrka	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Stěrkování a bandážování fasády	198 337				
CELKEM OBJEKT	198 337	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	4-2016 Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	Rozpočet:	
Objekt :	MZŠ Polesná VCP - bandážování + stěrka		Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Stěrkování a bandážování fasády				
1	62248-1211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky	m2	634,26	185,00	117 338,10
2	62247-3186	Příplatek za zabudované rohovníky	m	586,50	59,60	34 955,40
3	62247-3187	Ukončovací lišty kolem oken	m	264,36	44,00	11 631,84
4	62190-1122	Přebroušení povrchu	m2	634,26	25,56	16 211,69
5		Dilatační lišty vnitřní	m	400,00	45,50	18 200,00
Celkem za		1 Stěrkování a bandážování fasády				198 337,03



MZŠ Polesná , Újezd nad Lesy

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

DAKA Stav,s.r.o.
Luční 1867
686 03 Staré Město

ZMĚNOVÝ LIST číslo 05

Předmět: Provedení rozvodů pro interaktivní tabule

Zdůvodnění: Na základě požadavku budoucího uživatele objektu a po konzultaci s TDI, AD a zástupci objednatele bylo dohodnuto a projednáno na KD provedení rozvodů pro interaktivní tabule tak, aby bylo možné pozdější napojení interaktivních tabulí.

Náklady na provedení: 62.409,- Kč bez DPH



Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

podpis

Zhotovitel: David Kaštánek
DAKA Stav, s.r.o. Luční 1867, Staré Město

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika



Bassova

Autorský dozor: Ing. Jiří Fišer
B K N spol. s r.o. Vysoké Mýto

podpis


Ve Starém Městě 20.5.2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	MZŠ Polesná-VCP Interaktivní tabule		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
5-2016	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9		Náklady na m.j.	0
Projektant	BKN spol. s r.o		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	BKN spol. s r.o			
Objednatel	Městská část Praha 21			
Dodavatel	DAKA Stav,s r.o. Luční 1867 , Staré Město 686 03		Zakázkové číslo	5.16
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	62 409	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 409	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 409	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 409	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Jaroslav Světlík		Jméno : David Kaštánek	Jméno :
Datum : 20.5.2016		Datum : 20.5.2016	Datum :
Podpis :			Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		62 409 Kč
DPH	21,0 %		13 106 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			75 515 Kč

Poznámka :

Stavba : 5-2016 Přístavba MZS Polesná Praha 9
Objekt : MZS Polesná - VCP Interaktivní tabule

Rozpočet : 5-2016
Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Interaktivní tabule	62 409	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	62 409	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Oborová přírážka	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	5-2016 Přístavba MZS Polesná Praha 9	Rozpočet:
Objekt :	MZS Polesná - VCP doplnění hodin	Přístavba MZŠ Polesná Praha 9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Díl: 1	Interaktivní tabule				
1					
2						
3						
4						
5						
6						
	Celkem za	1 Interaktivní tabule				62 409,36

akce: PŘÍSTAVBA MZŠ POLESNÁ VCP 06/2016

název objektu: D.SO.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

č.	Kód položky	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
REKAPITULACE								
1		Montážní materiál						38 677,18
2		Montážní práce						23 732,18
3		Náklady celkem bez DPH						62 409,36
1	341 11038 744 44-1100	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	120	12,67	1 520,40	10,71	1 285,20
2	R položka	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6	m	250	7,99	1 997,50	18,36	4 590,00
3	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	2	0,00		37,90	75,80
4	R položka	Zásuvka 250V/16A s clonkami jednonásobná + kryt IP20	ks	6	108,80	652,80	69,42	416,52
5	R položka	Zásuvka 250V/16A s clonkami s přepět.ochranou IP20	ks	6	784,55	4 707,30	69,42	416,52
6	R položka	BEZPEČNOSTNÍ dětská ZÁTKA do zásuvky	ks	12	3,91	46,92	1,08	12,96
7	345 36710 747 11-2111	Rámeček trojnásobný	ks	6	33,75	202,50	0,00	0,00
8	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	12	6,97	83,64	20,97	251,64
9	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	ks	24	10,20	244,80	27,54	660,96
10	345 71522 743 41-1111	Krabice 125x125 odbočná	ks	12	111,00	1 332,00	120,00	1 440,00
11	345 71065 743 11-2317	Trubka ohebná pr.32mm	m	144	18,75	2 700,00	37,50	5 400,00
12	R položka	Podlahová krabice 315x315mm (470x470) pro zásuvky pro 12modulů 45x45mm vč.víka a příslušenství	ks	6	2 977,00	17 862,00	525,00	3 150,00
13	R položka	Zásuvka 250V/16A modul 45x45mm	ks	30	76,77	2 303,10	82,50	2 475,00
14	R položka	Zásuvka 250V/16A s přepět. Ochranou modul 45x45mm	ks	6	784,55	4 707,30	69,42	416,52
15	R položka	Modul 22,5x45 se záclonkou pro sděl zásuvky	ks	12	17,41	208,92	37,50	450,00
16	R položka	Jistič B16/1 + montáž do rozvaděče RS	ks	1	108,00	108,00	67,50	67,50
17	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70x70mm	m	12	0,00	0,00	78,63	943,56
18	R položka	pomocné práce	h	6	0,00	0,00	280,00	1 680,00
19		Součet				38 677,18		23 732,18

akce: PŘÍSTAVBA MZŠ POLESNÁ VCP 06/2016

název objektu: D.SO.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

č.	Kód položky	Název	MJ počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem
