

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-H17-275 Hodonín

Výzva- dílčí smlouva o dílo

čerpací stanice:

dne:

číslo Č.S.:

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
HSV	Práce a dodávky HSV		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
624635371	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 600mm2	m	15,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
952902501	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	100,000
997	Přesun sutě		
997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,500
997013501	složením	t	2,500
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	36,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,500
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,500
997211621	Ekologická likvidace PVC fólie	kpl	1,000
PSV	Práce a dodávky PSV		
712	Povlakové krytiny		
712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	100,000
283220020	<i>fólie hydroizolační střešní pro renovace FATRAFOL 807 tl 2,6 mm š 1300 mm šedá</i>	m2	100,000
590512260	<i>hmoždinka taliřová EJOTHERM s ETA se zátkou pro beton a zdivo STR-U 2G 8/60 x 455</i>	kus	185,000
712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	100,000
693110050	<i>geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2</i>	m2	100,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 (počet odtoků bude upřesněn dle skutečnosti)	kus	1,000
762	Konstrukce tesařské		
762341047	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	29,000
764	Konstrukce klempířské		
764001123	Montáž dilatační připojovací lišty	m	45,000
138141850	<i>plech hladký pozinkovaný, jakost DX51 + Z275, 0,60x1000x2000 mm</i>	t	0,560
553445150	<i>plech VIPLANYL, vnitřní koutová lišta délka 2000 mm rozvinutá šířka 100 mm</i>	kus	29,000
553445200	<i>roh vnější, vnitřní 250 mm pozink</i>	kus	16,000
764002812	Demontáž okapového plechu do suti	m	45,000
764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti	m	30,000
764004861	Demontáž svodu do suti	m	15,000
765	Krytina skládaná		
765191901	Demontáž hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	100,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		

712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	100,000
-----------	---	----	---------

VRN8 Přesun stavebních kapacit

081002000	Doprava zaměstnanců	km	160,000
090001000	Ostatní náklady - prohlídka střešního pláště, úprava podkladu	kpl	1,000

Celkem

81 818,48 Kč

