



003196

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad
č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-S17-8 Pelhřimov

Výzva- dílčí smlouva o dílo**čerpací stanice:****dne:****číslo Č.S.:**

| Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem |
|-------------|----------------|----|-----------------|
|-------------|----------------|----|-----------------|

HSV Práce a dodávky HSV**3 Svislé a kompletní konstrukce**

| | | | |
|-----------|--|----|-------|
| 346272112 | Přízdívky ochranné tl 75 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 4,000 |
|-----------|--|----|-------|

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

| | | | |
|-----------|--|----|--------|
| 104 | oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2 | m2 | 20,000 |
| 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 2,000 |
| 632441112 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 30 mm ze suchých směsí | m2 | 13,000 |

8 Trubní vedení

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|---|-------|
| 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 4,000 |
|-----------|-------------------------------------|---|-------|

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

| | | | |
|-----------|---|-----|--------|
| 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 13,000 |
| 965042221 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2 | m3 | 1,000 |
| 969021111 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 | m | 4,000 |
| 971033351 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm | kus | 4,000 |
| 974031135 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 200 mm | m | 10,000 |
| 286156360 | redukce nesouosá HTR, DN 75/50 | kus | 6,000 |
| 286156350 | redukce nesouosá HTR, DN 50/40 | kus | 4,000 |
| 286155900 | odbočka dvojitá HTDA úhel 87°, DN 50/50/50 | kus | 4,000 |

997 Přesun sutě

| | | | |
|-----------|--|---|---------|
| 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 6,000 |
| 997211521 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 6,000 |
| 997211529 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 120,000 |
| 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 6,000 |

998 Přesun hmot

| | | | |
|-----------|---------------------------------------|---|-------|
| 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 4,000 |
|-----------|---------------------------------------|---|-------|

PSV Práce a dodávky PSV**721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**

| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| 721173606 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100 | m | 2,000 |
| 721173608 | Potrubí kanalizační z PE svodné DN 150 | m | 2,000 |
| 721174042 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 | m | 2,000 |
| 721174043 | Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 | m | 2,000 |
| 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 8,000 |
| 286156170 | koleno HTB, úhel 87°, DN 50 | kus | 6,000 |
| 286156160 | koleno HTB, úhel 87°, DN 40 | kus | 6,000 |

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

| | | | |
|-----------|---|--------|-------|
| 286155900 | odbočka dvojitá HTDA úhel 87°, DN 50/50/50 | kus | 4,000 |
| 722176112 | Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm | m | 4,000 |
| 286151330 | trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm | m | 4,000 |
| 722179191 | Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m | soubor | 1,000 |
| 722181211 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm | m | 4,000 |
| 722220211 | Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 4,000 |
| 722220221 | T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem | kus | 4,000 |
| 722220231 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 2,000 |
| 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 1,000 |
| 722225302 | Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 20xR 1/2 " FRIATHERM starr | kus | 2,000 |
| 319426400 | T-kus mosaz 1/2" x 1/2" x 1/2" | kus | 4,000 |
| 319426330 | nátrubek redukovaný mosaz 1/2" x 3/8" | kus | 2,000 |
| 722229104 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ | kus | 1,000 |
| 722231141 | Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 | kus | 1,000 |
| 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 4,000 |
| 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0,500 |
| 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,500 |
| 551908200 | flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm FF 1/2", 50 cm | kus | 4,000 |

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

| | | | |
|------------|---|--------|-------|
| 551908300 | flexi ohebná sanitární D 8 x 12 mm F 1/2" x M 10, 50 cm | kus | 2,000 |
| 132 | výměna WC mísy zvýšené pro invalidy vč.prkénky, splachovače a připojení - 1-2 ks | kus | 2,000 |
| 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2,000 |
| 725210951 | Výměna umyvadla keramického připevněného na stěnu šrouby | kus | 2,000 |
| 64211005-R | umyvadlo keramické závěsné 65 x 56 cm pro tělesně postižené s otvorem pro baterii | kus | 2,000 |
| 7252913-r | Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na papírové ručníky | soubor | 2,000 |
| 7252915-r | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový dávkovač tekutého mýdla na 350 ml | soubor | 2,000 |
| 725291621 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů | soubor | 2,000 |
| 7252916-R | Doplňky zařízení koupelen a záchodů - osoušeč rukou automatický el. bezdotykový, kryt nerez | soubor | 2,000 |
| 725291708 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 1000 mm | soubor | 1,000 |
| 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | soubor | 1,000 |
| 7255321R | Elektrický ohřivač zásobníkový akumulační závěsný svislý | soubor | 2,000 |
| 7258131-R | Montáž flexi hadičky G 1/2 | soubor | 2,000 |
| 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2,000 |
| 725829132 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové ostatní typ | kus | 2,000 |
| 5514407-R | baterie umyvadlová automatická stojánková SNLSLU 02N 29 na zdroj s regulací teploty | kus | 2,000 |
| 725869204 | Montáž zápachových uzávěrek dřezových jednodílných DN 50 | kus | 2,000 |
| 551611010 | uzávěrka zápachová dřezová T704 DN40 | kus | 2,000 |
| 725869218 | Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů | kus | 2,000 |
| 5516131-R | sifon umyvadlový celokovový kulatý | kus | 2,000 |
| 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,200 |

726 Zdravotnicka - předstěnové instalace

| | | | |
|-----------|--|--------|-------|
| 726141031 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 mm s ovládáním zepředu a shora do kombinovaných stěn | soubor | 2,000 |
|-----------|--|--------|-------|

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | |
|-----------|---|-----|-------|
| 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního | kus | 2,000 |
| 735151577 | Otopné těleso panelové Korado Radik Klasik typ 22 výška/délka 600/1000 mm | kus | 2,000 |
| 735151822 | Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm | kus | 2,000 |

| | | | |
|-----------|---|-----|-------|
| 286155900 | odbočka dvojitá HTDA úhel 87°, DN 50/50/50 | kus | 4,000 |
| 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých Korado Radik délky do 1500 mm | kus | 2,000 |
| 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 2,000 |
| 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 1,000 |
| 7351R | Konzole stojánková k otopným tělesům | kus | 4,000 |
| 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu | kus | 4,000 |
| 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 1,000 |
| 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0,100 |

740 Elektromontáže - zkoušky a revize

| | | | |
|-----------|---|-----|-------|
| 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 |
|-----------|---|-----|-------|

743 Elektromontáže - hrubá montáž

| | | | |
|-----------|--|-----|--------|
| 743411111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 8,000 |
| 345715630 | rozvodka krabicová z PH KR 97/5 | kus | 8,000 |
| 743414111 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97 | kus | 6,000 |
| 345715240 | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 | kus | 6,000 |
| 3456269-R | svorka WAGO | kus | 50,000 |

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

| | | | |
|-----------|---|----|--------|
| 136 | oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek, do 10 bm | bm | 4,000 |
| 744431100 | Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně | m | 40,000 |
| 341095150 | kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2 | m | 40,000 |

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

| | | | |
|---------|--|-----|-------|
| 137 | výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks | kus | 4,000 |
| 748123R | Montáž pohybových čidel | kus | 4,000 |

751 Vzduchotechnika

| | | | |
|-----------|---|-----|-------|
| 429141130 | ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu HEF 100 PT IP44 | kus | 2,000 |
| 7513980R | Montáž ventilátoru axiálního na stěnu | kus | 2,000 |

766 Konstrukce truhlářské

| | | | |
|-----------|--|-----|--------|
| 766660722 | Montáž dveřního kování - zámku | kus | 3,000 |
| 549260430 | zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB | kus | 3,000 |
| 549146220 | klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný nikl | kus | 3,000 |
| 286181560 | páska dilatační polyuretanová podlahového vytápění UNIVERSA | m | 15,000 |
| 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,000 |
| 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,051 |
| 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,051 |
| 611601620 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé solo 70x197 cm KLASIK | kus | 1,000 |
| 611601320 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm KLASIK | kus | 1,000 |
| 611601920 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK | kus | 1,000 |

771 Podlahy z dlaždic

| | | | |
|-----|--|----|--------|
| 110 | výměna vnitřních dlažeb (prasklé nebo provrtané dlaždičky), opatrné odřiznutí špatných dlaždiček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových dlaždiček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2 | m2 | 13,000 |
|-----|--|----|--------|

781 Dokončovací práce - obklady

| | | | |
|-----------|--|-----|--------|
| 107 | výměna vnitřních obkladů (prasklé nebo provrtané obkladačky), opatrné odřiznutí špatných obkladaček rozbrušovačkou a jejich odstranění, očištění podkladu, penetrace a nalepení nových obkladaček podobné barvy určené investorem, zaspárování- nad 5 m2 | m2 | 34,000 |
| 5976131-R | ukončovací obkladová lišta hliníková L | kus | 4,000 |
| 781491011 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku | m2 | 1,200 |

| | | | |
|-----------|---|-----|-------|
| 286155900 | odbočka dvojitá HTDA úhel 87°, DN 50/50/50 | kus | 4,000 |
| 634651260 | zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm | m2 | 1,200 |
| 781493611 | Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených | kus | 2,000 |
| 5624572-R | dvířka plastová 20 x 20 | kus | 2,000 |

783 Dokončovací práce - nátěry

| | | | |
|-----|--|----|-------|
| 111 | nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstraňovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks | ks | 3,000 |
| 301 | obnova nátěru ocelové konstrukce a drobných kovových prvků vč.prvotního umytí a očištění, odrezání a odmaštění, do 20 m2 | m2 | 0,500 |

784 Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | |
|-----|---|----|--------|
| 116 | nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2 | m2 | 46,000 |
|-----|---|----|--------|

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 Finanční náklady

| | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----|-------|
| 053002000 | Poplatky - pronájem mobilní toalety | kpl | 1,000 |
|-----------|-------------------------------------|-----|-------|

Celkem

194 033,57 Kč

