

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Oprava průjezdu	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Loucký Klášter Znojmo	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	#NÁZEV?
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	267 700		
N	PSV celkem	32 735		
ZRN	celkem	300 435		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	300 435	Ostatní VRN	8 565
	ZRN+VRN+HZS	309 000	VRN celkem	8 565
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Datum :		Jméno :		Jméno :
		Datum :		Datum :
		Podpis:		Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :		0,00 Kč
DPH		15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		309 000,00 Kč
DPH		21 % činí :		64 890,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			373 890,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Loucký Klášter Znojmo
Objekt :	Oprava průjezdu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	Základy,zvláštní zakládání	9 200	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	22 950	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	209 829	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	381	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	20 772	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	4 569	0	0	0	0
783	Nátěry	0	32 735	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	267 700	32 735	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
	8 565		0	8 565
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Loucký Klášter Znojmo
Objekt :	Oprava průjezdu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 2	2	Základy,zvláštní zakládání			
1	216 90-4112.R00	Očištění zdiva tlakovou vodou	m2	230,00	40,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání			
Díl: 3	3	Svislé a kompletní konstrukce			
2	342 23-0012.RAA	Dozdění z CPP cihly plné 29 x 14 x 6,5 P15, na maltu MVC 25	m2	35,00	655,70
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce			
Díl: 60	60	Úpravy povrchů, omítky			
3	602 01-1102.R00	Postřík Cemix 052 ručně	m2	230,00	55,00
4	602 01-1118.RT3	Omítka jádrová vápenná Cemix 102 ručně tloušťka vrstvy 15 mm	m2	230,00	200,00
5	622 42-0010.RAC	Omítka stěn vnější vápenná štuková stupeň složitosti 4, lešení	m2	230,00	450,00
6	612 40-1916.R00	Příplatek za zaoblení hran a koutů	m2	230,00	27,30
7	622 47-1318.RP1	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4	m2	230,00	180,00
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky			
Díl: 62	62	Úpravy povrchů vnější			
8	001	Demontáž mříže	ks	1,00	75,20
9	002	Zpětná montáž mříže	ks	1,00	178,50
10	003	Odstranění ocelových rohů	ks	3,00	42,30
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější			
Díl: 96	96	Bourání konstrukcí			
11	962 04-2321.R00	Bourání betonu	m3	0,10	1 869,20
12	978 30-0010.RA0	Otlučení stávajících omítek	m2	230,00	89,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí			
Díl: 97	97	Prorážení otvorů			
13	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,80	161,70
14	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,40	14,20
15	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	13,80	126,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů			
Díl: 783	783	Nátěry			
16	783 90-0010.RA0	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí	m2	6,00	79,90
17	783 21-4900.R00	Údržba, nátěr olejový kovových konstr.1x +1x email	m2	6,00	154,90
18	783 94-2212.R00	Nátěr antigraffiti, hladké plochy, VERNA PU16 2 x	m2	230,00	136,20
	Celkem za	783 Nátěry			

--

celkem (Kč)
9 200,00 9 200,00
22 949,50 22 949,50
12 650,00 46 000,00 103 500,00 6 279,00 41 400,00 209 829,00
75,20 178,50 126,90 380,60
186,92 20 585,00 20 771,92
2 231,46 587,88 1 749,84 4 569,18
479,40 929,40 31 326,00 32 734,80