

OBJEDNÁVKA č. : 47/17/02

číslo objednávky uvádějte na faktuře!

preferujeme elektronické faktury ve formátu ISDOC (ISDOCX)

Odběratel:

IČO: 00277177, DIČ CZ00277177

Město Polička

Palackého nám. 160

572 01 Polička

Dodavatel:

IČO: 02304091, DIČ: CZ8005093338

Daniel Stach

19

569 12 Opatov

Popis objednávky :

Informace o druhu a předmětu zakázky a jeho bližší specifikace

Reinstalace vazeb stromů na plochách č. 80(1) a 80(3) v Poličce dle přiloženého oceňovacího podkladu a Návrhu reinstalací, včetně úklidu a likvidace větví (větvě je také možné bezplatně složit v Poličce u výpadovky směr Bystré, GPS 49°42'17.891"N, 16°16'19.197"E, po dohodě s T.E.S. s.r.o. - [REDACTED])

a provedení záznamu arboristy o provedeném ošetření na <<http://www.stromypodkontrolou.cz/>>.

Tahovou zkoušku u stromu č. 83 na ploše č. 80(1) zajišťuje na své náklady objednatel. Vlastní realizace navržené instalace vazeb je pak podmíněna výsledky těchto přístrojových testů. Pokud z testů vyplývá, že je vhodnější stromy pokácet nebo provést jiný zásah než instalaci vazeb, nebude instalace vazeb nebo jiný zásah na stromu č. 83 na ploše č. 80(1) součástí této zakázky, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodne jinak.

Počet a typ vazeb a ošetření uvedené v oceňovacím podkladu se mohou upřesnit v průběhu realizace díla dle odborného názoru dodavatele po odsouhlasení technickým zástupcem objednatele. Fakturace bude dle skutečnosti dle cen uvedených v nabídce.

Doba plnění zakázky: do 30.11.2017, s výjimkou stromů č. 11, 14, 46, 73, 86 a 163 na ploše č. 80(1), kde je termín plnění do 30.3.2018

Obchodní podmínky

Cena zakázky je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a jsou v ní obsaženy veškeré náklady nutné k bezvadnému provedení a dokončení provedení zakázky včetně úklidu, odvozu a likvidace větví a zajištění bezpečnosti na pracovišti dle platných předpisů.

- záruční doba za provedené ošetření stromů v délce 24 měsíců (neplatí pro větve uschlé po provedení prací), za vazby dle jejich životnosti určené výrobcem

- zálohy nebudou poskytovány

- vystavení faktury po dokončení zakázky, resp. její ucelené části dle termínu realizace; splatnost faktury min. 15 dní od jejího vystavení

- smluvní pokuta za nedodržení smluvního termínu dokončení (tj. předání díla zhotoviteli bez vad a nedodělků) ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení

- instalace vazeb bude provedena dle návodu výrobce

Příloha:

rozpočet

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Předp.cena s DPH(Kč)
1.Reinstalace vazeb stromů na plochách č. 80(1) a 80(3) v Poličce v r. 2018	1	ks	62 779,00
2.Reinstalace vazeb stromů na plochách č. 80(1) a 80(3) v Poličce v r. 2017	1	ks	153 186,00
Celkem vč. DPH			215 965,00

Převzme: , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 31. 10. 2017

Vystavil:

Termín dodání :

Elektronicky schválil: vedoucí OÚPR a ŽP

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Elektronickou fakturaci posílejte na epodatelna@policka.org

razítko, podpis

Potvrzení o akceptaci objednávky podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv:

datum:

podpis, razítko:

Kopii objednávky s vyplněným potvrzením o akceptaci zašlete obratem elektronicky zpět, popř. potvrďte objednávku samostatnou emailovou zprávou.

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému * příslibu zajištění
příkazem operace

správcem rozpočtu

* nehodící se škrtněte

31.10.2017
datum a podpis

31.10.2017
datum a podpis

Rozpočet k zakázce Reinstalace vazeb stromů na plochách č. 80(1) a 80(3) v Poličce

Č. STROMU	Č. PLOCHY	TAXON	NÁVRH NA REINSTRALACI	CENA REINSTRALACE	DALŠÍ ZÁSAHY	CENA ZÁSAHU	POZNÁMKY	CENA CELKEM
4	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	3x dynamická vazba 4t (do trojúhelníku) 1x podkladnicová vazba	6 500				6 500,00
11	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	1x dynamická vazba 4t 1x podkladnicová vazba	5600	S-RO - 20%	5200	Infekce báze kmene	10 800,00
14	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	3x dynamická vazba 4t (do trojúhelníku)	4600	S-RO - 20% S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	5300	výletové otvory	9 900,00
19	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	1x dynamická vazba 4t 1x podkladnicová vazba	5600	S-RLLR - symetrizovat korunu	3000		8 600,00
26	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	5x dynamická vazba 4t (do dvou spojených větví)	5200	S-RLLR - Symetrizovat korunu	2200		7 400,00
46	80(1)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3x dynamická vazba 4t (u stejných větví se současnými vazbami)	4300	S-RO - 20%	5200	Sekundární koruna - praskliny na kmeni	9 500,00
47	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	1x dynamická vazba 4t	3500				3 500,00
50	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	3x dynamická vazba 4t (do trojúhelníku) 1x podkladnicová vazba	6500				6 500,00
53	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	1x dynamická vazba 4t	3500	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2400		5 900,00
57	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	1x dynamická vazba 4t	3500	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2400		5 900,00
63	80(1)	<i>Tilia cordata</i>			S-RLLR - potlačit slabší větev tlakové vidlice - symetrizovat korunu	2600		2 600,00
70	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	3x dynamická vazba 4t (do trojúhelníku)	5200	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2400		7 600,00
73	80(1)	<i>Tilia cordata</i>			S-RO - 30% S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	6600	Dynamicky prosychá	6 600,00
81	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	2x dynamická vazba 4t	4400	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2600		7 000,00
83	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	3x dynamická vazba 4t (do trojúhelníku)	5100	S-TP - Tahová zkouška		Zasypaná báze kmene	5 100,00
86	80(1)	<i>Tilia cordata</i>	1x dynamická vazba 4t	3000	S-RO - 10%	4500		7 500,00

87	80(1)	Tilia cordata	3x dynamická vazba 4t (do trojúhelníku)	4900	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2400		7 300,00
101	80(1)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t	3300	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2500		5 800,00
147	80(1)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t 1X podkladnicová vazba	6300				6 300,00
157	80(1)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t 1x podkladnicová vazba	6400	S_RLLR - odlehčení nestabilních větví	2200		8 600,00
159	80(1)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t 1x podkladnicová vazba	6500	S-RZ - zdravotní řez S-RLLR - lokální redukce za účelem symetrizace koruny	3900	Infekce kost. větvení (Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbata)	10 400,00
162	80(1)	Aesculus hippocastanum	1x dynamická vazba 4t	3600	S-RZ - zdravotní řez S-RLLR - lokální redukce za účelem symetrizace koruny	3800	Dutina v kosterním větvení	7 400,00
163	80(1)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t	3200	S-RO - 10%	4400		7 600,00
81	80(3)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t 1x podkladnicová vazba	6800	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2200		9 000,00
118	80(3)	Tilia cordata	1x dynamická vazba 4t	3100	S-RLLR - odlehčení nestabilních větví	2100		5 200,00
Celkem bez DPH								178 500,00
DPH								37 485,00
Celkem včetně DPH								215 985,00

Zpracoval dne 29.10.2017


Daniel Stach

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Mashy