



MUKUP005G514

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2017/D/0047/1

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smlouva o dílo uzavřena:

18. srpna 2017

č. SoD objednatele:

2017/D/0047

1. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

jednající:

IČ:

DIČ:

[redacted]

jednající ve věcech technických:

tel.:

e-mail:

(dále jen objednatel)

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

starostou Mgr. Ing. Dragem Sukalovským

00281964

[redacted]

[redacted]

Ing. Pavla Kubová

541 422 375

kubova@radnice.kurim.cz

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Subjekt je zapsán:

IČ:

DIČ:

statutární zástupce:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen zhotovitel)

WOMBAT, s.r.o.

Březinova 759/23, 616 00 Brno

u KS v Brně, oddíl C, vložka 10046

47912553

CZ47912553

Ing. Ladislav Dokládal, jednatel

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

název akce:

„Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“

evidenční číslo zakázky:

IV-OI-2017-005

Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo č. 2017/D/0047, uzavřená dne 18. srpna 2017.

Čl. 2 odst. 2.3 Rozsah díla se mění a nově zní takto:

1. Oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks (viz příloha) hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, přístup z veřejné části nebo z parc.: druh pozemku - orná půda.
2. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO, v celkové délce **192m** (55m+47m+48m+42m), v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií (inverzně vtahovanou vložkou** - v situaci červeně vyznačeno), druh pozemku - orná půda:
 - vyčištění celého úseku stoky v délce **192m** před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
 - provedení diagnostiky aktuálního stavu **192m** stoky před opravou pomocí průmyslové televizní kamery;
 - odstranění zjištěných překážek např. odfrézování přečnívajících přípojek, betonových nálitků, kořenů apod;
 - provedení sanace **192m** potrubí souvislou polyesterepoxidovou výstelkou o síle stěny min. 6 mm po vytvrzení (je požadován certifikát jakosti).

3. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO, v celkové délce **208m** (započítány pouze úseky v situaci žlutě vyznačené – viz příloha), v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií** (oprava robotem):
 - vyčištění celého úseku stoky v délce cca **208m** před sanací vysokotlakou hydromechanizací;
 - provedení diagnostiky aktuálního stavu **208m** stoky před opravou pomocí průmyslové televizní kamery;
 - provedení bezvýkopové opravy v délce **208m**, u potrubí DN 300 a DN 400 BEO robotem.
4. Prohlídka celého opraveného úseku v délce 500m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které nejsou dotčeny opravou (na CD a protokol v listinné podobě), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla, geodetické zaměření (CD x 2 + listinná podoba x 2).
5. Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek v případě potřeby, zpětná úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.

Přechodné dopravní značení a povolení omezení dopravního provozu (v případě potřeby) si zajišťuje uchazeč. Tyto náklady budou rovněž promítnuty v cenové nabídce.

Čl. 5 Cena plnění, odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

- 5.1 Smluvní celková cena, odpovídající odbornému odhadu objednatele, rozsahu a provedení díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy:

oprava šachet	118 250 Kč bez DPH
oprava robotem	253 323 Kč bez DPH
oprava vyvložkováním	866 609 Kč bez DPH
kamerový záznam a geodetické zaměření	21 260 Kč bez DPH
<u>ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)</u>	<u>40 000 Kč bez DPH</u>
celková cena	1 299 442 Kč bez DPH
DPH	272 883 Kč
celková cena	1 572 325 Kč vč. DPH

Čl. 16 Doložka

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kuřimi č. j. 453/2017 dne 12. 9. 2017.
Součástí dodatku je příloha „Soupis požadovaných prací“.

V Kuřimi, dne: 6. 10. 2017

V Brně, dne: 5. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



SOUPIS POŽADOVANÝCH PRACÍ

Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005

Rozsah díla je stanoven požadavkem objednatele. Na základě požadavku objednatele ze srpna 2016 se předpokládá:

Oprava stávajících betonových šachet, celkem 14 ks (viz příloha) hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, přístup z veřejné části nebo z parc.: druh pozemku - orná půda.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	118.250,- Kč
vyčíslení DPH:	24.832,-Kč
cena celkem vč. DPH:	143.082,-Kč

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 400 BEO**, v celkové délce 192m, v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - inverzně vtažovanou vložkou min. tl. 6mm**.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	668.294,-Kč
více práce bez DPH	198.315,-Kč
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH	866.609,-Kč
vyčíslení DPH:	181.988,-Kč
cena celkem vč. DPH:	1,048.597,-Kč

Provedení a obstarání veškerých prací nutných k **odstranění lokálních poruch na jednotné kanalizaci DN 300 a 400 BEO**, v celkové délce 208m (započítány pouze úseky žlutě vyznačené), v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to **bezvýkopovou technologií - robotem**.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	348.370,-Kč
méně práce bez DPH	- 95.047,-Kč
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH	253.323,-Kč
vyčíslení DPH:	53.198,-Kč
cena celkem vč. DPH:	306.521,-Kč

Prohlídka celé jednotné kanalizace v délce 500m televizní kamerou (úseku opraveného robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které nejsou dotčeny opravou), dokladující úplnost a kvalitu provedeného díla + geodetické zaměření (CDx2 + listinná podobax2).

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	21.260,-Kč
vyčíslení DPH:	4.465,-Kč
cena celkem vč. DPH:	25.725,-Kč

Součástí dodávky jsou i přípravné a pomocné práce, spočívající zejména v převádění (přečerpávání) vod během provádění sanačních prací, bezpečné dočasné odstavení kanalizačních přípojek, zpětná úprava dotčených ploch, dopravní značení v případě potřeby a další související práce.

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:	40.000,-Kč
vyčíslení DPH:	8.400,-Kč
cena celkem vč. DPH:	48.400,-Kč

Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a na základě požadavku objednatele podle prohlídky na místě samém.

původní cena za celé plnění zakázky bez DPH:	1,196.174,-Kč
více práce bez DPH	198.315,-Kč
méně práce bez DPH	- 95.047,-Kč
nabídková cena včetně méně a více prací bez DPH:	1,299.442,-Kč
vyčíslení DPH:	272.883,-Kč
cena celkem vč. DPH:	1,572.325,-Kč
