

## **DODATEK č. 2**

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Zakázkové číslo objednatele: S936/2017/436**

### **I.**

### **Smluvní strany**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,  
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

**V3 s.r.o.**

IČO: 48266809

DIČ: CZ48266809

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4535

místem podnikání: Na Pláni 3794/2, 466 02 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Petrem Vančurou, JUDr. Jaroslavou Vančurovou

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

### **I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**MO Brána**“, evidenční číslo zakázky **S936/2017/436** a to za podmínek stanovených příslušnými právními

předpisy a technickými normami a touto smlouvou.


## II. Změny smlouvy

1. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „797.477,09 Kč bez DPH, slovy sedmsetdevadesátseptmístičtyřístasedmdesátšedm korun a devět haléřů českých bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „853.631,83 Kč bez DPH, slovy osmsetpadesátřítisícšestsetřicetjedna korun a osmdesátřetí haléřů českých bez DPH“. Důvod změny: bylo provedeno narovnání stavu dle zaměření skutečného provedení, další změny vyplynuly v průběhu realizace, s požadavků lesní správy a technického stavu stávajícího podloží v místě příjezdní komunikace.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prostý omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 2 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V ....., dne: .....




Za zhotovitele

**V3, s.r.o.**

Na Pláni 2, 466 02 Joblonač n.N.  
DIČ: 157-482 66 809  
Telefon: 0428/314 163


LIBERCI

V..... dne: ..... 23.10.2017



Za objednatele

Lesy České republiky, s.p. [07]  
Hradec Králové, Ústecký územní úřad  
IČ: 42196354, DIČ: CZ42196354  
Krupá 10, 500 01 Hradec Králové  
Smlouva č. S936/2017/436



## Položkový rozpočet MĚNĚ PRACÍ

**Zakázka:** **Monitorizační obora Brána, p.p.č828/6 k.ú. Kateřinky u Liberce**  
**MĚNĚ PRÁCE - SO 01 - Přichytávací obúrka**

**Objednatel:** **Lesy ČR s.p., LS Jablonec nad Nisou** IČ: 42196451  
**Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Niso** DIČ: CZ42196451

**Zhotovitel:** **V 3, s.r.o.** IČ: 48266809  
**Na Pláni 3794/2** DIČ: CZ48266809  
**466 02 Jablonec nad Nisou**

**Vypracoval:** **Melichar Zdeněk - Meliprojekt, Hejnice 37, Hejnice**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-61 020,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-61 020,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>-61 020,90 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>-12 814,39 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>-0,04 CZK</b>

**Cena celkem s DPH** **-73 835,33 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.10.2017**

**V3, s.r.o.**  
 Na Pláni 2, 466 02  
 466 02 Jablonec nad Nisou

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 [05]  
 vě  
 ec



## Položkový rozpočet - MĚNĚ PRÁCE

S:	Monitorizační obora Brána, SO 01 - Přichytávací obúrka
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	101	Měně práce				-61 020,90
	133 30-2011	Hloubení do 4m2 v horninách TR. 4 prováděné ručně (pro patky plotu)	m3	-4,500	1 500,00	-6 750,00
	133 30-2019	Příplatek za lepivost hloubení šachet horniny TR. 4 ručně	m3	-4,500	1,00	-4,50
	275 31-3611	Základová patka beton prostý C16/20 (patky pro sloupky)	m3	-3,600	3 000,00	-10 800,00
	338 95-1121	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných (vzpěry - dvojice vzpěr na každém druhém sloupku)	kus	-36,000	250,00	-9 000,00
	605913200	Kůl odkorněný průměru od 7 do 15 cm (smrk) -vzpěry plotu průměr tyčoviny 140 mm + 15% prořez	m	-82,800	55,00	-4 554,00
	338 95-0256	Příplatek za šikmé seřiznutí kůlu-styčná plocha vzpěry na	kus	-36,000	10,00	-360,00
	338 95-0256	Příplatek za šikmé seřiznutí kůlu-špice vzpěry	kus	-36,000	10,00	-360,00
	762 08-3122	Impregnace dřevo 3/4 proti dřevokaznému hmyzu,houbám a plísním	m3	-11,702	1 200,00	-14 042,40
	767 91-1200.1	MTŽ strojového pletiva výšky do 1,6 m	m	-112,500	100,00	-11 250,00
	313275090	Dodávka - pletivo lesnické "česká oplocenka" svařované, drát 2 mm, pozinkovaný FeZn, oka 150x150 mm, výška pletiva 1,0 m	m	-130,000	30,00	-3 900,00



## Položkový rozpočet MĚNĚ PRACÍ

**Zakázka:** **Monitorizační obora Brána, p.p.č828/6 k.ú. Kateřinky u Liberce**  
**MĚNĚ PRÁCE - SO 03 - Příjezdní komunikace ke skladu**

**Objednatel:** **Lesy ČR s.p., LS Jablonec nad Nisou** IČ: 42196451  
**Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Niso** DIČ: CZ42196451

**Zhotovitel:** **V 3, s.r.o.** IČ: 48266809  
**Na Pláni 3794/2** DIČ: CZ48266809  
**466 02 Jablonec nad Nisou**

**Vypracoval:** **Melichar Zdeněk - Meliprojekt, Hejnice 37, Hejnice**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	-19 414,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-19 414,22</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-19 414,22 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 076,99 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

**Cena celkem s DPH** **-23 491,25 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **26.10.2017**


\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Položkový rozpočet - MĚNĚ PRÁCE

S:	Monitorizační obora Brána, SO 03 - Příjezdni komunikace ke skladu
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	101	Měně práce				-19 414,22
	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 150 mm fr 0/125 mm	m2	-51,966	150,00	-7 794,90
	571907111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2	m2	-20,966	20,00	-419,32
	91911111	Svodnice ocelová vč. osazení vnitř. Šíře 120 mm	m	-1,000	1 200,00	-1 200,00
	43114000	Zkoušky tlakové-statická zkouška pláňe, ŠTD, HDK 32/63	ks	-2,000	5 000,00	-10 000,00



## Položkový rozpočet MĚNĚ PRACÍ

**Zakázka:** Monitorizační obora Brána, p.p.č828/6 k.ú. Katerinky u Liberce  
**MĚNĚ PRÁCE - SO 01 B - Oprava oplocení obory**

**Objednatel:** Lesy ČR s.p., LS Jablonec nad Nisou IČ: 42196451  
 Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Niso DIČ: CZ42196451

**Zhotovitel:** V 3, s.r.o. IČ: 48266809  
 Na Pláni 3794/2 DIČ: CZ48266809  
 466 02 Jablonec nad Nisou

**Vypracoval:** Melichar Zdeněk - Meliprojekt, Hejnice 37, Hejnice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-18 685,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-18 685,90</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-18 685,90 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 924,04 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,04 CZK

**Cena celkem s DPH** **-22 609,98 CZK**

v

dne

26.10.2017

Za zhotovitele


Za objednatele



## Položkový rozpočet - MĚNĚ PRÁCE

S:	Monitorizační obora Brána, SO 01 B - Oprava oplocení obory
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	101	Měně práce				-18 685,90
	122 30-1101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách TŘ.4 v objemu do 100 m3 s přehozením do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek (úprava pásu terénu v trase oplocení pro úpravu obsypu pletiva dle detailu PD)	m3	-7,900	300,00	-2 370,00
	122 30-1109	Příplatek za lepivost odkopávky nezapažené horniny TŘ. 4	m3	-7,900	1,00	-7,90
	175 10-1201	Obsyp objektů bez prohozeniny sypaniny	m3	-6,300	600,00	-3 780,00
	166 10-1101	Přehození výkopku horniny TŘ. 1-4 do 3 m	m3	-6,300	100,00	-630,00
	171 20-1101	Násypy neuhutněné	m3	-1,600	20,00	-32,00
	762 08-3122	Impregnace dřevo 3/4 proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním	m3	-0,170	1 200,00	-204,00
	767 91-1270	MTŽ Strojového pletiva výšky do 2 m ve sklonu přes 15 stupňů	m	-31,500	100,00	-3 150,00
	767 91-1200.1	MTŽ strojového pletiva výšky do 1,6 m (platí pro montáž pletiva pod oplocením dle detailu plotu na výkresu č.5, pletivo bude přichyceno na spodní ráhno plotového pole)	m	-31,500	100,00	-3 150,00
	313275090	Dodávka-letivo lesnické "Česká oplocenka" svařované, drát 2mm, pozinkovaný FeZn, Oka 150x150 mm, výška pletiva 1,0 m	m	-110,000	30,00	-3 300,00
	548722100	Dodávka-skoba "U" na dřevěné kůly 31 mm pozink, D-3,1 mm	kg	-2,000	60,00	-120,00
	156191000	Dodávka-drát vodící pozinkovaný D-4,0 mm	m	-140,000	5,00	-700,00
	767-R2	Ostatní drobné práce na úpravě pletiva a konstrukci plotu	HZS	-5,000	200,00	-1 000,00
	998 76-7101	Přesun hmot zámečnické kce objekt výšky do 6 m	T	-0,121	1 000,00	-121,00
	998 76-7193	Příplatek za zvětšený přesun hmot do 500 m	T	-0,121	1 000,00	-121,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Část stavby

**Monitorizační obora Brána, p. p. č. 828 / 6  
k. ú. Kateřinky u Liberce**

JKSO

Stavební objekt :

**Vícepráce : SO 01, SO 01B a SO 03**

Místo

k.ú. Kateřinky u Liberce

Investor

Lesy ČR s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou

Projektant

Zdeněk Melichar, P. Bezručů 37, 463 62 Hejnice

Zhotovitel

Rozpočet číslo      Zpracoval

     O. Fichtner

Datum :

24. října 2017

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	VRN a ostatní náklady
2	celkem	9	Bez pevné podlahy	14	( Vyhl. č.230 / 2012, § 8-10 )
3	PSV	10	Kulturní památka	15	
4	celkem	11		16	
5	"M"			17	
6	celkem			18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS ( ř. 13 - 18 )
20	HZS	21	Komplet. činnost	22	Ostatní náklady
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH ( ř. 23 - 25 )</b>
Razítko				27	Dodávky objednatele
Razítko				28	Klouzavá doložka
Razítko				29	Zvýhodnění + -
<p style="text-align: center;"><b>V3, s</b>                      Na Pláni 2, 466 02                      DIČ: CZ-48                      IČO: 123456789</p>					

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : **Monitorizační obora Brána, p. p. č. 828 / 6, k. ú. Kateřinky u Liberce**

Objekt : **Vícepráce v provedení objektů SO-01, SO-01B a SO-03**

Objednatel : **Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Program : *PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.*

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

**Stavební objekty celkem**

**155 275,76**

**A SO 01 Přichytávací obúrka**

**74 661,25**

**B SO 01B Oprava oplocení**

**6 917,75**

**C SO 03 Příjezdová komunikace**

**73 696,76**

# ROZPOČET STAVBY

Název akce : **Monitorizační obora Brána, p. p. č. 828 / 6, k. ú. Kateřinky u Liberce**

Objekt : **Vícepráce v provedení objektů SO-01, SO-01B a SO-03**

Objednatel : **Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Program : *PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.*

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## A SO 01 - Přichytávací obúrka

### 800-1 Zemní práce

001	1	226 11 11 - R1	VRTY V HORNINÁCH TŘ. 5-6 PRŮMĚRU DO 400 MM A HLOUBKY DO 1 M - hloubení pro založení patek 36 * 1 m = 36, 00
001	3	175 10-1201	OBSYP OBJEKTŮ BEZ PROHOZENINY SYPANINY - platí pro zásyp podél plotu dle detailu plotu u země na výkresu č. 05 ( materiál z výkopů, případně v místě ležící kámen atd. ) 21 * 0, 4 * 0, 4 = 3, 36
001	4	166 10-1101	PŘEHOZENÍ VÝKOPKU HORNINY TŘ.1-4 DO 3 M - platí pro manipulaci se zeminou do obsypů a zásypů
001	5	171 20-1101	NÁSYPY NEHUTNĚNÉ - uložení zbývajícího objemu výkopku do terénu s rozprostřením v místě prací 36 * 3, 14 * 0, 2 * 0, 2 * 1 = 4, 522 - 3, 36 = 1, 162

M	36,000	720,00	25 920,00
M3	3,360	600,00	2 016,00
M3	3,360	100,00	336,00
M3	1,160	20,00	23,20
			<b>28 295,20</b>

### 800-1 Zemní práce celkem

### 27 Základy

011	6	275 31-3611	ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20 - patky pro sloupky 36 * 1, 2 * 3, 14 * 0, 2 * 0, 2 * = 5, 426
011	7	275 35-1215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK - obednění části patek nad terénem 0, 4 * 0, 25 * 4 * 36 = 14, 40
011	8	275 35-1216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH PATEK

M3	5,430	3 000,00	16 290,00
M2	14,400	246,00	3 542,40
M2	14,400	60,00	864,00
			<b>20 696,40</b>

### 27 Základy celkem

### 95 Ostatní konstrukce a práce

011	9	953 94-3123	OSAZENÍ VÝROBEK HMOTNOSTI DO 15 KG/KUS DO BETONU - kotvení prvek pro uchycení sloupků do patky, pouze na 2 ks doplněných patek
011	10	133844400	DODÁVKA - TYČ OCEL U S 235 JR OZNAČ. 160 2 * 0, 8 * 0, 0188 * 1, 05 = 0, 063
011	11	762 08-5112	MTŽ SVORNÍK DL. DO 30 CM - závitová tyč, 2 ks na sloup plotu 2 * 2 = 4, 00
011	12	311971050	DODÁVKA - TYČ ZÁVITOVÁ D-16 MM + PODLOŽKY A MATKY
011	13	240 18-0029	VRTÁNÍ OTVORU PRŮMĚRU D-20 MM - ve stojně profilu U pro mtž svorníků 2 * 2 = 4, 00
011	14	953 - R1	ÚPRAVA PLOCHY KŮLU SLOUPKU V MÍSTĚ PŘILOŽENÍ A KOTVENÍ NA PROFIL U
		95	<b>Ostatní konstrukce a práce celkem</b>

KUS	2,000	200,00	400,00
T	0,032	35 000,00	1 120,00
KUS	4,000	20,00	80,00
KUS	4,000	100,00	400,00
KUS	4,000	20,00	80,00
KUS	2,000	10,00	20,00
			<b>2 100,00</b>

823-1 **Ploty a ohrady**

231	15	338 95-1121	OSAZENÍ SLOUPKŮ A VZPĚR PLOTOVÝCH DŘEVĚNÝCH - sloupy plotu - 2 ks sloupků navíc
231	16	605913200	KŮL ODKORNĚNÝ PRŮMĚRU OD 7 DO 15 CM ( SMRK ) - sloupy plotu průměr tyčoviny 140 mm + 15 % prořez 3, 00 * 2 * 1, 15 = 6,90
231	17	338 95-0256	PŘÍPLATEK ZA ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ KŮLU - vrcholek sloupků
231	18	762 13-7112.1	MTŽ BEDNĚNÍ STĚN Z TYČOVINY PRŮMĚRU D-15CM S MEZERAMI - platí pro montáž vodorovných ráhenn na konstrukci sloupků 21 * 3, 1 = 65, 10
231	19	605913201	KŮL ODKORNĚNÝ PRŮMĚRU OD 7 DO 15 CM ( SMRK ) - PŮLENÝ, D-15CM 6 ks ráhenn na spodní části plotu 3, 5 * 6 * 6 * 1, 15 = 144, 90
231	20	605913201	KŮL ODKORNĚNÝ PRŮMĚRU OD 7 DO 15 CM ( SMRK ) - PŮLENÝ, D-15CM 2 ráhenn na horní části plotu s prodlouženou délkou 4, 0 * 2 * 6 * 1, 15 = 55, 20
231	22	338 95-0156.1	PŘÍPLATEK ZA SEŘÍZNUTÍ STYČNÉ PLOCHY SLOUPKU V MÍSTĚ KOTVENÍ RÁHEN 6 * 8 = 48, 00
231	23	762 19-5000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ BEDNĚNÍ STĚN Z TYČOVINY
231	24	998 23-1311	PŘESUN HMOT PRO PRÁCE DLE CENÍKU 823-1 - dopočet hmotnosti dle víceprací

KUS	2,000	250,00	500,00
M	6,900	55,00	379,50
KUS	2,000	10,00	20,00
M2	65,100	50,00	3 255,00
M	144,900	55,00	7 969,50
M	55,200	55,00	3 036,00
KUS	48,000	10,00	480,00
M3	1,539	1 200,00	1 846,80
T	1,023	750,00	767,25

231 25 998 23-1439 PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ PŘESUNY HMOT

823-1 **Ploty a ohrady celkem**

800-767 **Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce**

767 26 767 91-1270 MTŽ STROJOVÉHO PLETIVA VÝŠKY DO 2 M VE SKLONU PŘES 15°

767 28 313275090 DODÁVKA - PLETIVO LESNICKÉ "ČESKÁ OPLOCENKA" SVAŘOVANÉ, DRÁT 2 MM, POZINKOVANÝ FeZn, OKA 150 X 150 MM, VÝŠKA PLETIVA 1, 0 M  
21 \* 2 \* 1, 15 = 48,3

767 29 548722100 DODÁVKA - SKOBA "U" NA DŘEVĚNÉ KŮLY 31 MM POZINK, D - 3,1 MM

767 30 156191000 DODÁVKA - DRÁT VODÍCÍ POZINKOVANÝ D - 4,0 MM  
21 \* 4 \* 1, 1 = 92, 40

767 31 998 76-7101 PŘESUN HMOT ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M

767 32 998 76-7193 PŘÍPLATEK ZA ZVĚTŠENÝ PŘESUN HMOT DO 500 M

800-767 **Zámečnické a kovové doplňkové konstrukce celkem**

800-783 **Nátěry**

783 33 783 22-1122 NÁTĚR SYNTETICKÝ KDK DRAŽŠÍ BARVA MATNÝ 1X ANTIKORO + 1X ZÁKLADNÍ + 2X VRCHNÍ NÁTĚR - *držáky sloupů nad patkou z profilu U 16 - 2 ks rozvinutá šíře prof. U 160 : 0, 603 \* 0,6 \* 2 = 0,724*

800-783 **Nátěry celkem**

**A SO 01 - Přichytávací obúrka celkem**

**B SO 01B - Oprava oplocení**

231 1 338 95-1121 OSAZOVÁNÍ SLOUPKŮ A VZPĚR PLOTOVÝCH DŘEVĚNÝCH - *vzpěry - doplnění vzpěr celkem : 14 ks*

231 2 605913200 KŮL ODKORNĚNÝ PRŮMĚRU OD 7 DO 15 CM ( SMRK )  
- *vzpěry plotu průměr tyčoviny 140 mm + 15 % proéz 2, 00 \* 14 \* 1, 15 = 32, 20*

T	1,023	1 000,00	1 023,00
			<b>19 277,05</b>

M	21,000	100,00	2 100,00
M	48,300	30,00	1 449,00
KG	0,500	60,00	30,00
M	93,000	5,00	465,00
T	0,070	1 000,00	70,00
T	0,070	1 000,00	70,00
			<b>4 184,00</b>

M2	0,724	150,00	108,60
			<b>108,60</b>

**74 661,25**

KUS	14,000	250,00	3 500,00
M	32,200	55,00	1 771,00

231	4	338 95-0256	PŘÍPLATEK ZA ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ KŮLU - <i>styčná plocha vzpěry na sloupek</i>
231	5	338 95-0256	PŘÍPLATEK ZA ŠIKMÉ SEŘÍZNUTÍ KŮLU - <i>špice vzpěry</i>
231	6	998 23-1311	PŘESUN HMOT PRO PRÁCE DLE CENÍKU 823-1 - <i>dopočet hmotnosti dle víceprací</i>
231	7	998 23-1439	PŘÍPLATEK ZA RUČNÍ PŘESUNY HMOT

**B SO 01B - Oprava oplocení celkem**

KUS	14,000	10,00	140,00
KUS	14,000	10,00	140,00
T	0,781	750,00	585,75
T	0,781	1 000,00	781,00

**6 917,75**

**C SO 03 - Příjezdová komunikace**

001	1	122 20-1402	VÝKOPY V ZEMNÍCÍCH NA SUCHU S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK V HORNINÁCH TŘ. 3 V OBJEMU DO 1000 M3
001	2	122 20-1409	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - VÝKOPY V ZEMNÍCÍCH HORNINY TŘ. 3
001	3	162 20-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 50 M HORNINY TŘ. 1-4
001	4	171 10-1131	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPY SOUDRŽNÝCH I NESOUDRŽNÝCH S ROZPROSTŘENÍM SYPANINY PO VRSTVÁCH A S HRUBÝM UROVNÁNÍM A SE ZHUTNĚNÍM
001	5	182 00-1131	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/- 0,2 M - <i>úprava rovné plochy nad krechtem</i>
001	6	181 10-2302	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - <i>vysypaná plocha z perku</i>
001	7	181 10-2302	ÚPRAVA PLÁNĚ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM - <i>zpevněná plocha</i>
221	8	564 85-11R1	KRYT ZE ŠTĚRKODRTI S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM TL. 150 MM - <i>použit materiál ze zemníku (perk), materiál odečten z položky</i>
001	9	132 20-1201	HLOUBENÍ RÝH DO Š. 2000 MM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100 M3 - <i>rýha pro drenážní vrstvu <math>23 * (0,5 + 1,2) / 2 * 0,5 = 9,775</math></i>
001	10	132 20-1209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST HLOUBENÍ RÝH Š. DO 2 M HORNINY TŘ. 3
001	11	171 10-1131	ULOŽENÍ VÝKOPKU DO NÁSYPŮ - <i>využití na terénní úpravy v místě prací</i>
001	12	174 10-1101	ZÁSYP RÝH ZHUTNĚNÝ - <i>dovezený materiál (výplň drenážní rýhy)</i>
001	13	583439840	DODÁVKA - KAMENIVO DRCENÉ HRUBÉ FRAKCE 63-125 MM

**C SO 03 - Příjezdová komunikace celkem**

M3	120,000	90,60	10 872,00
M3	120,000	1,46	175,20
M3	120,000	150,00	18 000,00
M3	97,500	50,00	4 875,00
M2	20,000	43,86	877,20
M2	150,000	20,00	3 000,00
M2	80,000	20,00	1 600,00
M2	150,000	150,00	22 500,00
M3	9,780	200,00	1 956,00
M3	9,780	1,00	9,78
M3	9,780	50,00	489,00
M3	9,780	111,90	1 094,38
T	17,700	466,00	8 248,20

**73 696,76**