



LCR0596246

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2017/014
na akci**

Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „objednatel“)

A

SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

kontaktní adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

oprávnění jednat: Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec, výrobně technický ředitel; *oba na základě plné moci*

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

**IV.
C e n a z a d í l o**

Na základě kontrolních dnů na stavbě 23.8. 2017 a 4.9.2017 a na základě geodeticky změřených skutečně položených ploch asfaltových vrstev a krajnic došlo ke změně ceny díla dle **Čl. IV. odst. 1.** výše uvedené Smlouvy o dílo a upravuje se v souladu s **Čl. IV. odst. 2** této smlouvy, následovně:

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 10 767 518,19 Kč bez DPH, slovy desetimilionůsedmsetšedesátsedmtisíc pětsetosmnáct korun českých devatenáct haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD a dodatku č.1	10 884 213,70
Cena dle dodatku č.2 - vícepráce	206 607,06
Cena dle dodatku č.2 - méněpráce	- 323 302,57
Cena díla celkem	10 767 518,19

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.


7. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
8. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet méněprací a víceprací.

V Hodoníně, dne

25.10.17




.....
Za zhotovitele
Ing. Tomáš Hrabina
ředitel oblasti Hodonín



Ing. Jiří Štukavec
výrobně- technický ředitel

Ve Zlíně, dne

26.10.2017



Za objednatele
Ing. Martin Pavlíček
ředitel Krajského ředitelství Zlín

Lesy České republiky, s.p. [04]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Zlín
Břežnická 5659, 760 01 Zlín

SWIETELSKY stavební s.r.o. ②
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16026-14/14XC-BJ-D2

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 0,000
- 1,687

JKSO:
Místo: Jestřabice

CC-CZ:
Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:
Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební, s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Regioprosjekt Brno, s.r.o.

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-56 478,70
Materiál	0,00
Montáž	-56 478,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH -56 478,70

DPH základní	21,00%	ze	-56 478,70	-11 860,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -68 339,23

Projektant

Savík

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České
se sídlem Přemysla
500 08 Hradec
IČ: 42196451
Krajské ředitelství
Břežnická 50

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16026-14/14XC-BJ-D2
Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km
0,000 - 1,687
Místo: Jestřabice Datum: 16. 10. 2017
Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-56 478,70	-68 339,23
16026- 14/14XC- BJ-D1V	Oprava - vícepráce	13 565,37	16 414,10
16026- 14/14XC- BJ-D2M	Oprava - méněpráce	-18 357,43	-22 212,49
16026- 14/14XC- BJ-D3V	Investice - vícepráce	60 951,95	73 751,86
16026- 14/14XC- BJ-D4M	Investice - méněpráce	-112 638,59	-136 292,69
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-56 478,70	-68 339,23

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 0,000 - 1,687

Objekt: 16026-14/14XC-BJ-D1V - Oprava - vícepráce

Místo: Jestřabice Datum: 16. 10. 2017
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu **13 565,37**

HSV - Práce a dodávky HSV **13 565,37**

5 - Komunikace pozemní **7 995,52**

1	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	29,739	0,00	114,00	3 390,25
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------

"Položené množství ACP 16+"

6898,43 6 898,430

Mezisoučet 6 898,430

"minus navržené množství ACP 16+"

" C1 km 0,000 - 1,687 " -3,63*1687*1,1 -6 736,191

" N9 km 1,609 - vpravo" -(8+3)/2*5 -27,500

" N10 km 1,663 - vpravo" -(13+3)/2*5 -40,000

" V1 km 0,278 - 0,304 - vpravo" -2,5*26 -65,000

Mezisoučet -6 868,691

Součet 29,739

2	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	78,100	0,00	57,00	4 451,70
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------

"Krajnice - vlevo"

" km 0,000 - 0,122 " 48,8 48,800

" km 0,196 - 0,316 " 48,0 48,000

" km 0,378 - 0,446 " 27,2 27,200

" km 0,513 - 0,537 " 9,6 9,600

" km 0,546 - 0,660 " 45,6 45,600

" km 0,727 - 0,743 " 6,4 6,400

" km 0,795 - 0,821 " 10,4 10,400

" km 0,875 - 0,940 " 26,0 26,000

" km 0,985 - 1,078 " 37,2 37,200

" km 1,128 - 1,258 " 52,0 52,000

" km 1,557 - 1,671 " 45,6 45,600

"Krajnice - vpravo

" km 0,000 - 0,125 " 50,0 50,000

" km 0,143 - 0,311 " 67,2 67,200

" km 0,375 - 0,718 " 136,0 136,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" km 0,751 - 0,938 " 74,8		74,800			
			" km 0,953 - 0,996 " 17,2		17,200			
			" km 1,026 - 1,493 " 186,8		186,800			
			" km 1,605 - 1,687 " 32,8		32,800			
			Mezisoučet		921,600			
			"minus původně navržené množství krajnic" - 0,25*1687*2		-843,500			
			Mezisoučet		-843,500			
			Součet		78,100			

3	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	30,714	0,00	5,00	153,57
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	--------

			"Nanesené množství postřiku"					
			"trojčlenka" (7093,976/6868,691)*6898,43		7 124,690			
			Mezisoučet		7 124,690			
			"minus navržené množství postřiku"					
			" C1 km 0,000 - 1,687 " -3,68*1687*1,1		-6 828,976			
			" N9 km 1,609 - vpravo" -(8+3)/2*5*2		-55,000			
			" N10 km 1,663 - vpravo" -(13+3)/2*5*2		-80,000			
			" V1 km 0,278 - 0,304 - vpravo" -2,5*26*2		-130,000			
			Mezisoučet		-7 093,976			
			Součet		30,714			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 100,00

4	K	RP88	Znovu osazení beton. prvku, včetně doplnění	m	6,000	0,00	850,00	5 100,00
---	---	------	---	---	-------	------	--------	----------

			"TP - znovuosazení a přerovnání stávajících beton. žlabovek"					
			" TP1 km 0,169 " 2		2,000			
			" TP4 km 0,731 " 2		2,000			
			" TP6 km 1,305 " 2		2,000			
			Součet		6,000			

998 - Přesun hmot

469,85

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	14,683	0,00	28,00	411,12
6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	14,683	0,00	4,00	58,73

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 0,000 - 1,687

Objekt: 16026-14/14XC-BJ-D2M - Oprava - méněpráce

Místo: Jestřabice Datum: 16. 10. 2017
Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -18 357,43

HSV - Práce a dodávky HSV -18 357,43

5 - Komunikace pozemní -18 354,87

1	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	-131,256	0,00	5,00	-656,28
---	---	-----------	---	----	----------	------	------	---------

"Nanesené množství postřiku"

"trojčlenka" (6908,406/6701,678)*6574,35 6 777,150

Mezisoučet 6 777,150

"minus navržené množství postřiku"

" C1 km 0,000 - 1,687 " -3,58*1687*1,1 -6 643,406

" N9 km 1,609 - vpravo" -(8+3)/2*5*2 -55,000

" N10 km 1,663 - vpravo" -(13+3)/2*5*2 -80,000

" V1 km 0,278 - 0,304 - vpravo" -2,5*26*2 -130,000

Mezisoučet -6 908,406

Součet -131,256

2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-127,328	0,00	139,00	-17 698,59
---	---	-----------	---	----	----------	------	--------	------------

"Položené množství ACO 11"

6574,35 6 574,350

Mezisoučet 6 574,350

"minus navržené množství ACO 11"

" C1 km 0,000 - 1,687 " -3,54*1687*1,1 -6 569,178

" N9 km 1,609 - vpravo" -(8+3)/2*5 -27,500

" N10 km 1,663 - vpravo" -(13+3)/2*5 -40,000

" V1 km 0,278 - 0,304 - vpravo" -2,5*26 -65,000

Mezisoučet -6 701,678

Součet -127,328

998 - Přesun hmot -2,56

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,080	0,00	28,00	-2,24
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,080	0,00	4,00	-0,32

ROZPOČET

Stavba:

Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 0,000 - 1,687

Objekt:

16026-14/14XC-BJ-D3V - Investice - vícepráce

Místo:

Jestřabice

Datum:

16. 10. 2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o.

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 951,95

HSV - Práce a dodávky HSV

60 951,95

1 - Zemní práce

4 357,30

1	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	6,400	0,00	169,00	1 081,60
"TP - čelo"								
" TP6 km 1,305 " 12,8					12,800			
Rýhy_2000 Součet (50%)					12,800			
12,8*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					6,400			
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,280	0,00	10,00	12,80
Rýhy_2000*0,5*0,2					1,280			
3	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	6,400	0,00	265,00	1 696,00
Rýhy_2000*0,5					6,400			
Součet					6,400			
4	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,280	0,00	10,00	12,80
Rýhy_2000*0,5*0,2					1,280			
Součet					1,280			
5	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	7,300	0,00	56,00	408,80
Rýhy_2000					12,800			
Mezisoučet					12,800			
-Zásyp1_1					-5,500			
Součet					7,300			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	5,500	0,00	72,00	396,00
Zásyp1_1					5,500			
Součet					5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	3,650	0,00	32,00	116,80

Rýhy_2000 12,800
Mezísoučet 12,800
-Zásyp1_1 -5,500
Součet (50%) 7,300
7,3*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 3,650

8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,650	0,00	10,00	36,50
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	------	-------	-------

Rýhy_2000 12,800
Mezísoučet 12,800
-Zásyp1_1 -5,500
Součet (50%) 7,300
7,3*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 3,650

9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	5,500	0,00	72,00	396,00
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------	--------

"TP - čelo"
" TP6 km 1,305 " 12,8-7,3 5,500
Zásyp1_1 Součet 5,500

10	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	20,000	0,00	10,00	200,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------	--------

"Nájezdy"
" N6 km 0,873 - vpravo" 20 20,000
Součet 20,000

4 - Vodorovné konstrukce

1 175,00

11	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	5,000	0,00	235,00	1 175,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	--------	----------

"TP - čelo"
" TP6 km 1,305 " 5 5,000
Součet 5,000

5 - Komunikace pozemní

27 232,00

12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	296,000	0,00	92,00	27 232,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	-------	-----------

"Nájezdy"
" N6 km 0,873 - vpravo" 20 20,000
Mezísoučet 20,000
"Skládky"
" S1 km 0,000 - vpravo" 2*35 70,000
" S2 km 0,035 - 0,068 - vpravo" 2*33 66,000
" S3 km 0,375 - 0,445 - vpravo" 2*70 140,000
Mezísoučet 276,000
Součet 296,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	RP93	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	1,000	0,00	25 000,00	25 000,00

Položka vychází z pol. 919441221, je zde navýšené množství betonu pro základy vč. vyztužení ocel. trny (dle výkresu v PD).

" TP6 km 1,305 " 1

1,000

Součet

1,000

998 - Přesun hmot

3 187,65

14	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	99,614	0,00	28,00	2 789,19
15	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	99,614	0,00	4,00	398,46

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 0,000 - 1,687

Objekt: 16026-14/14XC-BJ-D4M - Investice - méněpráce

Místo: Jestřabice Datum: 16. 10. 2017
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -112 638,59

HSV - Práce a dodávky HSV -112 638,59

1 - Zemní práce -4 695,95

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-6,450	0,00	210,00	-1 354,50
"TP - jímky"								
" TP6 km 1,305 " -12,90					-12,900			
Jámy Součet (50%)					-12,900			
-12,9*0,5 "Přepočtené koeficientem množství					-6,450			
2	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	-1,290	0,00	10,00	-12,90
Jámy*0,5*0,2					-1,290			
Součet					-1,290			
3	K	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	-6,450	0,00	305,00	-1 967,25
Jámy*0,5					-6,450			
4	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	-1,290	0,00	10,00	-12,90
Jámy*0,5*0,2					-1,290			
5	K	162401102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-7,600	0,00	56,00	-425,60
Jámy					-12,900			
Mezisoučet					-12,900			
-Zásyp1					5,300			
Součet					-7,600			
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-5,300	0,00	72,00	-381,60
Zásyp1					-5,300			
Součet					-5,300			
7	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	-3,800	0,00	32,00	-121,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Jámy		-12,900			
			Mezisoučet		-12,900			
			-Zásyp1		5,300			
			Součet (50%)		-7,600			
			-7,6*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		-3,800			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-3,800	0,00	10,00	-38,00
			Jámy		-12,900			
			Mezisoučet		-12,900			
			-Zásyp1		5,300			
			Součet (50%)		-7,600			
			-7,6*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		-3,800			
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	-5,300	0,00	72,00	-381,60
			"TP-jímky"					
			" TP6 km 1,305 " -(12,9-(2*2*1,9))		-5,300			
		Zásyp1	Součet		-5,300			
4 - Vodorovné konstrukce								-52 690,00
10	K	451315115	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 100 mm, z betonu C 16/20	m2	-4,000	0,00	235,00	-940,00
			"TP - jímky"					
			" TP6 km 1,305 " -4		-4,000			
			Součet		-4,000			
11	K	463211153	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	-15,000	0,00	1 950,00	-29 250,00
			"TP - bez opevnění"					
			" TP1 km 0,169 " -5		-5,000			
			" TP4 km 0,731 " -5		-5,000			
			" TP6 km 1,305 " -5		-5,000			
			Součet		-15,000			
12	K	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojíty z kulatiny D od 200 do 290 mm	m	-15,000	0,00	1 500,00	-22 500,00
			"TP - bez prahů"					
			" TP1 km 0,169 " -5		-5,000			
			" TP4 km 0,731 " -5		-5,000			
			" TP6 km 1,305 " -5		-5,000			
			Součet		-15,000			
5 - Komunikace pozemní								-35 309,85
13	K	RP92	Podklad ze sterkoaritu SV s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm. Včetně všech zemních prací (odkopu, odvezení výkopku a uložení na skládku, zhuštění zemní pláně atd.)	m2	-192,950	0,00	183,00	-35 309,85

Položka vychází z pol. 564871116

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Rozšíření komunikace - vlevo"					
			" km 0,335 - 0,375 " 20,0		20,000			
			" km 0,403 - 0,417 " 7,0		7,000			
			" km 1,507 - 1,569 " 31,0		31,000			
			"Rozšíření komunikace - vpravo"					
			" km 0,104 - 0,191 " 43,5		43,500			
			" km 0,305 - 0,375 " 35,0		35,000			
			" km 0,583 - 0,865 " 141,0		141,000			
			" km 0,894 - 0,955 " 30,5		30,500			
			" km 1,220 - 1,281 " 61,0		61,000			
			" km 1,480 - 1,537 " 28,5		28,500			
			Mezisoučet		397,500			
			"minus původně navržené množství rozšíření komunikace" -3,5*1687*0,1		-590,450			
			Mezisoučet		-590,450			
			Součet		-192,950			

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-15 000,00

14	K	RP94	Vtoková jámka propustku ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, propustku z trub DN do 800 mm	kus	-1,000	0,00	15 000,00	-15 000,00
----	---	------	---	-----	--------	------	-----------	------------

Položka vychází z pol. 919413111, je zde navýšené množství betonu pro základy (dle výkresu v PD).

" TP6 km 1,305 " -1

-1,000

Součet

-1,000

998 - Přesun hmot

-4 942,79

15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-154,462	0,00	28,00	-4 324,94
16	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-154,462	0,00	4,00	-617,85

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16026-14/24XC-BJ-D2

Stavba: **Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583**

JKSO:

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

CC-CZ:

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078

DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-60 216,81
Materiál	0,00
Montáž	-60 216,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	-60 216,81

DPH základní	21,00%	ze	-60 216,81	-12 645,53
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-72 862,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Savčík

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16026-14/24XC-BJ-D2
 Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583
 Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice Datum: 16. 10. 2017
 Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-60 216,81	-72 862,34
16026-14/24XC-BJ-01	Oprava	-106 071,86	-128 346,95
16026-14/24XC-BJ-D1V	SO 01 - vícepráce	24 180,72	29 258,67
16026-14/24XC-BJ-D2V	SO 02 - vícepráce	11 643,93	14 089,16
16026-14/24XC-BJ-D3M	SO 02 - méněpráce	-77 853,17	-94 202,34
16026-14/24XC-BJ-D4V	SO 03 - vícepráce	18 354,31	22 208,72
16026-14/24XC-BJ-D5M	SO 03 - méněpráce	-82 397,65	-99 701,16
16026-14/24XC-BJ-02	Investice	45 855,05	55 484,61
16026-14/24XC-BJ-D1V	SO 01 - vícepráce	23 308,77	28 203,61
16026-14/24XC-BJ-D2M	SO 01 - méněpráce	-18 439,13	-22 311,35
16026-14/24XC-BJ-D3V	SO 02 - vícepráce	26 131,84	31 619,53
16026-14/24XC-BJ-D4M	SO 02 - méněpráce	-6 102,71	-7 384,28
16026-14/24XC-BJ-D5V	SO 03 - vícepráce	28 470,17	34 448,91
16026-14/24XC-BJ-D6M	SO 03 - méněpráce	-7 513,89	-9 091,81
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-60 216,81	-72 862,34

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-01 - Oprava

Část: 16026-14/24XC-BJ-D1V - SO 01 - vícepráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

24 180,72

HSV - Práce a dodávky HSV

24 180,72

5 - Komunikace pozemní

22 814,80

1	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozproštěním a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	25,081	0,00	114,00	2 859,23
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------

"Položené množství ACP 16"

5707,33 5 707,330

Mezisoučet 5 707,330

"minus navržené množství ACP 16"

" C2 km 1,687 - 3,080 " -3,63*1393*1,1 -5 562,249

" N13 km 1,938 - vpravo " -(17+13)/2*4*2 -120,000

Mezisoučet -5 682,249

Součet 25,081

2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	47,798	0,00	139,00	6 643,92
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------

"Položené množství ACO 11"

5532,14 5 532,140

Mezisoučet 5 532,140

"minus navržené množství ACO 11"

" C2 km 1,687 - 3,080 " -3,54*1393*1,1 -5 424,342

" N13 km 1,938 - vpravo " -(17+13)/2*4 -60,000

Mezisoučet -5 484,342

Součet 47,798

3	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	73,390	0,00	5,00	366,95
---	---	-----------	---	----	--------	------	------	--------

"Nanesené množství postřiku"

"Trojčlenka" (11244,50/11166,59)*11239,47 11 317,888

Mezisoučet 11 317,888

"minus navržené množství postřiku"

" C2 km 1,687 - 3,080 " -3,58*1393*1,1 -5 485,634

" C2 km 1,687 - 3,080 " -3,68*1393*1,1 -5 638,864

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" N13 km 1,938 - vpravo" -(17+13)/2*4*2		-120,000			
			Mezisoučet		-11 244,498			
			Součet		73,390			
4	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 100 mm	m2	227,100	0,00	57,00	12 944,70

"Krajnice - vlevo"

" km 1,706 - 1,806 " 40,0 40,000

" km 1,868 - 1,990 " 48,8 48,800

" km 2,000 - 2,295 " 118,0 118,000

" km 2,373 - 2,640 " 106,8 106,800

" km 2,720 - 2,930 " 84,0 84,000

"Krajnice - vpravo"

" km 1,687 - 2,702 " 406,0 406,000

" km 2,740 - 2,890 " 60,0 60,000

" km 2,930 - 3,080 " 60,0 60,000

Mezisoučet 923,600

"minus původně navržené množství krajnic" - 0,25*1393*2 -696,500

Mezisoučet -696,500

Součet 227,100

998 - Přesun hmot

1 365,92

5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	42,685	0,00	28,00	1 195,18
6	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	42,685	0,00	4,00	170,74

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-01 - Oprava

Část: 16026-14/24XC-BJ-D2V - SO 02 - vícepráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

11 643,93

HSV - Práce a dodávky HSV

11 643,93

5 - Komunikace pozemní

10 533,60

1	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuštění, po zhuštění štěrku tl. 100 mm	m2	184,800	0,00	57,00	10 533,60
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------	-----------

"Krajnice - vlevo"

" km 3,677 - 3,752 " 30,0

30,000

" km 3,780 - 4,119 " 135,6

135,600

" km 4,132 - 5,105 " 389,2

389,200

"Krajnice - vpravo"

" km 3,851 - 3,934 " 33,2

33,200

" km 4,056 - 4,300 " 97,6

97,600

" km 4,400 - 4,463 " 25,2

25,200

" km 4,502 - 4,732 " 92,0

92,000

" km 4,810 - 5,050 " 96,0

96,000

Mezisoučet

898,800

"minus původně navržené množství krajnic" -
0,25*1428*2

-714,000

Mezisoučet

-714,000

Součet

184,800

998 - Přesun hmot

1 110,33

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	34,698	0,00	28,00	971,54
3	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	34,698	0,00	4,00	138,79

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-01 - Oprava

Část: 16026-14/24XC-BJ-D3M - SO 02 - méněpráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -77 853,17

HSV - Práce a dodávky HSV -77 853,17

5 - Komunikace pozemní -77 841,68

1	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-286,994	0,00	114,00	-32 717,32
---	---	-----------	--	----	----------	------	--------	------------

"Položené množství ACP 16"

5581,01 5 581,010

Mezisoučet 5 581,010

"minus navržené množství ACP 16"

" C3 km 3,677 - 5,105 " -3,63*1428*1,1 -5 702,004

" N25 km 4,108 - vpravo" -11*2 -22,000

" N27 km 4,205 - vlevo" -(45+3)/2*6 -144,000

Mezisoučet -5 868,004

Součet -286,994

2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-303,442	0,00	139,00	-42 178,44
---	---	-----------	---	----	----------	------	--------	------------

"Položené množství ACO 11"

5423,19 5 423,190

Mezisoučet 5 423,190

"minus navržené množství ACO 11"

" C3 km 3,677 - 5,105 " -3,54*1428*1,1 -5 560,632

" N25 km 4,108 - vpravo" -11*2 -22,000

" N27 km 4,205 - vlevo" -(45+3)/2*6 -144,000

Mezisoučet -5 726,632

Součet -303,442

3	K	573211111	Postřik živinový spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	-589,184	0,00	5,00	-2 945,92
---	---	-----------	--	----	----------	------	------	-----------

"Nanesené množství postřiku"

"Trojčlenka" (11570,01/11594,64)*11004,2 10 980,824

Mezisoučet 10 980,824

"minus navržené množství postřiku"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" C3 km 3,677 - 5,105 " -3,58*1428*1,1		-5 623,464			
			" C3 km 3,677 - 5,105 " -3,68*1428*1,1		-5 780,544			
			" N25 km 4,108 - vpravo" -11*2		-22,000			
			" N27 km 4,205 - vlevo" -(45+3)/2*6		-144,000			
			Mezisoučet		-11 570,008			
			Součet		-589,184			

998 - Přesun hmot

-11,49

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,359	0,00	28,00	-10,05
5	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,359	0,00	4,00	-1,44

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-01 - Oprava

Část: 16026-14/24XC-BJ-D4V - SO 03 - vícepráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu **18 354,31**

HSV - Práce a dodávky HSV **18 354,31**

5 - Komunikace pozemní **16 604,10**

1	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	291,300	0,00	57,00	16 604,10
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------	-----------

"Krajnice - vlevo"

" km 6,412 - 7,124 " 284,8 284,800

" km 7,193 - 7,556 " 145,2 145,200

"Krajnice - vpravo"

" km 6,412 - 7,305 " 357,2 357,200

" km 7,332 - 7,556 " 89,6 89,600

Mezisoučet 876,800

"minus původně navržené množství krajnic" - 0,25*1171*2 -585,500

Mezisoučet -585,500

Součet 291,300

998 - Přesun hmot **1 750,21**

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	54,694	0,00	28,00	1 531,43
3	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	54,694	0,00	4,00	218,78

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-01 - Oprava

Část: 16026-14/24XC-BJ-D5M - SO 03 - méněpráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-82 397,65

HSV - Práce a dodávky HSV

-82 397,65

5 - Komunikace pozemní

-82 385,30

1	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm	m2	-308,953	0,00	114,00	-35 220,64
"Položené množství ACP 16"								
4396,85					4 396,850			
Mezisoučet					4 396,850			
"minus navržené množství ACP 16"								
" C5 km 6,412 - 7,583 " -3,63*1171*1,1					-4 675,803			
" N47 km 7,420 - vpravo" -10*3					-30,000			
Mezisoučet					-4 705,803			
Součet					-308,953			
2	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuťnění tl. 40 mm	m2	-316,534	0,00	139,00	-43 998,23
"Položené množství ACO 11"								
4273,34					4 273,340			
Mezisoučet					4 273,340			
"minus navržené množství ACO 11"								
" C5 km 6,412 - 7,583 " -3,54*1171*1,1					-4 559,874			
" N47 km 7,420 - vpravo" -10*3					-30,000			
Mezisoučet					-4 589,874			
Součet					-316,534			
3	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	-633,286	0,00	5,00	-3 166,43
"Nanesené množství postřiku"								
"Trojčlenka" (9411,606/9295,675)*8670,19					8 778,320			
Mezisoučet					8 778,320			
"minus navržené množství postřiku"								
" C5 km 6,412 - 7,583 " -3,58*1171*1,1					-4 611,398			
" C5 km 6,412 - 7,583 " -3,68*1171*1,1					-4 740,208			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" N47 km 7,420 - vpravo" -10*3*2		-60,000			
			Mezisoučet		-9 411,606			
			Součet		-633,286			

998 - Přesun hmot

-12,35

4	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,386	0,00	28,00	-10,81
5	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,386	0,00	4,00	-1,54

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-02 - Investice

Část: 16026-14/24XC-BJ-D1V - SO 01 - vícepráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

23 308,77

HSV - Práce a dodávky HSV

23 308,77

1 - Zemní práce

517,50

1	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	51,750	0,00	10,00	517,50
"Nájezd"								
" km 3,130 - vlevo " (8+3,5)/2*9					51,750			
Součet					51,750			

5 - Komunikace pozemní

20 769,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm	m2	225,750	0,00	92,00	20 769,00
"Nájezd"								
" km 3,130 - vlevo " (8+3,5)/2*9					51,750			
Mezisoučet					51,750			
"Skládky"								
" S4 km 1,822 - 1,861 - vpravo" 2*39					78,000			
" S5 km 1,864 - 1,899 - vpravo" 2*35					70,000			
" S7 km 2,767 - 2,780 - vlevo" 2*13					26,000			
Mezisoučet					174,000			
Součet					225,750			

998 - Přesun hmot

2 022,27

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	63,196	0,00	28,00	1 769,49
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	63,196	0,00	4,00	252,78

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-02 - Investice

Část: 16026-14/24XC-BJ-D2M - SO 01 - méněpráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu -18 439,13

HSV - Práce a dodávky HSV -18 439,13

4 - Vodorovné konstrukce -18 100,00

1	K	463211143	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 kg	m3	-5,000	0,00	2 120,00	-10 600,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	----------	------------

" TP11 km 2,741 " -5 -5,000

Součet -5,000

2	K	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osově vzdálenosti od 1 do 3 m dvojité z kulatiny D od 200 do 290 mm	m	-5,000	0,00	1 500,00	-7 500,00
---	---	-----------	---	---	--------	------	----------	-----------

" TP11 km 2,741 " -5 -5,000

Součet -5,000

998 - Přesun hmot -339,13

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-10,598	0,00	28,00	-296,74
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-10,598	0,00	4,00	-42,39

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-02 - Investice

Část: 16026-14/24XC-BJ-D3V - SO 02 - vícepráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

26 131,84

HSV - Práce a dodávky HSV

26 131,84

1 - Zemní práce

1 700,00

1	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	170,000	0,00	10,00	1 700,00
			" km 3,780 - 3,815 - vlevo " 2*35		70,000			
			" km 5,040 - 5,090 - vlevo " 2*50		100,000			
			Součet		170,000			

5 - Komunikace pozemní

22 264,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	242,000	0,00	92,00	22 264,00
			" km 3,780 - 3,815 - vlevo " 2*35		70,000			
			" N36 km 4,967 - vlevo " 2*6		12,000			
			" S10 km 5,009 - 5,039 - vpravo " 2*30		60,000			
			" km 5,040 - 5,090 - vlevo " 2*50		100,000			
			Součet		242,000			

998 - Přesun hmot

2 167,84

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	67,745	0,00	28,00	1 896,86
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	67,745	0,00	4,00	270,98

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-02 - Investice

Část: 16026-14/24XC-BJ-D4M - SO 02 - méněpráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-6 102,71

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 102,71

1 - Zemní práce

-550,00

1	K	181951102	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-55,000	0,00	10,00	-550,00
" N29 km 4,416 - vlevo" -(8+3)/2*10					-55,000			
Součet					-55,000			

5 - Komunikace pozemní

-5 060,00

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-55,000	0,00	92,00	-5 060,00
" N29 km 4,416 - vlevo" -(8+3)/2*10					-55,000			
Součet					-55,000			

998 - Přesun hmot

-492,71

3	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-15,397	0,00	28,00	-431,12
4	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-15,397	0,00	4,00	-61,59

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-02 - Investice

Část: 16026-14/24XC-BJ-D5V - SO 03 - vícepráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprosjekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

28 470,17

HSV - Práce a dodávky HSV

28 470,17

5 - Komunikace pozemní

25 944,00

1	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	282,000	0,00	92,00	25 944,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------	-----------

"Skládky"

" S11 km 6,740 - 6,811 - vlevo" 2*71 142,000

" S12 km 7,027 - 7,097 - vpravo" 2*70 140,000

Součet 282,000

998 - Přesun hmot

2 526,17

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	78,943	0,00	28,00	2 210,40
3	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	78,943	0,00	4,00	315,77

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č. 2 - Oprava a technické zhodnocení LC Bohuslavická - km 1,687 - 7,583

Objekt: 16026-14/24XC-BJ-02 - Investice

Část: 16026-14/24XC-BJ-D6M - SO 03 - méněpráce

Místo: Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice

Datum: 16. 10. 2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Krajské ředitelství Zlín

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

-7 513,89

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 513,89

4 - Vodorovné konstrukce

-7 500,00

1	K	467951220	Práh dřevěný z výřezů pro stavební účely zajištění na vzdušné straně pilotami D od 150 do 190 mm, délky od 1,5 do 1,8 m, zaraženými v osové vzdálenosti od 1 do 3 m dvojité z kulatiny D od 200 do 290 mm	m	-5,000	0,00	1 500,00	-7 500,00
" TP22 km 6,972 " -5					-5,000			
Součet					-5,000			

998 - Přesun hmot

-13,89

2	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-0,434	0,00	28,00	-12,15
3	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	-0,434	0,00	4,00	-1,74

