

Příloha č. 2_Specifikace nákladů VPIC_Hranice-Teplice_Cyklostezka Bečva

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2017.09

Položková d 2017.09

Název stavby: **VPIC_Hranice-Teplice_Cyklostezka Bečva**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25 062,63 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	146 232,57 Kč
MONTÁŽ	90 900,83 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	18 035,12 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	77 566,28 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	393 138,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 754 638,93 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 648 307,12 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 106 331,81 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 887,83 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	20 174,80 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	640.00 m	9 484,80 Kč
952351 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 25/50	282.00 m	114 170,52 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	2 764,90 Kč
954955 S		Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90	18.00 m	15 485,58 Kč
952378 S		Sondáž pro zaměř. stáv. tras neodpov.TSM	1.00 ks	592,47 Kč
955054 S		Vytyčení trasy podél silnice,železnice	310.00 m	3 062,80 Kč
954971 S		Znovuosazení obrubníků záhonových beton.	4.00 m	474,00 Kč
951349 S		Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	2.00 ks	197,50 Kč
MONTÁŽ				
958306 S		Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	310.00 m	1 035,40 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	5.00 ks	641,85 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	136.00 ks	4 029,68 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	136.00 ks	2 686,00 Kč

952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	345,65 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	641,85 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	282.00 ks	5 569,50 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	2.00 ks	64,68 Kč
955268 S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	19 840,00 Kč
rozpočtová rezerva			
955280 S	Montáž spojky smršť.dvoupl.nad 50 čtyř.	4.00 ks	7 504,56 Kč
955282 S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 764,84 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	4.00 ks	3 752,28 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	310.00 m	3 329,40 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	660.00 m	11 081,40 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	960.00 m	19 910,40 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	1 761,60 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 221,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955199 S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks	8 911,68 Kč
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	210.00 m	4 433,10 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	4 690,34 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2.00 ks	70 000,00 Kč
náhrady VBŘ - odhadovaná			
Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 221,32 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 344,96 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303857 S		Deska krycí plast. 250x1000 mm	282.00 ks 8 104,68 Kč
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks 366,40 Kč
303795 S		Fólie výstražná 220mm PE oranžová	282.00 m 1 046,22 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	28.00 m 119,28 Kč
300125 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,8	660.00 m 18 242,40 Kč
300109 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	320.00 m 28 019,20 Kč
300156 S		Kabel plastový TCEPKPFLEZE 50x4x0,8	640.00 m 272 275,20 Kč
302788 S		Koncovka trubky 40 mm Plasson	2.00 ks 259,06 Kč
312240 S		Konektor UY2 přímý - plněný	48.00 ks 66,72 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	3.00 ks 804,66 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	24.00 ks 1 115,76 Kč
407578 S		Souprava čistící 4413L	2.00 ks 1 230,90 Kč
312863 S		Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLE CZ	4.00 ks 2 059,20 Kč
312889 S		Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks 1 435,06 Kč
322270 S		Spojka XAGA 500-75/15-400/EZE	4.00 ks 24 590,96 Kč
300032 S		Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh	310.00 m 8 193,30 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	640.00 m 25 209,60 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			

304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	4.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	6.00 ks	0,00 Kč