

ROZPOČET

Stavba: Oprava vodovodní přípojky obj. 001

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: Petr Koudelka

Datum: 07.09.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV					
	D		1	Zemní práce					
1	K	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	10,000			21,0
2	K	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 v místě křížení VN kabelu	m3	1,440			21,0
3	K	001	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	3,600			21,0
4	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	72,720			21,0
5	K	001	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,440			21,0
6	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	48,480			21,0
7	K	001	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	24,240			21,0
8	M	MAT	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	36,360			21,0
9	K	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	231,000			21,0
10	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	33,000			21,0
	D		5	Komunikace pozemní					
11	K	221	581151115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm	m2	10,000			21,0
	D		8	Trubní vedení					
12	K	271	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	101,000			21,0
13	M	MAT	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m	m	101,000			21,0
14	K	271	891211222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 50	kus	1,000			21,0
15	M	MAT	422213010	šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	1,000			21,0
16	K	271	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	101,000			21,0
17	K	271	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	101,000			21,0
18	K	271	893811211	Osazení vodoměrné skříňky hranaté z PP s dvířky na zeď	kus	1,000			21,0
19	M	MAT	R1	skříňka vodoměrná s dvířky	kus	1,000			21,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
20	K	221	919735126	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 300 mm	m	20,000			21,0
	D		997	Přesun sutě					
21	K	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 5 km se složením	t	3,000			21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
22	K	721	722270103	Sestava vodoměrová závitová G 5/4 s odbočkou a kulovým kohoutem	soubor	1,000			21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M					
	D	23-M		Montáže potrubí					
23	K	923	R2	Propojení na stávající vnitřní rozvod pitné vody , včetně stavebníc uprav v místě propojení	kus	1,000			21,0
	D	46-M		Zemní práce při mont.pracích					
24	K	946	460010025	Vytyčení tras inženýrských sítí v místech křížení v zastavěném prostoru	soub.	1,000			21,0
				<u>Celkem</u>				140 252,86	