

Rozpočet :		Oprava kanalizace obj.č. 013 - kasárna 6.října Liberec				
		Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
1	Zemní práce	Sejmutí ornice s přemístěním do 10 m (10cm)	m3	12		
2		Hloubení rýh ruční kopání š = 2m, hl = 1 m v hornině tř.3	m3	120		
3		Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva, z betonu	m3	15		
4		Podsypání ,obsypání potrubí sypaninou se zhutněním dodávka a montáž	m3	120		
5		Ruční vrácení sejmuté ornice vč. vyrovnání	m3	12		
6	Potrubí	Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 125 - demontáž, dodávka a montáž (včetně kolen, obrub, spojovacího a těsnícího materiálu)	mb	10		
7		Potrubí kanalizační plastové systém KG DN 200 - demontáž, dodávka a montáž (vč. kolen, obrub, spojovacího a těsnícího materiálu)	mb	55		
8		Redukce KG125/200 - demontáž, dodávka a montáž	ks	5		
9		Napojení dešťových svodů do kanalizačního potrubí - demontáž, dodávka a montáž (vč. spojovacího materiálu, kolen, obrub apod.)	ks	5		
10		Napojení kanalizačního potrubí do betonové kanalizační šachty (vč. spojovacího materiálu, kolen, obrub apod.)	ks	1		
11		KGRE čistící kus- dodávka a montáž	ks	5		
12		Dodávka a montáž revizní šachty (komplet)	ks	1		
13		Oprava konstrukce kanalizačních šachet z betonu tř. C25/30 (po opravě napojení kanalizace)	ks	1		
14		Vyčištění dešťových svodu, zkouška funkčnosti kanalizace	kpl	1		
15	Ostatní	Přesun hmot, odvoz suti na skládku vč. poplatku	t	45		
					celkem cena bez DPH	329 800,00 Kč
					DPH 21%	69 258,00 Kč
					celkem cena včetně DPH	399 058,00 Kč